



Povodí Ohře

Váš dopis zn.:

Ze dne: 20.09.2018

Naše zn.: POH/42395/2018-2/101100

Dopravní stavby a venkovní architektura s. r. o.
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 6
350 02 Cheb

Vyřizuje: Ladislav Tauš

Tel.: +420 474 636 740

Mobil: +420 720 749 391

E-mail: taus@poh.cz

Datum: 25.09.2018

Kontaktní

adresa: Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary

Zážitek v přírodě – cyklostezka Ohře, Cheb úseky II. a III.

K Vaší žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci stupně DSP na stavbu – „Zážitek v přírodě – cyklostezka Ohře, Cheb úseky II. a III (SO 101, SO 102, SO 103).“, kterou jsme obdrželi dne 20. září 2018, Vám sdělujeme naše stanovisko platné dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP):

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

S realizací stavby – „Zážitek v přírodě – cyklostezka Ohře, Cheb úseky II. a III.“ souhlasíme za předpokladu dodržení následujících připomínek:

II. Stanovisko z hlediska správce povodí:

1. Vzhledem k tomu, že se stavba nachází na pozemku vodního toku, je ke stavbě v souladu s ust. § 17, odst. 1, písm. a) vodního zákona, třeba souhlasu příslušného vodoprávního úřadu.
2. Během stavby nedojde ke znečištění podzemních ani povrchových vod.
3. Veškeré odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
4. Po dobu stavby bude vypracován havarijní plán, který bude předložen našemu závodu Karlovy Vary, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary, k odsouhlasení.
5. Koryta vodních toků ve správě Povodí Ohře, státní podnik - IDVT 10231603, 10236301, 10224527, 10226901 a 10226902 nemají samostatné pozemkové parcely. Vodní tok IDVT 10226919 je ve správě Lesů ČR, s. p. – ST Teplice, je proto nutné vyžádat si stanovisko správce tohoto VT.
6. Případné zásahy do břehového porostu budou předem konzultovány a odsouhlaseny biologem Povodí Ohře, státní podnik - závod Karlovy Vary (paní Veronika Krbová, tel.: 720 749 392, e-mail: krbova@poh.cz).
7. Zahájení a ukončení stavebních prací bude v předstihu (min. 7 dní) písemně oznámeno zdejšímu vodohospodářskému oddělení (Ladislav Tauš tel.: 720 749 391, e-mail: taus@poh.cz).

III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:**K majetkoprávnímu vypořádání:**

1. S Povodí Ohře, státní podnik, závodem Karlovy Vary (paní Jetenská, tel.: 353 436 723, e-mail: hjetenska@poh.cz) bude do zahájení stavebního řízení vyřešeno užívání pozemků p. č. 514/4, k. ú. Cheb, se kterým má právo hospodařit Povodí Ohře, státní podnik, po dobu stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání stavbou trvale dotčených pozemků. Konkrétní způsob majetkoprávního vypořádání bude dohodnut s příslušným závodem (kontakt viz výše) před vypracováním návrhu smlouvy.
2. Pozemky dotčené stavbou budou s našim pracovníkem protokolárně předány a zpět převzaty.
3. Povodí Ohře, státní podnik, nebude přebírat do své správy žádné úpravy, opevnění a záhozy vybudované v rámci stavby.
4. Po ukončení stavby budeme požadovat 1 paré zaměření skutečného provedení předmětné akce.

Povodí Ohře, státní podnik, neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.

Předmětem vyjádření je projektová dokumentace stupně DSP stavby – „Zážitek v přírodě – cyklostezka Ohře, Cheb úseky II. a III.“. Cyklostezka začíná na západním okraji města Cheb u přehrady Skalka a končí v křižovatce silnic II/606 a III/2142 před obcí Pomezí.

SO 101 Úprava lesní cesty (pěšiny): v této části se navrhuje pouze stavební úprava lesní pěšiny, která vede z ulice Lesní na sídlišti Skalka lesoparkem k bývalé restauraci Myslivna. Současná pěšina je ve staničení km 0–0,400 v šířce cca 1,5–2 m, v místech prudkých srázů k přehradě lemována dřevěným zábradlím. Na několika místech je pěšina promáčená z důvodu chybějícího příčného odvodnění. To je navrženo k doplnění, jedná se o dva propustky a podélnou vsakovací rýhu. V úseku st. km 0,200 je navrženo zvětšení směrových protisměrných oblouků ($R=13$ a $17,5$). V úseku st. km 400 je navrženo rozšíření směrového oblouku o malém poloměru ($R=15$), který se nachází v údolnici nivelity. V tomto místě bude rozšířen propustek a doplněna nová čela. V úseku st. v km 0,400–0,600 budou doplněny příkopy pro odvodnění cyklostezky. Kryt stezky bude ponechán stávající, v místě stavebních prací bude obnoven. Délka úpravy lesní pěšiny je 780 m.

SO 102 Úprava silnice II/606: stávající silnice II/606 bude pomocí VDZ šířkově upravena dle ČSN 73 6101 na kategorii S 7,5/70. Součástí úpravy bude i přeznačení závlivů pro autobusy ve směru na Pomezí. Součástí stavebního objektu je provedení podobrubníkového rigolu ze žulových kostek, ve kterém budou umístěny vpusti. Silniční vpusti budou umístěny příčně do stávajícího odvodnění silnice II/606.

SO 103 Nová stezka pro pěší a cyklisty: společná stezka pro pěší a turisty začíná ve slepé ulici Americká, kde je navržen přechod pro chodce se zpomalovacími prahy a nasvětleným přechodem. V ulici Americká bude upraven povrch vozovky. Stezka bude navazovat na stávající pěšinu podél příkopu a po 90 m bude vedena souběžně s hranou silnice II/606 až na začátek obce Pomezí nad Ohří. Stezka je šířky 3 m a bude od komunikace oddělena podobrubníkovým rigolem ze žulových kostek $\bar{s}=0,50$ m a zeleným dělicím pásem \bar{s} . 1 m. Za dělicím pásem zůstane stávající kryt vozovky v proměnné šířce (dle současné šířky), k tomuto krytu bude doplněna rozšířením do stěn svahů či příkopů nová konstrukce stezky. Stezka bude mít v celé šířce novou obrusnou vrstvu, která překryje spoj nové a stávající konstrukce. Odvodnění – dešťová voda ze stezky bude stékat příčným sklonem do vozovky, kde budou po cca 100 m umístěny uliční vpusti v podobrubníkovém rigolu ze žulových kostek v šířce 0,50 m a přípojkami napojeny do příkopu či násypu. Ve st. km 3,625 bude umístěna horská vpust' napojená na novou dešťovou kanalizaci, která navazuje na stávající HV a dešťovou kanalizaci ve staničení km 3,700. Délka stezky je 4493 m.

SO 201 Rekonstrukce opěrné zdi Tůně: u pozemku p. č. 82 v k. ú. Tůně je opěrná zeď v nevyhovujícím stavu a je nutné provést její rekonstrukci. Celá opěrná zeď se odstraní a postaví se nová zeď z gabionů v délce 40 m (\bar{s} . 1,67 m, v. 3,10 m). Líc zdi bude odvodněn žlabem \bar{s} . 0,20 m podél zdi a bude vyústěn do stávajícího žlabu. V koruně opěrné zdi bude vybudována železobetonová římsa, do římsy bude kotveno zábradlí.

SO 701-703 Odpočinková místa: odpočinkové místo č. 1 bude umístěno ve slepé ul. Americká na pozemku p. č. 2441/8 a 2102/1 v k. ú. Cheb, celková plocha činí 55 m². Na odpočívadle se bude nacházet dřevěný herní prvek, stůl s lavičkami, stojan na kola a informační tabule. Povrch bude z mlatu.

Odpočinkové místo č. 2 se nachází na pozemku p. č. 42/1 v k. ú. Pomezí nad Ohří. Zde budou umístěny lavičky, stojan na kola, infotabule, celková plocha je 148 m², povrch bude z mlatu.

Odpočinkové místo č. 3 se nachází na pozemku p. č. 267/12 v k. ú. Tůně, je ve tvaru kruhu o ploše 103 m², bude zde umístěn altán kruhového tvaru se stolem a lavicemi, stojan na kola a infotabule. Povrch bude z mlatu.


Vodní útvar povrchových vod ID: OHL_2075_J - Nádrž Skalka na toku Ohře

Útvar podzemních vod ID: 21100 - Chebská pánev

Stavebníkem je Město Cheb, nám. Krále Jiřího 6, PSČ 350 02 Cheb

Zpracovatelem PD je Dopravní stavby a venkovní architektura s. r. o.,

ČHP: 1-13-01-0120-1-00



Ing. Kateřina Voříšková
vedoucí technické skupiny

Příloha

PD DSP Zázitek v přírodě – cyklostezka Ohře, Cheb úseky II. a III. (zak. č.: 107/2016)

Rozdělovník

POh, s. p., PR Chomutov, VR

POh, s. p., provoz Cheb

VHE: 1114 ČHP: 1-13-01-012 GIS: ZÚ 889359/1021879

KÚ 893634/1020247

a/a 42395