

KRIŽAN - PROJEKCE, MONTÁŽ A REVIZE

ELEKTROINSTALACE, HROMOSVOD, MĚŘENÍ A REGULACE

STRÁŽKY 21, 403 40, ÚSTÍ NAD LABEM, tel./fax. 472 743 567, mobil 603 709 577

E-02 – VÝKAZ VÝMĚR

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHN. KONTROLA	KRIŽAN-PROJEKCE, MONTÁŽ, REVIZE <i>Strážky 21</i> <i>403 40 Ústí nad Labem</i> <i>Tel. 603 709 577</i> <i>vl.krizan@seznam.cz</i>	
Ing.Vlastimil Křižan	Ing.Vlastimil Křižan			
Investor: Zařízení následné rehabil. a hospicové péče p.o. Nejdek				
Název akce: NOVÁ BUDOVA HOSPICOVÉ PÉČE V AREÁLU REHOS NEJDEK na p.p.č.1093/1,1093/2,2436,2406/3 <i>D1.1.01.4.8 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky</i> <i>Elektrická požární signalizace - EPS</i>			Místo:	Nejdek
			Účel :	DPS
			Zak. číslo:	18/2016
			Datum :	Červen 2016

Rozpočet pro stavbu:

Nová budova hospicové péče v areálu REHOS Nejdek

Dodávky**Montáž**

Poř.č.	Název	Mn.	J.Mn.	Cena / jed.	Celkem bez DPH	Cena / jed.	Celkem bez DPH
EPS							
1	Ústředna EPS pro 256 adresovatelných hlásiců vč. accu 12V/17Ah a vč. boxu, který tvoří samostatný požární úsek.	1	ks	0,00 Kč	0 Kč	0,00 Kč	0 Kč
2	Hlásič kouře optický interaktivní	62	ks	0,00 Kč	0 Kč	0,00 Kč	0 Kč
3	Hlásič kouře tepelný interaktivní	5	ks	0,00 Kč	0 Kč	0,00 Kč	0 Kč
3	Hlásič tlačítkový adresovatelný	16	ks	0,00 Kč	0 Kč	0,00 Kč	0 Kč
4	Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče	67	ks	0,00 Kč	0 Kč	0,00 Kč	0 Kč
5	Vstupně-výstupní modul 4xvstup, 4xvýstup	22	ks	0,00 Kč	0 Kč	0,00 Kč	0 Kč
6	Modul adresovatelný pro světelnou signalizaci vč. akumulátoru 8,4V, 200mAh.	8	ks	0,00 Kč	0 Kč	0,00 Kč	0 Kč
7	Kabel JH(st)H 2x2x0,8-červený	1520	m	0,00 Kč	0 Kč	0,00 Kč	0 Kč
8	Kabel CHKH-V 3Cx1,5 FE180	180	m	0,00 Kč	0 Kč	0,00 Kč	0 Kč
9	Jistič 1x10A/1/B	3	ks	0,00 Kč	0 Kč	0,00 Kč	0 Kč
10	Box ovládání požární klapky vybavený 2xpojistkový odpínač pro trubičkové pojistky vč. pojistek, 1xtransformátor 230/24V, 1xrelé 230V 50Hz, 2P, 1xrelé 24V 50Hz, 2P	18	ks	0,00 Kč	0 Kč	0,00 Kč	0 Kč
11	Přidrzný elektromagnet dveří, 24V, 70kg vč. zdroje, boxu a jističe 10A	2	kpl	0,00 Kč	0 Kč	0,00 Kč	0 Kč
12	Nastavení a oživení systému EPS	1	kpl			0,00 Kč	0 Kč
13	Revize napájení	1	ks			0,00 Kč	0 Kč
14	Propojovací kabely - dle systému	1	kpl	0,00 Kč	0 Kč		
15	Drobný instalační materiál	6	%	0,00 Kč	0 Kč		
EPS celkem					0 Kč		0 Kč
KABELOVÉ TRASY							
1	Příchytky s požární odolností	1230	ks	0,00 Kč	0 Kč	0,00 Kč	0 Kč
1	Trubka ohebná do 23mm	450	m	0,00 Kč	0 Kč	0,00 Kč	0 Kč
2	Hmožděnka 8mm	100	ks	0,00 Kč	0 Kč	0,00 Kč	0 Kč
2	Vrut 4x50	100	ks	0,00 Kč	0 Kč	0,00 Kč	0 Kč
3	Podložka 4/15	100	ks	0,00 Kč	0 Kč	0,00 Kč	0 Kč
3	Průraz stropu	4	ks			0,00 Kč	0 Kč
4	Průraz zdi	55	ks			0,00 Kč	0 Kč
4	Sekání drážky	220	m			0,00 Kč	0 Kč
5	Drobný instalační materiál	6	%	0,00 Kč	0 Kč		
KABELOVÉ TRASY celkem					0 Kč		0 Kč
Dodávky, montáž celkem (bez DPH)					0 Kč		0 Kč

Rozpočet pro stavbu:**Nová budova hospicové péče v areálu REHOS Nejdek**

<i>Název</i>	<i>Cena bez DPH</i>
Dodávky celkem	0,00 Kč
Montáže celkem	0,00 Kč
Doprava materiálu	0,00 Kč
Dokumentace skutečného provedení	0,00 Kč
Celkem bez DPH	0,00 Kč