

POHLED ZADNÍ – SEVEROZÁPADNÍ – ČÁST A, 1:100



- | | |
|------|--|
| 36 | STŮPŮ POKRYTÍ NA BALKÓNE V KONSTRUKCE
- stůpy a zateplení na balkoně bude celý demontován a bude provedena nová afektáž konstrukce včetně nového zateplení stůpy a oplotnění |
| 39 | STÁVĚJÍCÍ ZABRÁDLÍ NA BALKÓNE
- bude provedena demontáž stávajícího zbrádlí na oltce balkonu a
- bude nortován nový zbrádlí o šířce kolem 3,72 |
| 40 | STÁVĚJÍCÍ DISTRIBUČNÍ PÍLIR ELEKTRA, 1ks
- stávající dvířka distribučního píliře elektro budou demontovány a nahrazeny za nové
- vzhledem k tloušťce zateplení 150mm budou nové dvířka menší o 100mm
oproti stávajícímu dvířku |
| 41 | STÁVĚJÍCÍ CEDULE - PLYN
- bude provedena demontáž stávající cedula |
| 42 | STÁVĚJÍCÍ SOKL - KAMENNÉ ZDIVO
- soklová část na severovýchodní straně s kamenným zdivem bude v celé ploše mechanicky
očištěná a vypravena podkladní opornou maltou
- plocha kamenného zdiva je na objknu vyznačena |
| 43 | STÁVĚJÍCÍ SOKL - OMÍTNUTÉ ZDIVO
- soklová část na severovýchodní straně s omítnutým zdivem bude v celé ploše mechanicky
očištěná a vypravena podkladní opornou maltou
- plocha omítnutého soklového zdiva je na objknu vyznačena |
| 44 | STÁVĚJÍCÍ SOKL - KABRŇCOVÉ PÁSKY
- v celém objektu budou ze soklové části odstraněny kabřnicové pásky včetně
stávající lepicí hmoty - plocha kabřnicových pásek je na objknu vyznažena
- plocha pek bude mechanicky očištěna a vypravena podkladní opornou maltou |
| 44A) | STÁVĚJÍCÍ KABEL NA FASÁDĚ, 1ks
- v rámci realizace fasádního zateplovacího systému bude stávající kabel veden v nové
plastové držičce - plastová šlita hraničí s výškou 40x40mm, kabel skrytý pod nový kontakt.zateplí.systém
- stávající kabel bude předložen o 2m směrem vstřík trasy kabelu smě
- celková délka plastové chránky cca 9,2m - 2m |
| 44A) | STÁVĚJÍCÍ KABEL NA FASÁDĚ, 1ks
- v rámci realizace fasádního zateplovacího systému bude stávající kabel bude demontován |
| 44A) | STÁVĚJÍCÍ KABEL NA FASÁDĚ, 1ks
- v rámci realizace fasádního zateplovacího systému bude stávající kabel bude demontován |
| 44A) | STÁVĚJÍCÍ KABEL NA FASÁDĚ, 1ks
- v rámci realizace fasádního zateplovacího systému bude stávající kabel bude demontován |
| 44A) | STÁVĚJÍCÍ KABEL NA FASÁDĚ, 1ks
- v rámci realizace fasádního zateplovacího systému bude stávající kabel bude demontován |

