


Vypracoval: <b>Bc. Jakub Beneš</b>		HIP: <b>Oto Szakos</b>		Generální projektant: <div>  </div>	
Kontroloval: <b>Jakub Meca</b>		Zodpovědný projektant: <b>Bc. Jakub Beneš</b>		Pohoří 30, Pohoří 254 01	
Projekt	<b>Snížení energetické náročnosti DOZP Radošov</b>				
Projektant profese	<b>Strong enco</b>		Zákaznické číslo <b>NH.01.2024</b>		
Investor	Karlovarský kraj, IČ: 70891168, Závodní 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary		Stupeň PD	<b>PDPS</b>	Paré
Místo stavby	Parc.č. st. 174, k.ú. Radošov u Kyselky [678694]		Datum	<b>08/2024</b>	
Stavební objekt	<b>SO.01. Hlavní objekt DOZP</b>		Formát	<b>A4</b>	
Díl projektu	<b>D.1.4.02 - Silnoproudá elektroinstalace osvětlení/připojení TČ</b>		Měřítko	-	
Název dokumentu	<b>Úprava rozvaděče RS3</b>		Číslo výkresu <b>D.1.4.02.13</b>		Revize <b>0</b>

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Úprava stávajícího rozvaděče RS3  
TN-S  
In= 63A Ik<6kA

Do rozvaděče bude doplněná přepětová ochrana T2 dle schématu  
Rozvaděč je umístěný v chodbě 4.01

Ve stávajícím rozvaděči budou demontovány jističe na pozicích 2-5  
Tyto jističe budou nahrazeny jednomodulovými jističo chrániči z nichž budou napojeny nové světelné okruhy.

Stávající okruhy budou zrušeny.

			Datum	02.09.2024	DOZP Radošov		Titulní list			= RS3		
			Zprac.							+		
			Zkontr.		Úprava rozvaděče RS3						List	1
Změna	Datum	Název	Přev.		Náhrada z	Nahrazeno čím			IEC_bas001			Strana 1 / 3



