


PŮDORYS 2. NP 1:50
SO 703




LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ PŮVODNÍ	OZNAČENÍ NOVÉ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	VÝŠKA [m]	PODLAHA	SOKL	STĚNA	STROP	POZNAMKY
2.15	2.01	Chodba	78.11	2,86/2,50	Keram. dlažba - vybourat	Ker.sokl - vybourat	Stáv. omítka	SDK podhled - demontáž	
2.28	2.02	Chodba	79.37	2,89	Keram. dlažba - vybourat	Ker.sokl - vybourat	Stáv. omítka	SDK podhled - demontáž	
2.14	2.03	Chodba	16.16	2,89	Keram. dlažba - vybourat	Ker.sokl - vybourat	Stáv. omítka	SDK podhled - demontáž	
2.13	2.04	Umývárna a WC invalida	6.82	2,50	-	-	-	-	
2.12	2.05	Úklid	1,28	2,50	-	-	-	-	
2.08	2.06	Šatna chlapci	19.06	2,50	-	-	-	-	
2.10	2.07	Umývárna chlapci	6.63	2,50	-	-	-	-	
2.11	2.08	WC chlapci	1,12	2,50	-	-	-	-	
2.09	2.09	Umývárna chlapci	6.63	2,50	-	-	-	-	
2.07	2.10	WC chlapci	1,12	2,50	-	-	-	-	
2.06	2.11	Šatna chlapci	17.64	2,50	-	-	-	-	
2.02	2.12	Šatna dívky	17.91	2,50	-	-	-	-	
2.04	2.13	Umývárna dívky	6.62	2,50	-	-	-	-	
2.05	2.14	WC dívky	1,12	2,50	-	-	-	-	
2.03	2.15	Umývárna dívky	6.62	2,50	-	-	-	-	
2.01	2.16	WC dívky	1,12	2,50	-	-	-	-	
2.16	2.17	Šatna dívky	16.13	2,50	-	-	-	-	
2.18	2.18	Úklid - denní místnost	20.84	3,00	PVC - odstranění	PVC lůta - demontáž	Stáv. omítka	SDK podhled - demontáž	
2.17	2.19	Kabinet	20.67	3,00	PVC - odstranění	PVC lůta - demontáž	Stáv. omítka	SDK podhled - demontáž	
2.18	2.20	Sklad	10.09	2,89	PVC - odstranění	PVC lůta - demontáž	Stáv. omítka	SDK podhled - demontáž	
2.19	2.21	Sklad	10.35	2,89	PVC - odstranění	PVC lůta - demontáž	Stáv. omítka	SDK podhled - demontáž	
2.28	2.22	Sklad	14,7	2,89	PVC - odstranění	PVC lůta - demontáž	Stáv. omítka	SDK podhled - demontáž	
2.27	2.23	Účebna svařecí školy	40,1	2,89	Keram. dlažba - vybourat	Ker.sokl - vybourat	Stáv. omítka	SDK podhled - demontáž	
2.24	2.24	Trenažér	9,67	2,89	PVC - odstranění	PVC lůta - demontáž	Stáv. omítka	SDK podhled - demontáž	
2.23	2.25	Kabinet	9,67	2,89	PVC - odstranění	PVC lůta - demontáž	Stáv. omítka	SDK podhled - demontáž	
2.22	2.26	Kabinet	9,67	2,89	PVC - odstranění	PVC lůta - demontáž	Stáv. omítka	SDK podhled - demontáž	
2.20	2.27	Kabinet	9,67	2,89	PVC - odstranění	PVC lůta - demontáž	Stáv. omítka	SDK podhled - demontáž	
2.19	2.28	Kuchynka	10,36	2,89	PVC - odstranění	PVC lůta - demontáž	Stáv. omítka	SDK podhled - demontáž	
2.18	2.29	Účebna / laborator II	72,82	2,89	PVC - odstranění	PVC lůta - demontáž	Stáv. omítka	SDK podhled - demontáž	
2.17	2.30	Účebna automechanik/opravni prostředky	71,5	2,89	PVC - odstranění	PVC lůta - demontáž	Stáv. omítka	SDK podhled - demontáž	
2.16	2.31	Účebna automechanik/opravni prostředky	71,5	2,89	PVC - odstranění	PVC lůta - demontáž	Stáv. omítka	SDK podhled - demontáž	
2.15	2.32	Kabinet	16,98	2,89	PVC - odstranění	PVC lůta - demontáž	Stáv. omítka	SDK podhled - demontáž	
2.14	2.33	Svařecí škola	67,5	2,89	Stáv. stěrka, PVC - odstranění	PVC lůta - demontáž	Stáv. omítka	Stáv. žb strop - vyspravit	Vysp. malta
2.13	2.34	Svařecí škola	39,52	2,89	Stáv. stěrka+PVC - vybourat	PVC lůta - demontáž	Stáv. omítka	Stáv. žb strop - vyspravit	Vysp. malta
2.12	2.35	Šatna učitelé odborného výcviku	5,92	2,89	Keram. dlažba - vybourat	-	Stáv. ker. obklad - vybourat	SDK podhled - demontáž	Vysp. malta + cem. potěr
2.11	2.36	Předšl WC učitelé	5,77	2,89	Keram. dlažba - vybourat	-	Stáv. ker. obklad - vybourat	SDK podhled - demontáž	Vysp. malta + cem. potěr, VC omítka 100%
2.10	2.37	WC učitelé	0,98	2,89	Keram. dlažba - vybourat	-	Stáv. ker. obklad - vybourat	SDK podhled - demontáž	Vysp. malta + cem. potěr, VC omítka 100%
2.09	2.38	WC učitelé	0,98	2,89	Keram. dlažba - vybourat	-	Stáv. ker. obklad - vybourat	SDK podhled - demontáž	Vysp. malta + cem. potěr, VC omítka 100%
2.08	2.39	Serchra	1,1	2,89	Keram. dlažba - vybourat	-	Stáv. ker. obklad - vybourat	SDK podhled - demontáž	Vysp. malta + cem. potěr, VC omítka 100%
2.07	2.40	Schodstě	8,93	2,89	Keram. dlažba - vybourat	-	Stáv. omítka	SDK podhled - demontáž	Vysp. malta + cem. potěr, VC omítka 100%
2.06	2.41	WC chlapci	1,31	2,89	Keram. dlažba - vybourat	-	Stáv. ker. obklad - vybourat	SDK podhled - demontáž	Vysp. malta + cem. potěr, VC omítka 100%
2.05	2.42	WC chlapci	1,16	2,89	Keram. dlažba - vybourat	-	Stáv. ker. obklad - vybourat	SDK podhled - demontáž	Vysp. malta + cem. potěr, VC omítka 100%
2.04	2.43	WC chlapci	1,38	2,89	Keram. dlažba - vybourat	-	Stáv. ker. obklad - vybourat	SDK podhled - demontáž	Vysp. malta + cem. potěr, VC omítka 100%
2.03	2.44	WC chlapci	5,25	2,89	Keram. dlažba - vybourat	-	Stáv. ker. obklad - vybourat	SDK podhled - demontáž	Vysp. malta + cem. potěr, VC omítka 100%
2.02	2.45	Předšl WC chlapci	9,45	2,89	Keram. dlažba - vybourat	-	Stáv. ker. obklad - vybourat	SDK podhled - demontáž	Vysp. malta + cem. potěr, VC omítka 100%
2.01	2.46	WC dívky	1,7	2,89	Keram. dlažba - vybourat	-	Stáv. ker. obklad - vybourat	SDK podhled - demontáž	Vysp. malta + cem. potěr, VC omítka 100%
2.00	2.47	Předšl WC dívky	5,31	2,89	Keram. dlažba - vybourat	-	Stáv. ker. obklad - vybourat	SDK podhled - demontáž	Vysp. malta + cem. potěr, VC omítka 100%
2.00	2.48	Úklid	2,18	2,89	Keram. dlažba - vybourat	-	Stáv. ker. obklad - vybourat	SDK podhled - demontáž	Vysp. malta + cem. potěr, VC omítka 100%
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ			844,5						

Legenda

- Vybourání keramické dlažby
- Vybourání PVC
- Vybourání keramického soklu
- Odstanění PVC soklu
- Vybourání keramického obkladu
- Výměna dveřního klídku
zachování rozměru otvoru, zárubně
- Vybourání dveří včetně zárubně
zachování rozměru otvoru
- Vybourání dveří včetně zárubně
rozsíření rozměru otvoru + překlad



Projektant:	Ing. Vladimír Toman	Vedoucí zakázky:	Ing. Martin Puhar
Ověřitel:	Ing. Vladimír Toman	Zakázka č.:	2024-15
Zakázka:	Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, p.o.	Stupeň:	DPS
Dokumentace/část:	Modernizace střední škola praktického vyučování (SŠTE) Sokolov - část 1	Datum:	31.8.2024
		Měřítko:	1:50
		Formát:	A1.0/12
Bourání 2.NP část B			05