TABULKA MÍSTNOSTÍ 2NP_DPS

OZN MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	VÝŠKA MÍST. MIN.	VÝŠKA MÍST.
2.001	CHODBA	56 m²	2400	
2.002	LÉKAŘ ZZS	23 m²	2700	
2.003	KANCELÁŘ IT	25 m²	2700	
2.004	DISP. TRÉN.	27 m²	2700	
2.005	ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST	76 m²	2700	
2.006	PRÁDELNA	8 m²	3550	
2.007	ŠATNY – ZZS	89 m²	2700	
2.008	UMYVÁRNA – PÁNI	12 m²	2450	
2.009	KABINA WC – PÁNI	3 m²	2450	
2.010	UMYVÁRNA – DÁMY	12 m²	2450	
2.011	KABINA WC – DÁMY	3 m²	2450	
2.012	ÚKLID – ZZS	6 m²	3050	
2.013	VIDEOKONFERENČNÍ MÍSTNOST	35 m²	2700	
2.014	PŘEDSÍŇ WC – DÁMY	6 m²	2450	
2.015	KABINA WC – DÁMY	2 m²	2450	
2.016	KABINA WC – DÁMY	2 m²	2450	
2.017	PŘEDSÍŇ WC – PÁNI	4 m²	2450	
2.018	PISOÁRY – ZZS	4 m²	2450	
2.019	KABINA WC – PÁNI	2 m²	2450	
2.020	ÚKLID IT	15 m²	3050	
2.021	SERVEROVNA – ZZS	35 m²	3050	
2.040	CHODBA	35 m²	2500	
2.041	SKLAD ZBRANÍ	13 m²	3050	
2.042	KANCELÁŘ VEDOUCÍ IDS	26 m²	2700	
2.043	KANCELÁŘ ASIST.	27 m²	2700	
2.044	KANCELÁŘ ŘEDITELE	27 m²	2700	
2.045	SERVEROVNA – PŮR	32 m²	3050	
2.046	PŘEDSÍŇ WC – PÁNI	5 m²	2450	
2.047	KABINA WC – PÁNI	2 m²	2450	
2.048	PŘEDSÍŇ WC – DÁMY	3 m²	2450	
2.049	SKLAD	12 m²	3500	
2.050	KABINA WC – DÁMY	2 m²	2450	
2.051	PISOÁRY – PÚR	3 m²	2450	
2.060	CHODBA	40 m²	2500	
2.061	SKLAD	10 m²	3050	
2.062	SERVEROVNA – MP	31 m²	3050	
2.063	KUCHYŇ	28 m²	2700	
2.064	ŠATNY – MP	48 m²	2700	
2.065	UMYVÁRNA – PÁNI	8 m²	2450	
2.066	KABINA WC – PÁNI	3 m²	2450	
2.067	UMYVÁRNA – DÁMY	8 m²	2450	
2.068	KABINA WC – DÁMY	3 m²	2450	
2.069	ÚKLID – MP	3 m²	3500	
2.080	CHODBA	49 m²	2500	
2.081	SERVEROVNA – HZS	54 m²	3050	
2.082	SKLAD	18 m²	3050	
2.083	PŘEDSÍŇ WC – DÁMY	6 m²	2450	
2.084	KABINA WC – DÁMY	2 m²	2450	
2.085	KABINA WC – DÁMY	2 m²	2450	
2.086	PŘEDSÍŇ WC – PÁNI	6 m²	2450	
2.087	PISOÁRY – HZS	4 m²	2450	
2.088	KABINA WC – PÁNI	2 m²	2450	
2.089	VIDEOKONFERENČNÍ MÍSTNOST	54 m²	2700	
2.090	KANCELÁŘ IT	24 m²	2700	
2.091	KANCELÁŘ ZÁSTUPCE	23 m²	2700	
2.092	KANCELÁŘ VEDOUCÍHO	27 m²	2700	
2.093	KUCHYŇ	54 m²	2700	
2.094	ÚKLID - HZS	3 m²	2450	
2.101	PŘEDSÍŇ – OOSPO	4 m²	2450	
2.102	KABINA WC – OOSPO	6 m²	2450	
2.103	PŘEDSÍŇ – OOSPO	6 m²	2450	
2.104	KABINA WC – OOSPO	6 m²	2450	
2.201	ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	26 m²	1950	
2.202	ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	25 m²	1950	
2.203	MEZINÁRODNÍ SCHODIŠTĚ	9 m²	2500	
2.204	MEZINÁRODNÍ SCHODIŠTĚ	9 m²	2500	
2.205	MEZINÁRODNÍ SCHODIŠTĚ	9 m²	2500	
2.206	MEZINÁRODNÍ SCHODIŠTĚ	9 m²	2500	
2.301	VÝTAH	5 m²	4000	
2.302	VÝTAH	5 m²	4000	
2.401	INSTAL. ŠACHTA	11 m²	3500	
2.402	INSTAL. ŠACHTA	4 m²	4000	
2.403	INSTAL. ŠACHTA	4 m²	4000	
2.404	INSTAL. ŠACHTA - SLP	11 m²	3500	
Celkový součet		1216 m²		

LEGENDA POTRUBÍ KANALIZACE

- S1 — POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE Z PP, HROLOVÉ, HT-SYSTÉM (SPÁD MIN.3% - P ÚPOJOVACÍ, 2% - ZAVĚŠENÁ)
- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V ZEMI Z PVC, HROLOVÉ, KG-SYSTÉM (SPÁD MIN.2%)
- D1 — POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE - GRAVITAČNÍ Z PP, HROLOVÉ, HT-SYSTÉM (SPÁD MIN. 1%)
  - + IZOLACE PROTI ROSENÍ - VIZ. PŘÍLOHA TZ
  - + PODTLAKOVÝ SYSTÉM Z PE100, SVAŘOVANÉ NA TUPO
  - + IZOLACE PROTI HLUKU A ROSENÍ - VIZ. P ŘÍLOHA TZ
- POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE V ZEMI Z PVC, HROLOVÉ, KG-SYSTÉM (SPÁD MIN.1%)
- K1 — POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU Z PP, HROLOVÉ, HT-SYSTÉM (SPÁD MIN.1%)
  - + IZOLACE PROTI ROSENÍ - VIZ. PŘÍLOHA TZ
- POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU V ZEMI Z PVC, HROLOVÉ, KG-SYSTÉM (SPÁD MIN.1%)

LEGENDA SYMBOLŮ A ŠIPEK

- STOUPAČKY KANALIZACE
- STOUPAČKY KANALIZACE UKONČENÉ PŘÍVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM
- STOUPAČKY KANALIZACE UKONČENÉ VĚTRACÍ HLAVICÍ
- LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
- ODKALENÍ
- PŘEČERPÁVACÍ BOX
- ŠOUPĚ
- KULOVÝ KOHOUT
- ZPĚTNÁ KLAPKA
- ČISTÍCÍ KUS - LITINA
- ČISTÍCÍ KUS - PVC
- ČISTÍCÍ KUS - SVISLÝ (PE)
- ČISTÍCÍ KUS - VODOROVNÝ (PE)
- ČISTÍCÍ KUS - VODOROVNÝ S KOMPENZACÍ (PE)
- REDUKCE
- PODLAHOVÁ VPUST
- STŘEŠNÍ VPUST
- KONDENZAČNÍ SIFON S VODOROVNÝM ODTOKEM
- VTOK SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
- VODOVODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA - PODOMÍTKOVÁ
- ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE

LEGENDA – ARMATURY

LSS	LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
PV	PODLAHOVÁ VPUST
PTV	PVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
ZÚ	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
ČT	ČISTÍCÍ TVAROVKA
PU	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA

POZNÁMKA:

VEŠKERÁ POTRUBÍ PROSTUPUJÍCÍ DĚLÍCÍM KONSTRUKCEMI, KTERÉ ODDĚLUJÍ POŽÁRNÍ ÚSEKY BUDOU OPATŘENA CERTIFIKOVANÝM POŽÁRNÍM MANŽETAMI A UCPÁVKAMI ODPOVÍDAJÍCÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI UDÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ ZPRÁVA PBŘ
VÝŠKOVÉ KÓTY SPODNÍCH HRAN POTRUBÍ, MIMO LEŽATÝCH SVOD Ů V ZÁKLADECH, JSOU VZTAŽENY K ÚROVNI Ř.P. KONKRÉTNÍCH MÍSTNOSTÍ V DANÉM MÍSTĚ KÓTY.
VÝŠKOVÉ KÓTY SVODŮ V ZÁKLADECH, JSOU VZTAŽENY (NENÍ-LI NA VÝKRESE UVEDENO JINAK) K ÚROVNI 1NP - 0.200=388,670 m.n.m.
VEŠKERÁ KAN. POTRUBÍ POD ÚROVNÍ 1NP VČETNĚ TECHNICKÉHO MEZIPODLAŽÍ SE NAVRHUJÍ Z PVC-KG

LEGENDA – ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

- WC — ZÁCHODOVÁ MÍSA ZÁVĚSNÁ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, 4/2 l/s
  + MONTÁŽNÍ PRVEK PRO PŘEDSTĚNOVOU MONTÁŽ, RV 1/2", ODPAD DN100, V=230mm
- WCI — ZÁCHODOVÁ MÍSA ZÁVĚSNÁ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM PRO TP (d.=300mm)
  + MONTÁŽNÍ PRVEK PRO PŘEDSTĚNOVOU MONTÁŽ PRO DVĚ PADLA (SKLOPNÉ A PEVNÉ)
  PRO ZTP OVLÁDANÉ ZEPŘEDU, RV 1/2", ODPAD DN100, V=230mm
- U — UMÝVADLO KERAMICKÉ ZÁVĚSNÉ 600x450 mm SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERÍ
  2xRV 1/2", V=590 OD ČP,UMYVAD. ZU CHROM, ODPAD DN40- 530mm NAD ČP, HUMYVADLA 850mm NAD Č.P.
  + MONTÁŽNÍ PRVEK PRO PŘEDSTĚNOVOU MONTÁŽ
- UI — UMÝVADLO PRO TP, KERAMICKÉ ZÁVĚSNÉ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERÍ
  2xRV 1/2", V=590 OD ČP,UMYVAD. ZU CHROM, ODPAD DN40- 530mm NAD ČP, HUMYVADLA 800mm NAD Č.P.
  + MONTÁŽNÍ PRVEK PRO PŘEDSTĚNOVOU MONTÁŽ
- U2 — UMÝVADLO KERAMICKÉ ZÁVĚSNÉ 600x450 mm S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERÍ
  2xRV 1/2", V=590 OD ČP,UMYVAD. ZU PODOMÍTKOVÁ, ODPAD DN40- 530mm NAD ČP, HUMYVADLA 850mm NAD Č.P.
  + MONTÁŽNÍ PRVEK PRO PŘEDSTĚNOVOU MONTÁŽ
- Uv — UMÝVADLO KERAMICKÉ VESTAVNÉ ZÁPUSTNÉ 550x410 mm SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERÍ
  2xRV 1/2", V=590 OD ČP,UMYVAD. ZU CHROM, ODPAD DN40- 530mm NAD ČP, H.H. DLE DESKY (800-850mm) NAD Č.P.
  + MONTÁŽNÍ PRVEK PRO PŘEDSTĚNOVOU MONTÁŽ
- UI2 — DŘEZ S FUNKCÍ UMÝVADLA V KUCHYŇSKÉ LINCE SE STOJÁNKOVOU DŘEZOVOU OTOČNOU BATERÍ S VÝPUSTÍ
  2xRV 1/2", V=590 OD ČP,UMYVAD. ZU DŘEZOVÁ, ODPAD DN50- 530mm NAD ČP,
  DŘEZ A ZU SOUČÁST DODÁVKY STAVBY
- D — DŘEZ S DOBLADAČI PLOCHOU V KUCHYŇSKÉ LINCE SE STOJÁNKOVOU DŘEZOVOU OTOČNOU BATERÍ S VÝPUSTÍ
  2xRV 1/2", V=590 OD ČP,UMYVAD. ZU DŘEZOVÁ, ODPAD DN50- 530mm NAD ČP,
  DŘEZ A ZU SOUČÁST DODÁVKY STAVBY
- P — PISOÁR KERAMICKÝ S AUTOMATICKÝM SPLACHOVACÍM ZAŘÍZENÍM S INTEGROVANÝM NAPÁJECÍM ZDROJEM
  ODPAD DN50-400mm NAD Č.P. 1xRV 1/2", V=600mm NAD ČP
  + MONTÁŽNÍ PRVEK PRO PŘEDSTĚNOVOU MONTÁŽ
- SK — SPRCHOVÝ KOUT Z LITÉHO POLYMERMRAMORU ČTVERCOVÉ 900x900x40mm, ZU SPRCHOVÁ, ZÁSTĚNA ČTVRTKRUHOVÁ POLOSKLENĚNÁ TL. 6mm SE ZVÝŠENÝ OTVÍRAVNÝM DÍLY. BATERIE SMĚŠOVACÍ, NÁSTĚNNÁ, TERMOSTATICKÁ, SPRCHOVÁ RUČNÍ SPRCHA, HADICE, TYČ S POSUVNÝM DRŽÁKEM SPRCHY.
  + MONTÁŽNÍ PRVEK PRO PŘEDSTĚNOVOU MONTÁŽ
- SI — SPRCHA PRO TP, NEREZOVÝ ŽLAB L=900mm, BATERIE PRO TP S PRODLOUŽENÝM RU ČKAM, SMĚŠOVACÍ, NÁSTĚNNÁ, TERMOSTATICKÁ, SPRCHOVÁ V.=950mm. RUČNÍ SPRCHA, HADICE, TYČ S POSUVNÝM DRŽÁKEM SPRCHY.
  + MONTÁŽNÍ PRVEK PRO PŘEDSTĚNOVOU MONTÁŽ
- S1 — SPRCHA ŽENY, NEREZOVÝ ŽLAB L=900mm, BATERIE SMĚŠOVACÍ, NÁSTĚNNÁ, TERMOSTATICKÁ, SPRCHOVÁ RUČNÍ SPRCHA, HADICE, TYČ S POSUVNÝM DRŽÁKEM SPRCHY.
  + MONTÁŽNÍ PRVEK PRO PŘEDSTĚNOVOU MONTÁŽ
- S2 — SPRCHA MUŽI, NEREZOVÝ ŽLAB L=900mm, BATERIE SMĚŠOVACÍ, PODOMÍTKOVÁ TERMOSTATICKÁ. HLAVOVÁ PEVNÁ SPRCHA.
  + MONTÁŽNÍ PRVEK PRO PŘEDSTĚNOVOU MONTÁŽ
- Vyt — VÝLEVKA KERAMICKÁ NÁSTĚNNÁ S NÁDRŽKOU A PÁKOVOU NÁSTĚNNOU BATERÍ (H=1100mm)- PRODLOUŽENÉ RAMÍNKO 300mm, ODPAD DN100-170mm NAD ČP, VODOROVNÝ ODTOK
  + MONTÁŽNÍ PRVEK PRO PŘEDSTĚNOVOU MONTÁŽ
- My-Pr — Myčka-Pračka, podomítková ZU, ventil pračkový 1/2 - 3/4", pračka, myčka není součástí ZTI
- PVS0/100 — PODLAHOVÁ VPUST DN50 (100), SE SVISLÝM ODTOKEM, VTOKOVOU MŘÍŽKOU 150/150 mm SE SUCHOU SIFONOVOU VLOŽKOU

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0.000 = 388.670 m.n.m.

AKCE:	SOS112 - SPOLEČNÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO IZS KARLOVARSKÉHO KRAJE	STUPEŇ PD:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY - DPS
		OBJEKT:	SO-101 - Budova SOS112
		PROFESE:	D.1.4.01.2 - ZDRAVOTECHNIKA-KANALIZACE ZTI-K
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Karlovarský kraj, I.Č.O 70891168 Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	30080151-4
MÍSTO STAVBY:	Závodní, 360 06 Karlovy Vary - Dvory Pozemky parc. č. 527/10,k.ú. 662645 Dvory	DATUM:	07/2024
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR INTAR a.s. Revoluční 811/13, 810 00 Brno Tel.: 543 422 211, e-mail: info@intar.cz	FORMAT:	21xA4
		KOPIE:	
VEDOUCÍ PROJEKTU:	ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz	MĚŘÍTKO:	1 : 50
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. MARTIN STRNAD		
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	KTS-CZ, s.r.o. Závodní 88/353g, 360 06 Karlovy Vary Tel.: 353 500 338 I.č.: 25910053	PŘÍLOHA:	PŮDORYS 2.NP - KANALIZACE
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. ONDŘEJ KOŠINA, kosina@kts-cz.cz		
VYPRACOVAL:	PETR KUPČÍK, kupcik@kts-cz.cz JIŘÍ BROŽ, brozj@kts-cz.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO:	30080151-4\SO-101\D.1.4.01.2
		ČÍSLO PŘÍLOHY:	112
		REVIZE:	