

AZ CONSULT, spol. s r.o.

číslo zakázky.....**23/212**.....

Výrobek uvolněn k použití

Datum.....③.....

<i>Odpov. proj.:</i>	Ing. Martin Komín	 spol. s r. o. Klířská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 240 838, 475 669 223 Tel/fax.: 475 669 214 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001
<i>Vypracoval:</i>	Ing. Martin Komárek	
<i>Kontroloval:</i>	Bc. Michaela Sedlecká	
<i>Místo:</i>	Kraslice	
<i>Objednatel:</i>	Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje	
<i>Akce:</i>	II/218 Statické zajištění silnice Kraslice	
<i>Příloha:</i>	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	
<i>Zn. souboru:</i>		
<i>Stupeň:</i> DUSP/PDPS		
<i>Č. zak.:</i> 23/212		
<i>Datum:</i> 5.2024		
		<i>Č. přílohy:</i> B

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPIROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ Consult spol. s r.o.

OBSAH

1.	POPIS ÚZEMÍ STAVBY.....	4
1.1.	Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití	4
1.2.	Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na územní rozhodnutí, nebo územní souhlas.....	4
1.3.	Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření:	4
1.3.1.	Vztahy na dosavadní využití území.....	4
1.3.2.	Napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu	4
1.3.3.	Vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území	4
1.3.4.	Změny staveb dotčených navrhovanou stavbou.....	4
1.3.5.	Vliv stavby na okolní pozemky a stavby.....	4
1.4.	Informace o splnění požadavků dotčených orgánů	4
1.5.	Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí.....	4
2.	PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ	5
2.1.	Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu	5
2.2.	Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace	5
2.3.	Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady.....	5
2.4.	Diagnostický průzkum konstrukcí	5
2.5.	Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje).....	5
2.6.	Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum	5
2.7.	Dendrologický průzkum.....	5
2.8.	Klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti).....	5
3.	CELKOVÝ POPIS STAVBY.....	5
3.1.	Popis stávající silniční komunikace.....	5
3.2.	Důvody vyvolávající potřebu stavby.....	6
3.3.	Účel a cíle stavby	6
3.4.	Zásady technického řešení	6
4.	PODMÍNKY REALIZACE STAVBY	7
4.1.	Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků	7
4.2.	Předpokládaný průběh stavby.....	7
4.2.1.	Zahájení	7
4.2.2.	Etapizace a uvádění do provozu.....	7
4.2.3.	Dokončení stavby.....	7
4.3.	Zajištění přístupu na stavbu	7
4.4.	Zařízení staveniště.....	7
4.5.	Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy	7
5.	PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ (SPRÁVCŮ).....	8
5.1.	Vlastnictví a správa stavebních objektů a provozních souborů po jejich dokončení.....	8
5.2.	Způsob užívání jednotlivých objektů stavby	8
6.	PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ	8
6.1.	Možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání	8
6.2.	Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby	8
7.	SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY	8
7.1.	Souhrnný technický popis	8
7.2.	Pozemní komunikace	8
7.3.	Opěrné zdi a sanace svahu zářezu.....	9
7.4.	Odvodnění PK.....	9
7.5.	Tunely, podzemní stavby a galerie	9
7.6.	Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony:.....	9
7.7.	Vybavení PK.....	9
7.8.	Objekty ostatních skupin objektů	9

8.	VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ AMĚŘENÍ	9
8.1.	Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady	9
8.2.	Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje)	9
8.3.	Zjištění přítomnosti inženýrských sítí v místě stavby	10
8.4.	Geologický průzkum	10
9.	DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY ..	10
9.1.	Inženýrské sítě	10
10.	ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ	11
10.1.	Bourací práce	11
10.2.	Kácení mimolesní zeleně a jejich případná náhrada	11
10.3.	Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu	11
10.4.	Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch	11
10.5.	Umístění stavby	11
10.6.	Geodetické podklady	11
10.7.	Zásah do sousedních pozemků	12
10.7.1.	Trvalý zábor pozemků	12
10.7.2.	Dočasný zábor pozemků	12
10.8.	Požadavky na dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa	12
10.9.	Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků ..	12
11.	NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY	13
11.1.	Všechny druhy energií	13
11.2.	Telekomunikace	13
11.3.	Vodní hospodářství	13
11.4.	Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování	13
11.5.	Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě)	13
11.6.	Odvodnění území a zneškodňování odpadních vod	13
12.	VLIV REALIZACE STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZPŮSOB OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NEŽÁDOUCÍCH VLIVŮ	14
12.1.	Obecná opatření pro ochranu životního prostředí	14
12.2.	Minimalizace vlivu stavby na povrchovou a podzemní vodu	14
12.3.	Řešení ochrany proti hluku a prašnosti	15
12.4.	Emise z dopravy	15
12.5.	Druhy a způsob nakládání s odpady vznikajícími stavbou a užíváním stavby	15
12.6.	Odpady vznikající při stavbě	15
12.7.	Odpady vznikající při údržbě a provozu silnice	17
12.8.	Odpady vznikající při havarijní situaci	17
13.	ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI	18
13.1.	Některé základní právní předpisy:	19
14.	OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI	20
14.1.	Mechanická odolnost a stabilita stavby	20
14.2.	Požární bezpečnost	20
14.3.	Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí	20
14.4.	Ochrana proti hluku	20
14.5.	Bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na PK	20
14.6.	Úspora energie a ochrana tepla	21
15.	DALŠÍ POŽADAVKY	21
15.1.	Informace o dodržení příslušných obecných požadavků na výstavbu	21
15.2.	Zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	21
15.3.	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	21
15.3.1.	Povodně	21
15.3.2.	Sesuvy půdy	21
15.3.3.	Poddolování	21
15.3.4.	Seismická	21
15.3.5.	Radon	21

16. PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY	22
---	----

Přílohy:

Tabulka dotčených pozemků

Tabulka záborů pozemků

1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY

Podle požadavků zadavatele byla zpracována projektová dokumentace pro společné povolení (DUSP) a pro provádění stavby (PDPS) statického zajištění silniční komunikace II/218 v km 12,380 až 12,440.

Předmětem stavby je statické zajištění zemního tělesa silniční komunikace a zlepšení stávajícího povrchového odvodnění sledovaného úseku silniční komunikace.

1.1. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Stavba se nachází na silniční komunikaci II/218 vedené v extravilánu mezi městem Kraslice a obcí Luby.

Poloha stavby je dána polohou stávající silniční komunikace.

1.2. Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na územní rozhodnutí, nebo územní souhlas

Umístění stavby (statické zajištění silniční komunikace) není v rozporu s regulačními plány a platným územním plánem.

1.3. Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření:

1.3.1. Vztahy na dosavadní využití území

Statickým zajištěním zemního tělesa silniční komunikace bude zachováno její stávající využití.

1.3.2. Napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Sledovaný úsek silniční komunikace je součástí silniční komunikace II/218.

1.3.3. Vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území

Projektantovi nejsou známy žádné informace o případných investicích, které souvisejí s projektem této stavby.

1.3.4. Změny staveb dotčených navrhovanou stavbou

Navrhovanou stavbou nejsou dotčeny žádné další stavby.

1.3.5. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby

Obvod stavby je převážně omezen na silniční pozemek (zemní těleso silniční komunikace) a pouze v minimálním rozsahu na okraje pozemků na silniční pozemek navazujících.

Pro realizaci stavby nejsou nutné větší plochy dočasných záborů a rozsah dočasných záborů pozemků bude minimalizován. Všechny dotčené pozemky budou po dokončení stavebních prací uvedeny do původního stavu.

Případné závady vzniklé na krajnici a odvodnění silniční komunikace při realizaci stavby budou odstraněny dodavatelem stavby.

1.4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Všechny známé požadavky týkající se zejména ochrany přírody a krajiny byly zahrnuty do projektové dokumentace a jejich případné upřesnění a doplnění bude předmětem dalšího stupně projektové dokumentace.

1.5. Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí.

S ohledem na charakter stavby (statické zajištění zemního tělesa silniční komunikace), nemá stavba po svém dokončení negativní vliv na krajinu, zdraví a životní prostředí.

Podmínky výstavby stanovené příslušným odborem ŽP budou při stavbě zohledněny.

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ

Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace.

2.1. Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu

Statickým zajištěním zemního tělesa silniční komunikace se nemění její stávající charakter.

2.2. Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace

Projekt není v rozporu s regulačním ani územním plánem.

2.3. Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady

Geodetické zaměření sledovaného úseku silniční komunikace bylo provedeno firmou AZ Consult s.r.o. v listopadu 2023 v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv.

2.4. Diagnostický průzkum konstrukcí

Diagnostický průzkum stávající vozovky sledovaného úseku silniční komunikace nebyl proveden.

2.5. Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje)

Pro zpracování projektové dokumentace (návrh nové konstrukce vozovky) byly využity výsledky sčítání dopravy z roku 2020.

2.6. Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum

Před započítáním projektových prací byla provedena prohlídka celého sledovaného úseku silniční komunikace.

Provedena byla inženýrskogeologická rešerše sledovaného území. Zjištěny byly všechny dostupné archivní údaje o místě stavby, které byly doplněny o charakteristické geotechnické parametry zastižených zemin získaných vyhodnocením vzorků zemin odebraných z povrchu deformovaných částí svahů násypu zemního tělesa silniční komunikace (viz. *Závěrečná zpráva inženýrskogeologické rešerše*, Mgr. Eva Jadavanová).

2.7. Dendrologický průzkum

Dendrologický průzkum nebyl zpracován. V rámci stavby nebude nutné odstranit žádné vzrostlé stromy.

2.8. Klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti)

S ohledem na charakter stavby (statické zajištění silniční komunikace), se této stavby netýká.

3. CELKOVÝ POPIS STAVBY

Sledovaný úsek silniční komunikace II/218 v km 12,380 až 12,440 se nachází v extravilánu mezi městem Kraslice a obcí Luby.

3.1. Popis stávající silniční komunikace

Zemní těleso silniční komunikace je ve sledovaném úseku celkové délky cca 60 m vedeno v odřezu svahu údolí Zátíšského potoka.

Trasa komunikace prochází územím, které lze charakterizovat jako horské. Složitým terénním podmínkám odpovídají i základní parametry stávající silniční komunikace (podélné sklony, poloměry směrových a výškových oblouků).

Osa silniční komunikace je ve sledovaném úseku silniční komunikace vedena v pravostranném směrovém oblouku poloměru 300,0 m a přímé. Podélný sklon nivelety komunikace je 5,45 až 7,30 %.

Šířka zpevněného krytu vozovky je cca 6,00 m a šířka krajnice na obou stranách komunikace je proměnná (0,0 až 0,50 m).

Na násypové straně komunikace je umístěno ocelové svodidlo.

Na zářezové straně silniční komunikace je proveden nezpevněný příkop.

Na svahu násypu zemního tělesa silniční komunikace se nacházely vzrostlé stromy, které byly nedávno odstraněny a zbyly po nich pařezy.

Ve místě stavby se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení inženýrských sítí.

3.2. Důvody vyvolávající potřebu stavby

Ve sledovaném úseku silniční komunikace došlo v roce 2023 k mělkému sesuvu násypové části zemního tělesa komunikace tj. "utržení krajnice" v délce cca 24,0 m.

Hlavními příčinami nestability násypové části zemního tělesa silniční komunikace a vzniku výše uvedeného sesuvu svahu násypu jsou především:

- negativní působení velkého množství srážkové vody přitékající v tomto místě na svah násypu z povrchu vozovky silniční komunikace
- způsob provedení zemního tělesa silniční komunikace (nedostatečná šířka krajnice a strmý sklon svahů násypu cca 1:1)
- nelze také vyloučit také negativní vliv nedávno odstraněných vrostlých stromů u paty svahu násypu nebo vývrat stromu v době jejich kácení

Na vozovce silniční komunikace jsou patrné známky poškození tj. podélné trhliny a deformace živичného krytu vozovky. V budoucnosti nelze, vzhledem k předpokládanému nárůstu deformací svahu násypu, vyloučit rozsáhlejší poškození krytu komunikace.

Ve sledovaném úseku silniční komunikace scházejí propustky, příkop je částečně zanesený a srážková voda zachycená příkopy přetéká po krytu vozovky přes vozovku na svah násypu nebo vsakuje do podloží vozovky a zemního tělesa silniční komunikace.

Šířka krajnice zemního tělesa silniční komunikace není dostatečná pro ukotvení sloupků ocelového svodidla.

Násypová část zemního tělesa komunikace není ve sledovaném úseku silniční komunikace stabilní a není zde dostatečně zajištěno povrchové odvodnění.

Z výše uvedeného vyplývá, že ve sledovaném úseku silniční komunikace je snížena bezpečnost silničního provozu.

3.3. Účel a cíle stavby

Násypovou část zemního tělesa silniční komunikace je nutno staticky zabezpečit a nutná je i obnova povrchového odvodnění sledovaného úseku silniční komunikace.

Účelem navrhovaných stavebních opatření je statické zajištění násypu zemního tělesa silniční komunikace a zlepšení povrchového odvodnění.

Hlavním cílem navrhovaných opatření je zajistit ve sledovaném úseku silniční komunikace zlepšení bezpečnosti silničního provozu.

3.4. Zásady technického řešení

Stabilita zemního tělesa silniční komunikace v km 12,397 až 12,422 bude zajištěna provedením vyztuženého svahu násypu zemního tělesa v délce cca 25,0 m s protierozní ochranou v délce cca 30,0 m.

Nedílnou součástí statického zajištění silniční komunikace je provedení nové konstrukce vozovky v místě výkopů, úprava svahu násypu a zlepšení stávajícího povrchového odvodnění sledovaného úseku silniční komunikace.

Navržené stavební úpravy respektují stávající směrové a výškové vedení a šířkové poměry silniční komunikace odpovídají požadavkům ČSN 73 6101 pro modifikovanou kategorii komunikace S6,5.

4. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY

4.1. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

Projektantovi nejsou známy žádné informace o případných investicích, které souvisejí s projektem této stavby.

4.2. Předpokládaný průběh stavby

4.2.1. Zahájení

Projektantovi nejsou známy přesné informace o uvažovaném termínu realizace stavby.

4.2.2. Etapizace a uvádění do provozu

Projektant předpokládá, že stavba bude realizována ve dvou postupných etapách.

1. Etapa

Nejprve budou provedeny navrhované stavební úpravy na násypové straně zemního tělesa silniční komunikace. Provedeny budou veškeré stavební práce spojené s realizací SO 102 – Vyztužený svah násypu a také část stavebních prací SO 101 – Komunikace a odvodnění tj. potrubí a výtoková část horské vpusti, nová vozovka silniční komunikace a svodidlo.

2. Etapa

Následně budou provedeny navrhované stavební úpravy na zářezové straně zemního tělesa silniční komunikace. Provedena bude část stavebních prací SO 101 – Komunikace a odvodnění tj. zpevněný příkop, podélná drenáž a vtoková část horské vpusti.

4.2.3. Dokončení stavby

Předpokládaná doba výstavby jsou max 2 měsíce. Po dokončení stavby bude stavba uvedena do provozu.

4.3. Zajištění přístupu na stavbu

Přístup na stavbu bude zajištěn ze stávající silniční komunikace.

4.4. Zařízení staveniště

Projektant předpokládá umístění zařízení staveniště a skládky materiálů minimálního rozsahu v těsném sousedství stavby na uzavřeném úseku silniční komunikace viz. samostatná příloha PD E1 - Zásady organizace výstavby.

4.5. Dopravní omezení, objížděky a výluky dopravy

Veškeré stavební práce budou realizovány za částečné uzavírky silniční komunikace (jednosměrný provoz). Na zajištění bezpečného provedení navrhovaných stavebních prací bude v místě stavby v obou etapách uzavřen vždy přilehlý jízdní pruh silniční komunikace a provoz bude řízen světelnými signály.

Průjezd vozidel havarijní služby, první pomoci a vozidel PO bude po dobu stavby zajištěn bez omezení.

Dopravní opatření v místě stavby viz. samostatná příloha PD E2 (SO901 – DIO).

5. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ (SPRÁVCŮ)

5.1. Vlastnictví a správa stavebních objektů a provozních souborů po jejich dokončení

Všechny stavební objekty převezme po jejich ukončení do vlastnictví Karlovarský kraj a do správy **Krajská správa a údržba silnic** Karlovarského kraje (objednatel stavby).

5.2. Způsob užívání jednotlivých objektů stavby

Jednotlivé stavební objekty jsou nedílnou součástí stávající silniční komunikace, která bude užívána a plnit stejnou funkci jako před stavbou.

6. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ

6.1. Možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání

Projektant předpokládá, že celá stavba bude předána do užívání najednou.

6.2. Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby

Neobsazeno

7. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY

7.1. Souhrnný technický popis

Stabilita zemního tělesa silniční komunikace v km 12,397 až 12,422 bude zajištěna provedením vyztuženého svahu násypu zemního tělesa v délce cca 25,0 m s protierozní ochranou v délce cca 30,0 m.

Svah násypu bude proveden ve sklonu 1:1 a plynule bude navazovat na stávající svahy násypu. Zemní těleso silniční komunikace bude provedeno v dostatečné šířce umožňující osazení ocelových svodidel v souladu s požadavky ČSN 73 6101.

Nedílnou součástí statického zajištění silniční komunikace je provedení nové konstrukce vozovky v místě výkopů pro vyztužený násyp a propustek, úprava svahu násypu a zlepšení stávajícího povrchového odvodnění sledovaného úseku silniční komunikace. Provedeno bude zpevnění stávajícího příkopu a podélná drenáž v délce cca 44,0 m a nový propustek (horská vpust) v km 12,437.

Tvar nové části zemního tělesa silniční komunikace a všechny ostatní navržené stavební úpravy respektují stávající trasu silniční komunikace a její šířkové uspořádání. Sledovaný úsek silniční komunikace bude rekonstruován v souladu s parametry požadovanými ČSN 73 6101 pro modifikovanou kategorii komunikace S6,5.

Navržena je konstrukce vozovky odpovídající dopravnímu zatížení silniční komunikace TDZ IV s předpokládanou životností 25 let.

Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí:

7.2. Pozemní komunikace

Stavební objekt:

SO 101 – Komunikace a odvodnění

V místě výkopu pro vyztužený násyp a potrubí horské vpusti bude provedena nová konstrukce vozovky silniční komunikace. Na začátku a konci bude nový kryt vozovky plynule navazovat na stávající kryt silniční komunikace. Osazena budou nová ocelová svodidla.

Stavební objekt:

SO 102 – Vyztužený svah násypu

Stabilita zemního tělesa silniční komunikace v km 12,397 až 12,422 bude zajištěna provedením vyztuženého svahu násypu zemního tělesa s protierozní ochranou.

7.3. Opěrné zdi

V rámci statické zajištění zemního tělesa silniční komunikace nebudou provedeny žádné opěrné zdi.

7.4. Odvodnění PK

Stavební objekt:

SO 101 – Komunikace a odvodnění

Stávající příkop bude zpevněn železobetonovými žlabovými prefabrikáty a pod dnem příkopu bude provedena podélná drenáž z trubek DN 150 mm zaústěná do vtokové jímky horské vpusti.

Propustek v km 12,437 bude proveden jako horská vpust (dvojitá mříž, prefabrikovaná vtoková jímka, potrubí DN 250 mm). Na svahu násypu pod výtokem horské vpusti bude proveden skluz a vývařště (dlažba z lomového kamene) a u paty svahu násypu vsakovací žebro.

7.5. Tunely, podzemní stavby a galerie

V celém úseku se nenachází žádné tunely ani podzemní stavby.

7.6. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony:

V rámci statické zajištění zemního tělesa silniční komunikace nebudou provedena žádná obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony.

7.7. Vybavení PK

Součástí realizace statického zajištění zemního tělesa silniční komunikace bude obnova vodorovného dopravního značení a ocelových svodidel.

7.8. Objekty ostatních skupin objektů

Stavební objekty:

SO 901 – DIO

V rámci zpracování projektové dokumentace bylo navrženo dočasné dopravně inženýrské opatření na dobu výstavby (viz. samostatná příloha PD E2).

8. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ

Před zhotovením tohoto projektu byla provedena podrobná prohlídka sledovaného úseku silniční komunikace.

8.1. Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady

Geodetické zaměření sledovaného úseku silniční komunikace bylo provedeno firmou AZ Consult s.r.o. v listopadu 2023 v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv.

Do získaného geodetického podkladu byla (dle podkladů získaných od jednotlivých správců inženýrských sítí) zanesena poloha všech inženýrských sítí (vyjádření správců inženýrských sítí je součástí dokladové části DUSP).

Zakreslení inženýrských sítí je pouze orientační dle podkladů příslušných správců. Před zahájením stavebních prací je nutné jejich ověření a vytyčení v celém zájmovém území stavby.

8.2. Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje)

Pro zpracování projektové dokumentace (návrh nové konstrukce vozovky) byly využity výsledky sčítání dopravy z roku 2020.

Intenzita dopravy ve sledovaném úseku silniční komunikace odpovídá TDZ V (15 TNV/24 hod.).

8.3. Zjištění přítomnosti inženýrských sítí v místě stavby

Byla prověřena přítomnost podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí v místě stavby (viz. dokladová část projektu).

Ve sledovaném úseku silniční komunikace (zemním tělese silniční komunikace) se v obvodu stavby nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení inženýrských sítí.

8.4. Geologický průzkum

Před započítím projektových prací byla provedena podrobná prohlídka silniční komunikace.

Provedena byla inženýrskogeologická rešerše sledovaného území. Zjištěny byly všechny dostupné archivní údaje o místě stavby, které byly doplněny o charakteristické geotechnické parametry zastižených zemin získaných vyhodnocením vzorků zemin odebraných z povrchu deformovaných částí svahů násypu zemního tělesa silniční komunikace (viz. *Závěrečná zpráva inženýrskogeologické rešerše*, Mgr. Eva Jadavanová).

V podloží vozovky a v násypu (přísypu) se vyskytují zeminy převážně charakteru hlíny šterkovité, tuhé až pevné konzistence. Lokálně jsou v zemním tělese polohy s vyšším obsahem šterkovité frakce a příměsí písku. Konstrukce vozovky dosahuje mocnosti cca 0,3 m a nebyla posuzována. Zeminy v tělese násypu jsou náchylné ke ztrátě smykových parametrů vlivem převlhčení. Tyto zeminy jsou podmíněčně vhodné do násypu a podloží vozovky (pro aktivní zónu). Konzistence zemin je tuhá až pevná. Zastižená zemina je namrzavá až nebezpečně namrzavá.

Smyková plocha sesuvu je patrně úrovní skalního podloží násypu tvořeného silně zvětralou horninou (fylitické břidlice) které vystupují na povrch terénu u paty svahu ve spodní části sesuvu.

Hladina podzemní vody nebyla zjištěna, pravděpodobně ovlivňuje až nižší partie prostředí.

K porušení svahu a krajnice vozovky došlo především vlivem erozivního působení povrchových srážkových vod přitékající v tomto místě na svah násypu z povrchu vozovky silniční komunikace. Spolu s povrchovou erozí se při následném vsaku vody do erodovaných zemin tvořících povrchové partie násypu zhoršily její smykové parametry. Snížení nebo celková ztráta smykové pevnosti zemin násypu jsou příčinou nestability zemního tělesa silniční komunikace.

V rámci geotechnického a autorského dozoru stavby budou v průběhu a po provedení bouracích a zemních prací zjištěny přesné informace o skladbě a druhu horniny zemního tělesa silniční komunikace a jejího podloží. Na základě získaných informací bude v rámci zpracování RDS případně upraven navržený způsob statického zajištění.

9. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY

Stavba nezasahuje do ochranného pásma vodních zdrojů, ani ochranného pásma kulturní památky.

Stavba nezasahuje do ochranných pásem stávajících inženýrských sítí.

Staveniště se nachází ochranném pásmu lesa.

9.1. Inženýrské sítě

Ve sledovaném úseku silniční komunikace se v obvodu stavby (zemním tělese silniční komunikace) nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení inženýrských sítí.

10. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ

Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou.

10.1. Bourací práce

Při realizaci stavby budou odstraněny stávající ocelová svodidla a konstrukce stávající vozovky (podkladní vrstvy z kameniva a asfaltový kryt) v místě výkopu pro vyztužený násyp a potrubí horské vpusti.

10.2. Kácení mimolesní zeleně a jejich případná náhrada

V rámci stavby nebude nutné odstranit žádné vzrostlé stromy.

Odstraněn budou pouze pařezy nedávno pokácených stromů v ploše sanovaného svahu násypu zemního tělesa silniční komunikace.

Stromy v bezprostřední blízkosti stavby budou po dobu provádění stavby chráněny před poškozením.

V rámci realizace této stavby nebudou vysázeny žádné nové stromy.

10.3. Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu

Proveden bude výkop pro vyztužený násyp a výkopy pro odvodnění (zpevněná příkop, podélnou drenáž a horskou vpust).

Zemní práce při výkopech budou prováděny v třídách těžitelnosti I., II a III.

Vhodná část výkopku bude použita na vyztužený násyp a úpravu svahu násypu. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku.

10.4. Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch

Povrch svahu zářezu v místě stavby bude urovnán v požadovaném sklonu a zpevněn biodegradační rohoží.

10.5. Umístění stavby

Staveniště se nachází na silniční komunikaci III/218 vedené v extravilanu mezi městem Kraslice a obcí Luby. Poloha stavby je dána polohou stávající silniční komunikace.

Stavba se nachází v katastrálním území Sněžná [751405].

10.6. Geodetické podklady

Geodetické zaměření sledovaného úseku silniční komunikace bylo provedeno firmou AZ Consult s.r.o. v listopadu 2023 v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv.

Pro zjištění majitelů sousedních a dotčených pozemků byla použita katastrální mapa ISKN (informačního systému katastru nemovitostí).

10.7. Zásah do sousedních pozemků

Poloha stavby je dána polohou stávající silniční komunikace. Navrhované stavební objekty (vyztužený násyp, odvodnění, obnovený kryt vozovky a sanovaný svah zářezu) jsou teoreticky umístěny na silničním pozemku (na stávajícím zemním tělese silniční komunikace).

Při porovnání katastrální mapy digitalizované (KMD) se zaměřeným polohopisem stavby v JTSK, byly zjištěno, že hranice silničního pozemku se nachází cca 2,0 m od hrany stávající vozovky tj. větší část stávajícího násypu zemního tělesa silniční komunikace se nachází na sousedním pozemku.

Převážná část stavby včetně větší části vyztuženého násypu je umístěna na pozemku p.č. **1154/1** (ostatní plocha – silnice) v majetku Karlovarského kraje a správě investora stavby KSÚS Karlovarského kraje a menší část stavby je umístěna na lesním pozemku p.č. **652/1** (les jiný než hospodářský) v majetku Lesů České republiky, s.p..

Tabulka dotčených pozemků je přílohou této zprávy.

10.7.1. Trvalý zábor pozemků

Z výše uvedených důvodů dojde realizací navrhovaných stavebních opatření k záboru sousedního pozemku p.č. **652/1** (les jiný než hospodářský) v majetku Lesů České republiky, s.p.. (viz. **C4 Situace – pozemky dotčené stavbou**)

Tabulka záborů pozemků je přílohou této zprávy.

Investor projedná všechny právní a majetkové náležitosti záborů pozemků.

10.7.2. Dočasný zábor pozemků

Rozsah dočasných záborů pozemků bude minimalizován.

Realizace stavebních prací a veškerý přesun stavebního materiálu, sutě a zeminy, přístup na staveniště a úpravy povrchu terénu budou převážně zajištěny ze silniční komunikace. Obvod staveniště je proto převážně omezen na silniční pozemky (zemní těleso silniční komunikace) a pouze v minimálním rozsahu na okraje pozemků na silniční pozemek navazujících.

Dotčené pozemky budou po dokončení stavebních prací uvedeny do původního stavu.

10.8. Požadavky na dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa

Při stavbě nedojde k dočasnému ani trvalému zásahu do zemědělského půdního fondu. Při stavbě dojde k zásahu do lesních pozemků.

10.9. Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků

S ohledem na charakter stavby (statické zajištění zemního tělesa silniční komunikace), se této stavby netýká. Statické zajištění zemního tělesa silniční komunikace nevyvolá žádné změny dopravní a technické infrastruktury, vyjma omezení při její realizaci.

11. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY

Určení a zdůvodnění nároků stavby.

11.1. Všechny druhy energií

S ohledem na charakter stavby (statické zajištění zemního tělesa silniční komunikace), se této stavby netýká. Stavba nebude mít po dokončení žádný nárok na energie. Po dobu výstavby nebude dodavatel stavby napojen na pevné inženýrské sítě. Elektřina bude vzhledem k rozsahu stavby zajištěna z elektrocentrály dodavatele stavby.

11.2. Telekomunikace

S ohledem na charakter stavby (statické zajištění zemního tělesa silniční komunikace), se této stavby netýká. Stavba nebude mít po dokončení žádný nárok na telekomunikační sítě.

11.3. Vodní hospodářství

S ohledem na charakter stavby (statické zajištění zemního tělesa silniční komunikace), se této stavby netýká. Stavba nebude mít po dokončení žádný nárok na vodní hospodářství.

Po dobu výstavby je nutno na stavbu dovážet vodu pro stavební účely nebo bude obsažena v předem připravených směsích (beton).

11.4. Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování

S ohledem na charakter stavby (statické zajištění zemního tělesa silniční komunikace), se této stavby netýká. Stavba nebude mít po dokončení žádný nárok na dopravní infrastrukturu a parkování.

11.5. Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě)

S ohledem na charakter stavby (statické zajištění zemního tělesa silniční komunikace), se této stavby netýká. Stavba nebude mít po dokončení žádný nárok na technickou infrastrukturu.

Po dobu výstavby nebude dodavatel stavby napojen na pevné inženýrské sítě.

11.6. Odvodnění území a zneškodňování odpadních vod

S ohledem na charakter stavby (statické zajištění zemního tělesa silniční komunikace), se této stavby netýká.

Stavba není zdrojem odpadních vod.

Předmětem tohoto projektu je pouze zlepšení (obnova) stávajícího povrchového odvodnění silniční komunikace.

12. VLIV REALIZACE STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZPŮSOB OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NEŽÁDOUCÍCH VLIVŮ

12.1. Obecná opatření pro ochranu životního prostředí

S ohledem na charakter stavby (statické zajištění zemního tělesa silniční komunikace), nemá stavba po svém dokončení negativní vliv na krajinu, zdraví a životní prostředí.

Ochrana životního prostředí při realizaci stavby zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování životního prostředí, nebo se toto znečišťování omezuje a odstraňuje. Při dodržování základních podmínek ochrany životního prostředí je nutné řídit se ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, vše v platném znění.

Provádění stavebních prací dočasně naruší životní prostředí v místě stavby.

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví a zdravé životní podmínky uživatelů okolních staveb a pozemků a ani živočichů na místní prostředí vázaných tj. tak, aby negativní vlivy stavby na životní prostředí byl minimalizován.

Při realizaci stavby nebudou používány žádné technologie nebo látky, které přímo i nepřímo ohrožují životní prostředí. Provedením navržených stavebních úprav nedojde k negativním zásahům do životního prostředí.

Stavební činnost musí probíhat v souladu s platnou legislativou v problematice ochrany životního prostředí. Podmínky příslušného odboru ŽP budou při stavbě zohledněny.

Některé základní právní předpisy:

- Zákon č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech, v aktuálním znění 1.1.2024 (verze 3)
- Vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), v aktuálním znění 1.1.2023 (verze 2)
- Vyhláška č. 445/2022 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb., a další související vyhlášky v oblasti odpadového hospodářství, v aktuálním znění 1.1.2023 (verze 1)
- Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v aktuálním znění
- Zákon č. 254/2001Sb., o vodách (vodní zákon), v aktuálním znění 1.1.2024 (verze 41)
- Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), v aktuálním znění 1.1.2024 (verze 26)

Při provádění stavby bude dočasné zhoršení životního prostředí minimalizováno například těmito opatřeními:

- na stavbě bude použita taková mechanizace, která svým provozem nebude extrémně zatěžovat okolí hlukem, exhalacemi ani prašností
- budou dodrženy všechny předpisy manipulace se stavebními stroji a materiálem
- všichni pracovníci na stavbě budou před zahájením prací řádně proškoleni a seznámeni se způsoby a postupy provádění jednotlivých stavebních prací, které neohrožují životní prostředí v místě stavby

Případné havarijní stavy ve vztahu k přírodnímu prostředí vzniklé v době výstavby je nutno hlásit příslušnému orgánu ochrany přírody.

12.2. Minimalizace vlivu stavby na povrchovou a podzemní vodu

Povrchové odvodnění staveniště je zajištěno. Po dobu stavby je nutnost zabránit odtoku splachů ze staveniště (zemina, suť atd.).

Dodavatel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek nebo jiných nebezpečných látek a stavba bude realizována za těchto podmínek:

- na staveništi nebudou prováděny opravy ani údržba stavebních strojů
- plnění palivy a doplňování maziv bude, až na nezbytně nutné výjimky, prováděno mimo staveniště

- sklad zásobního paliva a maziva musí být odpovídajícím způsobem zajištěn proti potencionálním únikům paliva (uzamčený sklad, záchytná bezodtoková jámka atd.)
- po dobu stavby je nutnost zabránit odtoku splachů ze staveniště
- stavba bude vybavena sorpční drtí a hydrofobní rašelinovou sorpční drtí, které budou použity v případě úniku ropných látek. Kontaminovanou zeminu je nutno odstranit do hloubky 50 cm, přemístit ji do připravených sudů a provést následně její dekontaminaci.

Případné havarijní stavy ve vztahu k přírodnímu prostředí vzniklé v době výstavby je nutno hlásit příslušnému orgánu ochrany přírody a správci vodního toku.

Řešení případných havarijních stavů upravuje **Havarijní plán stavby**.

Havarijní plán stavby vypracuje před začátkem stavby dodavatel stavby a zajistí jeho schválení příslušnými orgány státní správy.

Stavba nebude mít po dokončení žádný přímý negativní vliv na žádné vodní zdroje.

12.3. Řešení ochrany proti hluku a prašnosti

S ohledem na charakter stavby (statické zajištění zemního tělesa silniční komunikace), se této stavby týká především v době provádění stavby.

Provádění stavebních prací dočasně naruší životní prostředí v okolí stavby (hluk a prašnost).

Cílem navržených opatření je omezit možné negativní vlivy stavby na životní prostředí, které vznikají v důsledku stavební činnosti a pohybu stavebních mechanismů, strojů a automobilů v zastavěných územích a minimalizovat jejich dopad na životní prostředí a obyvatelstvo v okolí stavby.

Při provádění stavby bude dočasné zhoršení životního prostředí minimalizováno těmito opatřeními:

a) Obecná opatření

- stavba bude realizována dle optimálního harmonogramu stavby
- časově bude minimalizováno trvání stavby
- přeprava zeminy, sutí a stavebních materiálů bude realizována po schválených přepravních trasách

b) Ochrana proti hluku

- *v maximální možné míře budou na stavbě využity stavební mechanismy se sníženou hlučností*
- *budou dodrženy všechny předpisy manipulace se stavebními stroji a materiálem*
- *použitá technika bude udržována v řádném technickém stavu*

c) Ochrana proti znečišťování vozovek

- znečištěná vozidla budou před vjezdem na veřejné komunikace zbavena nečistot
- bude prováděna pravidelná kontrola čistoty komunikací v blízkosti stavby
- komunikace znečištěné provozem stavby budou neprodleně řádně očištěny (manuálně nebo mytím vodou)

Nebyla provedena hluková studie. Rekonstrukcí stávající silniční komunikace se nezhorší stávající podmínky. Provedením nového krytu silniční komunikace se vyrovnají nerovnosti stávající komunikace a dojde ke snížení hlučnosti a prašnosti.

12.4. Emise z dopravy

Rozptylová studie nebyla v rámci projektové dokumentace zpracována. Navrhovaná úprava silniční komunikace nevyvolá zhoršení stávajících poměrů tj. nezvýší se hladiny exhalací.

12.5. Druhy a způsob nakládání s odpady vznikajícími stavbou a užíváním stavby

12.5.1. Odpady vznikající při stavbě

Realizací stavby bude při zemních a bouracích pracích získán z vozovky a zemního tělesa

silniční komunikace různý materiál (dřevo, zemina, kameny, beton, asphalt atd.). Původcem vzniklého odpadu je zhotovitel stavby, který je zodpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění.

Vhodná část vybouraného kameniva a zeminy bude použita na stavbě. Přebytečnou část vybouraného materiálu a zeminy, které nemůže zhotovitel sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem č.541/2020Sb. a prováděcími právními předpisy, je zhotovitel je povinen převést do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle §13 odst. 2, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby.

Zemina a kamenivo použité na stavbě musí splňovat podmínky stanovené vyhláškou č. 445/2022 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Nevhodný a nepotřebný materiál bude uložen na povolené a řízené skládce. Zhotovitel zabezpečí odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Odpady budou likvidovány v souladu s legislativními předpisy odpadového hospodářství daných zákonem č.541/2020Sb.

Vybouraný materiál a zemina budou na místě zatříděny (separovány) podle katalogu odpadů viz. vyhláška č. 8/2021 Sb. Zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno geotechnickým dozorem stavby.

Projektant předpokládá, že s ohledem na charakter stavby se bude jednat pouze o **stavební a demoliční odpady** bez obsahu nebezpečných látek.

kód	název	kategorie	Způsob likvidace
17 01 01	Beton	„O“	Předání k recyklaci
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03	„O“	Bude využita k násypům a úpravám terénu, nevyužitý objem bude odvezen skládku
17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	„O“	Předání k recyklaci
17 02 01	Dřevo	„O“	Materiálové využití
02 01 03	Rostlinná tkáň	„O“	Dřevní hmota bude štěpkována na stavbě

S veškerými odpady, které vzniknou při stavbě, bude naloženo v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech v aktuálním znění, v souladu s předpisy vydanými k jeho provedení (dále jen „zákon o odpadech“) a dodržována bude hierarchie způsobů nakládání s odpady a všechny obecné povinnosti.

Podmínky dle zákona o odpadech

1/ Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií (vyhláška č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů).

2/ Bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady, tj.:

- předcházení vzniku odpadů
- příprava k opětovnému použití
- recyklace odpadů
- jiné využití odpadů, např. energetické využití (není míněno spalování odpadů původcem)
- odstranění odpadů

3/ Dle předchozího bodu budou odpady přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě

4/ Ke kolaudačnímu řízení budou předloženy doklady, z nichž bude patrné, jakým způsobem bylo s odpady naloženo.

Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. Stavební odpad lze využít na povrchu terénu pouze v souladu s vyhláškou 8/2021 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu tj. po prokázání nepřekročení limitních koncentrací škodlivin.

12.5.2. Odpady vznikající při údržbě a provozu silnice

Z hlediska vzniku odpadů silnice zahrnuje vlastní vozovku, krajnice, záchytné příkopy srážkové vody a přilehlé plochy tělesa silnice.

Odpady vznikají v důsledku následujících činností:

- údržby, jakou je seřezávání krajnic (např. zemina, klest z prořezávání keřů a stromů, odpad ze sekání trávy apod.)
- stavebně-údržbářské činnosti při opravě vozovky, svahů silnice a objektů (např. stavební suť, výkopová zemina, materiál z demolice vozovek apod.)
- vodohospodářské činnosti (např. různé druhy kalů z trubních propustků a příkopů)
- provádění oprav doplňkových konstrukcí, jakými jsou silniční svodidla a zábradlí (např. nádoby železné i plastové se zbytky barev a jiných škodlivin, ředidla, textilní materiál znečištěný různými škodlivinami, dřevěné odřezky a piliny apod.).

Odpady vzniklé údržbou a provozem komunikace jsou pracovníky správy silnic podle povahy odpadu a jeho množství shromažďovány nebo okamžitě odváženy na místo zneškodnění.

Množství produkovaného odpadu závisí na provozních podmínkách v daném úseku silnice. O produkci a způsobu zneškodnění musí být vedena provozovatelem evidence v souladu s NV ČR č.521/1991 o vedení evidence odpadů.

12.5.3. Odpady vznikající při havarijní situaci

Samostatným problémem jsou havarijní situace. Místem havárie může být kterékoliv z míst na trase. Nejčastějším důvodem havárie je únik kontaminujících kapalin z poškozených vozidel do prostředí. Odpadem vzniklým v souvislosti s havárií jsou použité materiály pro zachycování olejů, zemina znečištěná ropnými látkami, směsi olejů s vodou apod. Odpad vzniklý při havárii musí být vždy zneškodněn odbornou firmou, mající oprávnění k činnosti v tomto oboru.

13. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

Při provádění stavby je nutné dodržovat základní podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které jsou dány NV č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a z tohoto vyplývajících předpisů.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se dále řídí zákonem č. 309/2006Sb., zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 262/2006Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Z hlediska BOZP je nezbytná koordinace prací koordinátorem BOZP. Stavba svým objemem prací přesáhne parametry stanovené § 15 odst. 1 zákona číslo 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, kdy „celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den“.

Všichni pracovníci musí být před vstupem na staveniště seznámeni s možnými riziky a musí být patřičně proškoleni pracovníkem BOZP.

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovením technických norem a bezpečnostních a hygienických předpisů.

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Při výstavbě bude dodržována vyhláška ČÚB a ČBÚ č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, včetně souvisejících technických norem a právních předpisů České republiky. Současně budou dodržovány příslušné předpisy bezpečnosti práce a požární ochrany k jednotlivým profesním činnostem.

Pracovníci musí být pravidelně seznamováni s příslušnými předpisy a nařízeními z hlediska bezpečnosti práce. Za plnění úkolů v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídají vedoucí pracovníci na všech stupních řízení. Pracovníci a návštěvníci stavby musejí být na staveništi vybaveni ochrannými pomůckami.

Všichni pracovníci budou před zahájením stavebních prací vstupem na staveniště seznámeni s příslušnými bezpečnostními předpisy a technologickým postupem prací.

Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci zodpovídá dodavatel stavby, který vypracuje pro stavbu plán BOZP.

Po vyhodnocení koordinátorem BOZP je dle zákona č. 309/2006 Sb. §15/1 zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnu před předáním staveniště zhotoviteli.

Výkopy musí být řádně ohrazeny a za snížené viditelnosti na veřejných místech osvětleny.

Při zjištění neznámých podzemních sítí musí být ihned vyrozuměn stavební dozor investora, který rozhodne o dalším postupu.

Na pracovišti bude dodržován pořádek a čistota. Protipožární pomůcky musí být udržovány v pohotovosti a použitelném stavu. Na staveništi budou vyvěšena telefonní čísla integrované

pomoci (první pomoc, policie a hasiči).

Dále je nutno dodržovat ustanovení ostatních bezpečnostních předpisů a norem pro provádění jejich činností.

13.1. Některé základní právní předpisy:

- Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce.
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
- Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti.
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí.
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.
- Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
- Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách ve znění Z8konů č. 189/1999 Sb., 23/2000 Sb., 71/2000 Sb., 132/2000 Sb., 47/2002 Sb., 175/2002 Sb., 320/2002 Sb., 103/2004 Sb., 1/2005 Sb., 191/2006 Sb., 181/2006 Sb., 186/2006 Sb., 296/2007 Sb a novelizací Zákonem č. 124/2008 Sb.
- Vyhláška ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizaci (Řad určených technických zařízení) ve znění Vyhlášky č. 279/2000 Sb., 352/2000 Sb. a novelizaci Vyhlášky č. 210/2006 Sb.

Výše uvedeny „Přehled právních předpisů“ z oblasti BOZP ve stavebnictví byl stanoven k datu zpracování projektové dokumentace s tím, že při jakékoliv změně či novelizaci těchto předpisů je zhotovitel povinen tyto dodržovat a naplňovat, včetně všech ostatních souvisejících zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, příslušných ČSN.

Jakákoliv zodpovědnost ze strany objednatele a zhotovitele za nedodržování uvedených a ostatních právních předpisů nemůže být přenášena na zpracovatele tohoto dokumentu.

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni.

Pro práce prováděné strojními mechanismy je zapotřebí dodržovat předpisy a ustanovení pro práci s těmito mechanismy.

14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI

Stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby splnila základní požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti.

14.1. Mechanická odolnost a stabilita stavby

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, větší než přípustný stupeň přetvoření, poškození jiných nebo souvisejících částí stavby v důsledku přetvoření stavby nebo poškození stavby v případě, kdy rozsah poškození je neúměrný příčině.

14.2. Požární bezpečnost

S ohledem na charakter stavby (statické zajištění zemního tělesa silniční komunikace), se této stavby netýká.

Stavba je z hlediska požární ochrany prostorem bez požárního rizika. Odstupové vzdálenosti nejsou předepsané a únikové cesty jsou dostatečné.

Příjezd vozidel PO na místo stavby bude po celou dobu stavby zajištěn bez omezení. Rekonstrukcí silniční komunikace se nezhorší stávající podmínky požární bezpečnosti.

Některé základní právní předpisy:

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně – ze dne 1.7.1986
- Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně – ze dne 22.5.2001
- Vyhláška č. 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci – 23.7.2001
- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb – ze dne 1.7.2008
- Nařízení č. 1907/2006, nařízení Evropského parlamentu a Rady – ze dne 1.6.2007

14.3. Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví a zdravé životní podmínky uživatelů okolních staveb a pozemků a ani živočichů na místní prostředí vázaných.

Při realizaci stavby nebudou používány žádné technologie nebo látky, které přímo i nepřímo ohrožují životní prostředí. Provedením navržených stavebních úprav (statické zajištění zemního tělesa silniční komunikace) nedojde k negativním zásahům do životního prostředí.

Veškeré další požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí jsou uvedeny v ostatních bodech této zprávy.

14.4. Ochrana proti hluku

S ohledem na charakter stavby (statické zajištění zemního tělesa silniční komunikace), se této stavby týká především v době provádění stavby.

Veškeré další požadavky na ochranu proti hluku jsou uvedeny v ostatních bodech této zprávy.

Některé základní právní předpisy:

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

14.5. Bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na PK)

Realizací navrhovaných stavebních opatření bude ve sledovaném úseku silniční komunikace zajištěno zvýšení bezpečnosti provozu.

Bezpečnost při provozu na PK:

- Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích – ze dne 9.11.2015.

14.6. Úspora energie a ochrana tepla

S ohledem na charakter stavby (statické zajištění zemního tělesa silniční komunikace), se této stavby netýká.

15. DALŠÍ POŽADAVKY

Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení vybraných parametrů stavby.

15.1. Informace o dodržení příslušných obecných požadavků na výstavbu

Navrhovaná stavba je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu a v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů.

Stavební práce budou provedeny v souladu s platnými předpisy a nařízeními příslušných ČSN.

Stavební práce budou provedeny v souladu s **Technickými a kvalitativními podmínkami pro provádění staveb pozemních komunikací** schválených Ministerstvem hospodářství ČR.

Prokázání jakosti výrobků použitých pro stavbu bude provedeno podle zákona 22/1997 Sb. a č. 205/2002 Sb., vyhláškou č. 163/2002 a nařízeními vlády č. 190/2002 a 312/2005 a dalšími platnými právními předpisy, zároveň budou dodrženy předepsané technologické postupy prací.

Práce musí provádět pracovníci příslušné kvalifikace pod odborným dozorem.

15.2. Zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

S ohledem na charakter stavby (statické zajištění zemního tělesa silniční komunikace), se této stavby netýká.

15.3. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

15.3.1. Povodně

S ohledem na charakter a polohu stavby (statické zajištění zemního tělesa silniční komunikace), se této stavby netýká.

15.3.2. Sesuvy půdy

Stavba řeší stabilitu násypu zemního tělesa silniční komunikace.

15.3.3. Poddolování

S ohledem na charakter stavby (statické zajištění zemního tělesa silniční komunikace), se této stavby netýká.

V místě stavby nejsou žádná známá důlní díla.

15.3.4. Seizmicita

S ohledem na charakter stavby (statické zajištění zemního tělesa silniční komunikace) a umístění stavby, se této stavby netýká. V oblasti není zvýšený výskyt seismických jevů.

15.3.5. Radon

S ohledem na charakter stavby (statické zajištění zemního tělesa silniční komunikace), se této stavby netýká.

16. PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

Příloha žádosti o povolení stavby dle § 110, odst. 2, písm. c) zákona 183/2006, Sb.

Návrh termínů pro kontrolní prohlídky stavby, které stavební úřad uskuteční v rámci rozestavěné stavby bude proveden a aktualizován dle návrhu jednotlivých etap provádění stavby a v rámci konečného výběru a smluvních vztahů s generálním dodavatelem stavby.

Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny zejména:

1. *kontrolní prohlídka:*
 - po provedení bouracích a výkopových prací
2. *kontrolní prohlídka:*
 - po dokončení vyztuženého násypu
3. *kontrolní prohlídka:*
 - před dokončením celé stavby

Přesný termín konání kontrolních prohlídek bude vždy oznámen stavebnímu úřadu před prováděním konkrétní činnosti.

Další kontrolní prohlídky budou určeny ve vztahu na potřeby stavby v návaznosti na podrobný harmonogram stavby zpracovaný generálním dodavatelem.

O vykonaných kontrolních prohlídkách na stavbě bude vedena jednoduchá evidence, ze které bude patrné, kdy se kontrolní prohlídka uskutečnila, které stavby se týkala a jaký je její výsledek.

Kraslice - Statické zajištění silnice II/218Tabulka **dotčených** pozemků

<i>Parcelní číslo:</i>	522/1	1154/1	652/1	
<i>Obec:</i>	Kraslice [560472]	Kraslice [560472]	Kraslice [560472]	
<i>Katastrální území:</i>	Sněžná [751405]	Sněžná [751405]	Sněžná [751405]	
<i>Číslo LV:</i>	9	44	9	
<i>Výměra:</i>	341115	28173	1192959	
<i>Typ parcely:</i>	Parcela katastru nemovitostí	Parcela katastru nemovitostí	Parcela katastru nemovitostí	
<i>Mapový list:</i>	KMD	KMD	KMD	
<i>Určení výměry:</i>	Graficky nebo v digitalizované mapě	Graficky nebo v digitalizované mapě	Graficky nebo v digitalizované mapě	
<i>Vyžití pozemku:</i>	les jiný než hospodářský	silnice	les jiný než hospodářský	
<i>Druh pozemku:</i>	lesní pozemek	ostatní plocha	lesní pozemek	
<i>Budova :</i>				
<i>Ochrana:</i>	pozemek určený k plnění funkcí lesa		pozemek určený k plnění funkcí lesa	

<i>Majitel:</i>	Lesy České republiky, s.p.	Karlovarský kraj, Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace	Lesy České republiky, s.p.	
<i>Adresa:</i>	Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové	Chebská 282, 35601 Sokolov	Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové	

Kraslice - Statické zajištění silnice II/218Tabulka **dočasných záborů** pozemků

Č. parcely	Vlastník	Značka záboru	Výměra [m2]		Poznámka
652/1	<i>Lesy České republiky, s.p.</i>	DZP 1	207	lesní pozemek	<i>staveniště, upravený svah násypu a zpevnění svahu pod výtokem HV</i>

Tabulka **trvalých záborů** pozemků

Č. parcely	Vlastník	Značka záboru	Výměra [m2]		Poznámka
652/1	<i>Lesy České republiky, s.p.</i>	TZP 1	98	lesní pozemek	<i>svah násypu zpevněný protierozní georohoží</i>