



Ing. Jiří Soukup

autorizovaný inženýr dopravních staveb
projektant dopravních staveb

Jelínkova 1875, Sokolov, 356 01
IČO: 737 11 870
telefon: +420 605 855 558
email: jiri.soukup.pds@gmail.com

Investor: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, 356 04

III/2206 + III/2204 Rekonstrukce křižovatky Děpoltovice

Příloha:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Datum:	12/2016	Číslo paré:
Číslo zakázky:	2015026	
Kraj:	Karlovarský	
k.ú.:	Děpoltovice	
Generální projektant:	Ing. Jiří Soukup	
Odpovědný projektant:	Ing. Jiří Soukup	
Soubor:	Situace KOM 2015026 DSP.dwg	
Formát:	5 x A4	Stupeň PD: DSP/DPS
Měřítko:		Číslo výkresu: A.

III/2206 + III/2204; Rekonstrukce křižovatky Děpolovice

A. Průvodní zpráva

Zpracoval: Ing. Jiří Soukup
Datum: prosinec 2016

A. Průvodní zpráva

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:	III/2206 + III/2204; Rekonstrukce křižovatky Děpolovice
Místo stavby:	intravilán obce, k.ú. Děpolovice
Předmět projektové dokumentace:	Rekonstrukce křižovatky silnic III/2206 a III/2204 Děpolovice

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Název:	Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	Sokolov, Chebská 282, 356 04
IČO:	70947023
DIČ:	CZ70947023

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Název:	Ing. Jiří Soukup, autorizovaný inženýr dopravních staveb, oprávnění ČKAIT č. 0301000
Adresa:	Sokolov, Jelínkova 1875, 356 05
IČO:	73711870
DIČ:	CZ6711121296

A.2 Seznam vstupních podkladů

Zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území
Katastrální mapa
Prohlídka území

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Křižovatka státních silnic III/2206 a III/2204 v intravilánu v centrální části obce Děpolovice.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Zájmové území se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

c) údaje o odtokových poměrech

Stávající silnice III/2206 a III/2204 jsou odvodněny částečně přelivem a částečně pomocí uličních vpustí. Silnice se nachází v intravilánu nedaleko Vitického potoka.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Jedná se o rekonstrukci stávající nevyhovující křižovatky silnic III/2206 a III/2204.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím

Územní rozhodnutí bylo pro stavbu vydáno. Dokumentace byla zpracována v souladu s územním rozhodnutím.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů jsou respektovány.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Nejsou.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle KN)

1389/1	Karlovarský kraj (KSUSK) plocha pro převedení na obec Děpoltovice jako chodník 336,01m²
1361	Obec Děpoltovice chodník 14,50m²
1362	Karlovarský kraj (KSUSK) plocha pro převedení na obec Děpoltovice jako chodník 179,59m²
1316/39	Obec Děpoltovice chodník 206,20m² silnice III/2204 10,86m²
64/1	Obec Děpoltovice chodník 15,70m²
55/1	skupina vlastníků chodník 12,75m²
64/4	Obec Děpoltovice chodník 33,50m²

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Nejedná se o novostavbu. Jedná se o rekonstrukci stávající stavby.

b) účel užívání stavby

Jedná se o dopravní stavbu – silnice III/2206 a silnice III/2204.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není kulturní ani jinou památkou a není chráněna žádnými předpisy.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavba v návrhu vyhovuje bezbariérovému provozu.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Budou splněny všechny požadavky dotčených orgánů a připomínky byly zapracovány.

g) seznam vyjímk a úlevových řešení

Žádné výjimky a úlevy nejsou zapotřebí.

h) navrhované kapacity stavby

Délka rekonstruovaného úseku 88,15m silnice III/2204 a 54,81m silnice III/2206.

i) základní bilance stavby

Navrhovaná stavba nemá žádné požadavky na energii ani jiná média.

j) základní předpoklady výstavby

Předpokládaná doba prací cca 5 týdnů. V této fázi se nepředpokládá, že by se stavba měla členit na etapy.

k) orientační náklady stavby

Předpokládané náklady na výstavbu:

KSUSK - silnice III/2204 a III/2206	cca 2.200.000,- Kč bez DPH
obec - chodníky podél silnic	cca 680.000,- Kč bez DPH

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba bude rozdělena na objekty.

SO 101 křižovatka silnic III/2204 a III/2206.

Objekt zahrnuje silnice III/2204 a III/2206 v prostoru křižovatky. Součástí

jsou obrubníky tvořící hranu silnic.

Investor: KSUSK p.o.

SO 102 Chodníky podél silnic III/2204 a III/2206

Objekt zahrnuje chodníky pro pěší v rozsahu rekonstruované křižovatky

Investor: obec Děpoltovice

SO 301 Odvodnění silnice III/2204

Objekt zahrnuje vybudování dvou uličních vpustí a obnovu stávající dešťové kanalizace.

Investor: KSUSK p.o.

SO 401 Přeložka sdělovacích kabelů

Objekt zahrnuje přeložení stávajících sdělovacích kabelů z prostoru pod vozovkou silnice do trasy chodníku.

Investor: KSUSK p.o.

SO 801 Terénní úpravy

Objekt zahrnuje terénní úpravy, podél nových chodníků a křižovatky.

Investor: obec Děpoltovice

Ing. Jiří Soukup