



Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Závodní 390/98c
36006 Karlovy Vary
IČO: 00574660
zastoupená: MUDr. Romanem Sýkorou, Ph.D., ředitelem organizace

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

JURICA GROUP a.s.
Boží Dar 176, 362 62 Boží Dar
IČO:04131622
DIČ:CZ04131622
zastoupený: Ing. Antonem Juricou, statutárním ředitelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B vložka 1878

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
(společně jako „smluvní strany“)

se dohodli ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) na uzavření tohoto

DODATKU Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO NA REALIZACI STAVBY
(dále jen „dodatek č. 1“)

"Výstavba výjezdové základny Ostrov"



- A) Smluvní strany uzavřely dne 21. 6. 2016 smlouvu o dílo na realizaci stavby "Výstavba výjezdové základny Ostrov" pod ev. č. objednatele 034/ZZS/2016. Ke smlouvě uzavírají smluvní strany dodatek č. 1 z důvodů nutných upřesnění a úprav objemu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Specifikace rozšíření, nebo zúžení předmětu díla je doložena změnovým listem, který je nedílnou součástí dodatku č. 1., který je uzavírán na základě zadání veřejné zakázky dle § 21 odst. 1 písmena d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů formou jednacního řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“) na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jsou nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací, ve specifikaci změnového listu č. 1 (příloha č. 1).

Podkladem pro změnu ceny za provedení díla je změnový list č 1 ze kterého vyplývá:

ZL č.	popis ZL	vícepráce (JŘBU)	méněpráce
1.	Změna založení objektu	1.139 945,77Kč	696 240,47Kč
	DPH 21%	239 388,61Kč	146 210,50Kč
	Celkem (vč DPH)	1.379 334,38Kč	842 450,97Kč
	Rozdíl (bez DPH)	443 705,30Kč	
	Rozdíl (s DPH)	536 883,41Kč	

Celkem cena schválených prací JŘBU za nově požadované práce je **1.379 334,38Kč vč. DPH**.
Odpočty za neprovedené práce vyvolané změnami při realizaci stavby jsou celkem v hodnotě **842 450,97Kč vč. DPH**.

- B) Smluvní strany se dohodly na změně článku VI. Cena a způsob její úhrady. Nový článek VI. Cena a způsob její úhrady odst. 6.1 se mění a zní takto:

VI. Cena a způsob její úhrady

6.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. Ceně maximální, za provedení díla ve výši:

Cena bez DPH 7 218 638,30 Kč (slovy: sedm milionů dvě stě osmnáct tisíc šest set třicet osm korun českých, třicet haléřů)

DPH 1 515 914,11 Kč (slovy: jeden milion pět set patnáct tisíc devět set čtrnáct korun českých, jedenáct haléřů)

Cena včetně DPH 8 734 552,41 Kč (slovy: osm milionů sed set třicet čtyři tisíc pět set padesát dvě koruny české, čtyřicet jedna haléřů)

(dále jen „cena, nebo cena za provedení díla“)

- C) Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Doba plnění



IV. Doba plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 20. 02. 2017
- 4.2 termín předání staveniště zhotoviteli 15. 07. 2016
zahájení provádění díla 15. 07. 2016
dokončení prací 20. 02. 2017
protokolární předání řádně provedeného díla 20. 02. 2017

D) Smluvní strany se dohodly na změně článku XXIII
23.7 oprávněné osoby ve věcech technických:

- a) Bc. Antonín Zschke, vedoucí technického úseku
b) Mgr. Jiří Frühauf, působnost v oblasti TDI

E) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran

F) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

G) Nedílnou součástí dodatku je příloha:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Karlovy Vary dne 29-08-2016


objednatel
MUDr. Roman Sýkora, Ph.D.
ředitel
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

JURICA GROUP a.s.

362 62 Boží Dar 176 www.jurica.cz
363 01 Ostruv. Staré náměstí 53 IČ: 04131622
366 01 Sokolov, Křížova 121 DIČ: CZ04131622

zhotovitel
Ing. Anton Jurica
statutární ředitel
JURICA GROUP a.s.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

**ZMĚNOVÝ LIST č. 1 změna zakládání**

Datum vydání požadavku:

11.8.2016**Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje, příspěvková
organizace
Závodní 390/98c**Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):**Zakládání stavby
BPO 2-91905b základy****Popis změny, technického řešení:****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Podkladem pro návrh založení byla zpráva geologického průzkumu č. 15069 z 10/2015 (Mgr. Martin Štěřík). Zpráva konstatuje složité základové poměry, značnou mocnost neúnosných zemin a vysokou hladinu podzemní vody. Jsou zde doporučeny dvě varianty založení – hlubinné na pilotách, anebo plošné za předpokladu odtěžení neúnosných zemin a jejich náhrady hutněným násypem s patřičnou únosností. S ohledem na to, že:

- odtěžení zemin předpokládalo vytvoření jámy hluboké více než 2m ve zvodnělém podloží se silnými přítoky podzemní vody,
- stavba VZ ZZS Ostrov měla být zahájena v 04/2016, a bylo zřejmé, že v té době nebude hotové odvodnění území v rámci stavby „Výstavba areálu IZS 1. Etapa“, do kterého by bylo možné jámu odvodnit.
- pilotové založení v porovnání s výše popsaným plošným má výrazně nižší náklady, bylo v projektu pro provádění stavby navrženo založení na pilotách.

Nové řešení:

odtěžení neúnosných zemin +základová deska na hutněném násypu
viz. Změna č.1 založení objektu z vrtných pilot na základovou desku na hutněném polštáři

Zdůvodnění změny:

Při vrtných pracích pro piloty dne 10. 8. 2016 narazil dodavatel pilot Stavební geologie, a.s. ve 3 vrtech ze 4 na balvany větší než průměr piloty. Došlo ke zničení vrtného nářadí. (Viz zápis z KD 11. 8. 2016 a vyjádření dodavatele Stavební geologie, a.s. z 18. 8. 2016). Založení na pilotách se tím ukázalo jako neproveditelné a bylo rozhodnuto změnit způsob založení na plošné (odtěžení neúnosných zemin +základová deska na hutněném násypu), což bylo umožněno tím, že k uvedenému datu již bylo provedeno odvodnění území

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna č.1 změna založení objektu z vrtných pilot na základovou desku na hutněném polštáři
Výkres Svislé řezy 8382-26 BPO 1-91909b
Výkres Základy 8382-26BPO 2-91905b

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Termín prodloužen dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo. Vliv na kvalitu díla nezměněn, dle smlouvy o dílo.



ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KARLOVARSKÉHO KRAJE

Korespondenční adresa: Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary | ID datové schránky: 7eumahf

www.zzskvk.cz

Vyjádření zhotovitele stavby: JURICA GROUP a.s., Boží Dar, 176, 362 62 Boží Dar

Datum: 24.8.2016

Podpis:

JURICA GROUP a.s.

362 62 Boží Dar 176 www.jurica.cz
363 01 Ostrov, Staré náměstí 53 IČ: 04131622
356 01 Sokolov, Křížova 121 DIČ: CZ04131622

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru): BPO spol. s r. o., Lidická 1239, Ostrov

Datum: 24.8.2016

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: FRU-consult s.r.o., Chebská 355/49, Karlovy Vary

Datum: 24.8.2016

Podpis:

FRU - consult s.r.o.
Inženýrská činnost ve stavebnictví
Chebská 355/49, 360 06 Karlovy Vary
Tel./fax: 353 224 622, tel.: 355 311 553
e-mail: jirka@fruhauf.cz

Vyjádření objednatele: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 390/98c

Datum: 25.8.2016

Podpis:

**Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
Vedoucí provozního úseku
Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 00574660 Tel.: 353 362 556

Přílohy: položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2016-11VCMF
 Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS v Ostrově - vícepráce

KSO:
 Místo: Ostrov

CC-CZ:
 Datum: 24.8.2016

Zadavatel:
 Zdravotnická záchraná služba Karlovarského kraje

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 BPO spol. s r.o.

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepocházejí z Cenové soustavy ÚRS. Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu výměr pouze s projektem a jeho Výkazem výměr.

Cena bez DPH				443 705,30
DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	snížená	21,00%	443 705,30	93 178,11
		15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH				536 883,41

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016-11VCMF
 Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS v Ostrově - vícepráce

Místo: Ostrov
 Zadavatel: Zdravotnická záchraná služba Karlovarského kraje
 Uchazeč:

Datum: 24.08.2016
 Projektant: BPO spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		443 705,30	536 883,41	
ZL-02-A	Změna založení objektu - ODPOČTY	-696 240,47	-842 450,97	STA
ZL-02-B	Změna založení objektu - PŘÍPOČTY	1 139 945,77	1 379 334,38	STA

JURICA GROUP a.s.

362 62 Boží Dar 176
 363 01 Ostrov, Staré náměstí 63
 365 01 Skokolov, Křížova 121
www.jurica.cz
 IČ: 04131622
 DIČ: CZ04131622

Zdravotnická záchraná služba
 Karlovarského kraje, příspěvková organizace
 MUDr. Roman Sýkora, Ph.D.
 Ředitel
 Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary
 Tel.: 353 362 520
 IČ: 00574660 (1) IČZ: 42 424 000

za TDS souhlasím

FRU - consult s.r.o.
 Inženýrská činnost ve stavebnictví
 Chébská 355/49, 360 06 Karlovy Vary
 Tel./fax: 353 224 622, tel. 355 311 553
 e-mail: jirka@frunauf.cz

Zdravotnická záchraná služba
 Karlovarského kraje, příspěvková organizace
 Vedoucí provozního úseku
 Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS v Ostrově - vícepráce

Objekt:

ZL-02-A - Změna založení objektu - ODPOČTY

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zdravotnická záchraná služba Karlovarského kraje

Uchazeč:

Projektant:

BPO spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.08.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-696 240,47

DPH základní
snižená

Základ daně

-696 240,47

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-146 210,50

0,00

Cena s DPH

v CZK

-842 450,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS v Ostrově - vícepráce

Objekt:

ZL-02-A - Změna založení objektu - ODPOČTY

Místo:

Datum: 24.08.2016

Zadavatel:

Zdravotnická záchraná služba Karlovarského kraje

Projektant: BPO spol. s r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-696 240,47

Odpočet - ODPOČET - konstrukce, práce a materiály původního řešení základů

-696 240,47

1 - Zemní práce

-4 669,42

2 - Zakládání

-405 346,68

22 - Zakládání - vrty

-148 608,00

23 - Zakládání - piloty

-137 616,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS v Ostrově - vícepráce

Objekt:

ZL-02-A - Změna založení objektu - ODPOČTY

Místo:

Datum: 24.08.2016

Zadavatel:

Zdravotnická záchraná služba Karlovarského kraje

Projektant: BPO spol. s r.o.

Uchazeč:

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-696 240,47	
D		Odpočet	ODPOČET - konstrukce, práce a materiály původního řešení základů				-696 240,47	
D	1		Zemní práce				-4 669,42	
1	K	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	-7,579	222,00	-1 682,54	CS ÚRS 2016 01
		PP	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3					
2	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-7,579	173,00	-1 311,17	CS ÚRS 2016 01
		PP	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4					
3	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	-7,579	13,10	-99,28	CS ÚRS 2016 01
		PP	Uložení sypání na skládky					
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	-15,158	104,00	-1 576,43	CS ÚRS 2016 01
		PP	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)					
D	2		Zakládání				-405 346,68	
5	K	271922211	Podsypaní základové konstrukce se zhuštěním z betonového recyklátu	m3	-48,822	265,00	-12 937,83	CS ÚRS 2016 01

6	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	-11,886	1 860,00	-22 107,96	CS ÚRS 2016 01
	PP		Základové desky z betonu tř. C 12/15					
7	K	273321611	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	-52,300	2 380,00	-124 474,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37					
8	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	-15,268	170,00	-2 595,56	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zřízení bednění stěn základových desek					
9	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	-15,268	41,40	-632,10	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odstranění bednění stěn základových desek					
10	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	-4,507	19 900,00	-89 689,30	CS ÚRS 2016 01
	PP		Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari					
11	K	274321611	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	-16,001	2 380,00	-38 082,38	CS ÚRS 2016 01
	PP		Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37					
12	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	-84,908	170,00	-14 434,36	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zřízení bednění stěn základových pasů					
13	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	-84,908	41,40	-3 515,19	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odstranění bednění stěn základových pasů					
14	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	-3,284	29 500,00	-96 878,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)					
	D	22	Zakládání - vrty				-148 608,00	
15	K	226211513	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 550 mm hl do 5 m hor. III	m	-108,000	1 050,00	-113 400,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 550 mm hl do 5 m hor. III					
16	K	227211112	Odpázení velkoprofilových vrťů průměru do 550 mm	m	-108,000	326,00	-35 208,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odpázení velkoprofilových vrťů průměru do 550 mm					
	D	23	Zakládání - piloty				-137 616,37	
17	K	231212112	Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	-114,250	271,00	-30 961,75	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového					
18	M	589333300	směs pro beton třídy C30/37 XF1 frakce do 22 mm	m3	-23,992	2 248,00	-53 934,02	CS ÚRS 2016 01
	PP		směs pro beton třídy C30/37 XF1 frakce do 22 mm					
19	K	231611114R	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli B500B	t	-1,679	31 400,00	-52 720,60	R - položba
	PP		Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli B500B					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS v Ostrově - vícepráce
 Objekt:

ZL- 02-B - Změna založení objektu - PŘÍPOČTY

KSO:
 Místo:
 Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje
 Uchazeč:
 Projektant: BPO spol. s r.o.
 Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 24.08.2016
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH		1 139 945,77	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 139 945,77	21,00%	239 388,61
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 379 334,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS v Ostrově - vícepráce
 Objekt: ZL- 02-B - Změna založení objektu - PŘÍPOČTY

Místo:
 Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje
 Uchazeč:

Datum: 24.08.2016
 Projektant: BPO spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	1 139 945,77
Přípočet - PŘÍPOČET - konstrukce, práce a materiály nového řešení základů	1 139 945,77
1 - Zemní práce	810 069,00
2 - Zakládání	327 647,33
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 229,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS v Ostrově - vícepráce
 Objekt: ZL- 02-B - Změna založení objektu - PŘÍPOČTY

Místo:
 Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje
 Uchazeč:

Datum: 24.08.2016
 Projektant: BPO spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 139 945,77	
D	Přípočet	PŘÍPOČET - konstrukce, práce a materiály nového řešení základů					1 139 945,77	
D	1	Zemní práce					810 069,00	
1	K	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	3,000	222,00	666,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3						
2	K	131101103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	455,000	56,70	25 798,50	CS ÚRS 2016 01
PP		Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3						
3	K	131201103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	480,000	77,80	37 344,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3						
4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypatinou se ztuhnutím	m3	935,000	78,50	73 397,50	CS ÚRS 2016 01
PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypatinou se ztuhnutím						
5	M	583000001.1	Nákup zeminy vhodné na zpětný zásyp vč.naložení	m3	935,000	285,00	266 475,00	R - položka
PP		Nákup zeminy vhodné na zpětný zásyp vč.naložení						
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypatinu z horniny tř. 1 až 4	m3	935,000	257,00	240 295,00	CS ÚRS 2016 01

Podmínka k sauboru cen:
 1. Ceny nete použít, předepíše-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopě či nebo na násypě. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypě; toto rozhrnutí se oceňuje cenami sauboru cen 171. 4. Uložení sypání do násypů a 171 20-120 Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto ložené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto sauboru cen a překládky výkopku cenami sauboru cen 167 10-3. Nakládání neulehčího výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 870,000	20,10	37 587,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalších 1 započtených 1 000 m

PSC Podmínka k sauboru cen:
 1. Ceny nete použít, předepíše-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopě či nebo na násypě. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypě; toto rozhrnutí se oceňuje cenami sauboru cen 171. 4. Uložení sypání do násypů a 171 20-120 Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto ložené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto sauboru cen a překládky výkopku cenami sauboru cen 167 10-3. Nakládání neulehčího výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

8	K	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	938,000	137,00	128 506,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PP Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4

D 2 Zakládání 327 647,33

9	K	271922211	Podsypaní pod základové konstrukce se ztuhnutím z betonového recyklatu	m3	53,264	265,00	14 114,96	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Podsypaní pod základové konstrukce se ztuhnutím z betonového recyklatu

10	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	11,103	1 860,00	20 651,58	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--------------------------------------	----	--------	----------	-----------	----------------

PP Základové desky z betonu tř. C 12/15

11	K	273321611	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	71,700	2 380,00	170 646,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	--------	----------	------------	----------------

PP Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37

12	K	273351215	Zřízení bedněných stěn základových desek	m2	20,820	170,00	3 539,40	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Zřízení bedněných stěn základových desek

13	K	273351216	Odstranění bedněných stěn základových desek	m2	20,820	41,40	861,95	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PP Odstranění bedněných stěn základových desek

14	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Karl	t	4,509	19 900,00	89 729,10	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------	----------------

PP Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Karl

15	K	274321611	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	8,200	2 380,00	19 516,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

PP Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37

16	K	274351215	Zřízení bedněných stěn základových pasů	m2	40,626	170,00	6 906,42	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Zřízení bedněných stěn základových pasů

17	K	274351216	Odstranění bedněných stěn základových pasů	m2	40,626	41,40	1 681,92	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP Odstranění bedněných stěn základových pasů

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 229,44

18	K	311101213	Vytvoření prostupů do 0,10 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek - srovnatelné pro betonové základy	m	3,200	96,70	309,44	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

PP Vytvoření prostupů do 0,10 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek - srovnatelné pro betonové základy

19	M	3100010_R	Vložky pro prostupy v základech - dodávka, doprava	m	3,200	600,00	1 920,00	R - položka
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	-------------

PP Vložky pro prostupy v základech - dodávka, doprava