



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR PRÁVNÍ

Název zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Č.j.: KK/3/OP/26
Vyřizuje: Jaroslav Štěpán

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Rozšíření a modernizace urgentního příjmu Karlovarské krajské nemocnice – stavební práce“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P25V00001141“

Dne 05.01.2026 obdržel zadavatel veřejné zakázky „**Rozšíření a modernizace urgentního příjmu Karlovarské krajské nemocnice – stavební práce**“ prostřednictvím el. nástroje E-ZAK níže uvedené dotazy k zadávací dokumentaci v následujícím znění:

Dotaz č. 1

V tendrovém soupisu prací D1.01.1.1 - Architektonicko-stavební řešení je u položky číslo (p.č.) 206 „DD23.91.122.D Dodávka - Dveře rámové posuvné plně hermetické, průchod 1300 mm (křídlo zůstane 100mm v dveřním otvoru), 1400 x 2100, hliníkové dveře hladké, hermetické; Další specifikace viz tabulka dveří“ vykázané množství 6 kusů. V tabulce prosklených vnitřních stěn a v půdorysu je uveden pouze 1 kus.

Dotaz:

Upraví zadavatel množství dodávaných dveří v tendrovém soupisu prací?

Dotaz č. 2

V tendrovém soupisu prací D1.01.1.1 - Architektonicko-stavební řešení je u p.č. 207 „DD28.91.133.D Dodávka - Dveře rámové posuvné v prosklené příčce, průchod 2000 mm, 2000 x 2100, celoskleněné dveře s hliníkovým slim rámem po obvodu křídla; Další specifikace viz tabulka dveří“ vykázané množství 7 kusů. V tabulce prosklených vnitřních stěn a v půdorysu je uveden pouze 1 kus.

Dotaz:

Upraví zadavatel množství dodávaných dveří v tendrovém soupisu prací?

Dotaz č. 3

V tendrovém soupisu prací D1.01.1.1 - Architektonicko-stavební řešení je u p.č. 211 „DD26.91.128.DL Dodávka - Dveře rámové otočné v prosklené příčce, průchod 1300 mm, 1300 x 2100, hliníkové dveře prosklené; Další specifikace viz tabulka dveří“ vykázané množství 3 kusy. V tabulce prosklených vnitřních stěn a v půdorysu je uveden pouze 1 kus.

Dotaz:



Upraví zadavatel množství dodávaných dveří v tendrovém soupisu prací?

Dotaz

Dotaz č. 4

V tendrovém soupisu prací D1.01.1.1 - Architektonicko-stavební řešení je u p.č. 212 „DD22.91.123.DL Dodávka - Dveře rámové otočné plné, průchod 1350 mm, 1300 x 2100, hliníkové dveře hladké; Další specifikace viz tabulka dveří“ vykázané množství 4 kusy. V tabulce prosklených vnitřních stěn a v půdorysu je uveden pouze 1 kus.

Dotaz:

Upraví zadavatel množství dodávaných dveří v tendrovém soupisu prací?

Dotaz č. 5:

V tendrovém soupisu prací D1.01.2.1 - Architektonicko-stavební řešení je u p.č. 791 „OV05.19 Dodávka - Předokenní žaluzie s pohledovým kastlíkem v KZS. Výška kastlíku cca 280 mm. Další specifikace viz tabulka ostatních výrobků.“ vykázané množství 1 kus. V tabulce ostatních výrobků a v půdorysu jsou uvedeny 2 kusy.

Dotaz:

Upraví zadavatel množství dodávaných žaluzií v tendrovém soupisu prací?

Dotaz č. 6:

V tendrovém soupisu prací D1.01.2.1 - Architektonicko-stavební řešení je u p.č. 799 „OV05.23 Dodávka - Předokenní žaluzie s pohledovým kastlíkem v KZS. Výška kastlíku cca 280 mm. Další specifikace viz tabulka ostatních výrobků.“ vykázané množství 1 kus. V tabulce ostatních výrobků a v půdorysu jsou uvedeny 2 kusy.

Dotaz:

Upraví zadavatel množství dodávaných žaluzií v tendrovém soupisu prací?

Dotaz č. 7:

V tendrovém soupisu prací D1.01.2.1 - Architektonicko-stavební řešení je u p.č. 807 „OV05.27 Dodávka - Předokenní žaluzie s pohledovým kastlíkem v KZS. Výška kastlíku cca 280 mm. Další specifikace viz tabulka ostatních výrobků.“ vykázané množství 2 kusy. V tabulce ostatních výrobků a v půdorysu je uveden 1 kus.

Dotaz:

Upraví zadavatel množství dodávaných žaluzií v tendrovém soupisu prací?

Dotaz č. 8

V tendrovém soupisu prací D1.01.1.1 - Architektonicko-stavební řešení je u p.č. 71 „OV09.21 Dodávka - Objektová dilatace pro stěny s omítkou nebo KO, horizontální pohyb ± 10 mm, vertikální pohyb ± 5 mm, příčný pohyb ± 3 mm. Další specifikace viz tabulka ostatních výrobků.“ vykázané množství 26,165 m a v tendrovém soupisu prací D1.01.2.1 - Architektonicko-stavební řešení je u p.č. 185 „OV09.21 Dodávka - Objektová dilatace pro stěny s omítkou nebo KO, horizontální pohyb ± 10 mm, vertikální pohyb ± 5 mm, příčný pohyb ± 3 mm. Další specifikace viz tabulka ostatních výrobků.“ vykázané množství 115,938 m tj. součtem 142,103 m. V tabulce ostatních výrobků je uvedeno množství 143,003 m.

Dotaz:

Upraví zadavatel množství dodávaných profilů v tendrovém soupisu prací?

Dotaz č. 9

V tendrovém soupisu prací D1.01.1.1 - Architektonicko-stavební řešení je u p.č. 76 „OV11.01 Dodávka - Nárazový pás nalepovací na stěny výšky 200 mm umístěný ve dvou výškách. Další specifikace viz tabulka ostatních výrobků.“ vykázané množství 24,580 m a v tendrovém soupisu



prací D1.01.2.1 - Architektonicko-stavební řešení je u p.č. 195 „OV11.01 Dodávka - Nárazový pás nalepovací na stěny výšky 200 mm umístěný ve dvou výškách. Další specifikace viz tabulka ostatních výrobků.“ vykázané množství 283,670 m tj. součtem 308,25 m. V tabulce ostatních výrobků je uvedeno množství 306,63 m.

Dotaz:

Upraví zadavatel množství dodávaných pásů v tendrovém soupisu prací?

Dotaz č. 10

V projektové dokumentaci je pro některé případy styku (přechodu) keramického obkladu a keramické dlažby požadováno vyplnit vzniklou spáru trvale pružným tmelem. Tendrový soupis prací, ale neobsahuje položku na tyto práce.

Dotaz:

Doplní zadavatel položku na vyplnění styku (přechodu) keramického obkladu a keramické dlažby trvale pružným tmelem do tendrového soupisu prací?

Dotaz č. 11

Podle průvodní zprávy D1.5-1010 (projekt interiéru) je na ochranné prvky instalované na stěny se stěnovou grafikou uvažován potisk ve vzoru a barevnosti stěnové grafiky. Na základě konzultace s výrobcem ochranných prvků není s technického ani funkčního hlediska možné navržené ochranné prvky opatřit potiskem.

Dotaz:

Upraví zadavatel požadavek na potisk a grafické řešení ochranných prvků, tak aby jejich realizace byla v souladu s požadavky výrobce?

Odpovědi na došlé dotazy:

Zadavatel, ve spolupráci s projektantem zpracoval tyto odpovědi na došlé dotazy:

Ad 1)

Zadavatel konstatuje, že tento dotaz byl již vypořádán na základě dotazu jiného uchazeče v rámci **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6**, a to včetně zveřejněné přílohy **P4_Soupis stavebních prací 22 12 2025**, ve které bylo upraveno množství předmětné položky.

Uchazeči jsou povinni při zpracování nabídky vycházet z aktuálního znění soupisu stavebních prací zveřejněného v rámci uvedeného vysvětlení.

Ad 2)

Zadavatel konstatuje, že tento dotaz byl již vypořádán na základě dotazu jiného uchazeče v rámci **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6**, a to včetně zveřejněné přílohy **P4_Soupis stavebních prací 22 12 2025**, ve které bylo upraveno množství předmětné položky.

Uchazeči jsou povinni při zpracování nabídky vycházet z aktuálního znění soupisu stavebních prací zveřejněného v rámci uvedeného vysvětlení.

Ad 3)

Zadavatel konstatuje, že tento dotaz byl již vypořádán na základě dotazu jiného uchazeče v rámci **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6**, a to včetně zveřejněné přílohy **P4_Soupis stavebních prací 22 12 2025**, ve které bylo upraveno množství předmětné položky.

Uchazeči jsou povinni při zpracování nabídky vycházet z aktuálního znění soupisu stavebních prací zveřejněného v rámci uvedeného vysvětlení.



Ad 4)

Zadavatel konstatuje, že tento dotaz byl již vypořádán na základě dotazu jiného uchazeče v rámci **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6**, a to včetně zveřejněné přílohy **P4_Soupis stavebních prací 22 12 2025**, ve které bylo upraveno množství předmětné položky.

Uchazeči jsou povinni při zpracování nabídky vycházet z aktuálního znění soupisu stavebních prací zveřejněného v rámci uvedeného vysvětlení.

Ad 5)

Zadavatel uvedl přílohu **P4_Soupis stavebních prací – stavební objekt D1.01.2.1 Architektonicko-stavební řešení** do souladu s projektovou dokumentací. U položek s číselným kódem **A.2.1.6.99.04_023** a **A.2.1.6.99.04_024**, prvek „**OV05.19 Dodávka a montáž – Předokenní žaluzie s pohledovým kastlíkem v KZS**“, byla upravena výměra na **2 kusy**.

Ad 6)

Zadavatel uvedl přílohu **P4_Soupis stavebních prací – stavební objekt D1.01.2.1 Architektonicko-stavební řešení** do souladu s projektovou dokumentací. U položek s číselným kódem **A.2.1.6.99.04_031** a **A.2.1.6.99.04_032**, prvek „**OV05.23 Dodávka a montáž – Předokenní žaluzie s pohledovým kastlíkem v KZS**“, byla upravena výměra na **2 kusy**.

Ad 7)

Zadavatel uvedl přílohu **P4_Soupis stavebních prací – stavební objekt D1.01.2.1 Architektonicko-stavební řešení** do souladu s projektovou dokumentací. U položek s číselným kódem **A.2.1.6.99.04_039** a **A.2.1.6.99.04_040**, prvek „**OV05.27 Dodávka a montáž – Předokenní žaluzie s pohledovým kastlíkem v KZS**“, byla upravena výměra na **1 kus**.

Zároveň zadavatel uvedl do souladu s projektovou dokumentací výměru u položek s číselným kódem **A.2.1.6.99.04_027** a **A.2.1.6.99.04_028**, prvek „**OV05.21 Dodávka a montáž – Předokenní žaluzie s pohledovým kastlíkem v KZS**“, přičemž výměra byla upravena na **1 kus**.

Ad 8)

Zadavatel uvedl přílohu **P4_Soupis stavebních prací – stavební objekt D1.01.2.1 Architektonicko-stavební řešení** do souladu s projektovou dokumentací. U položek s kódem **A.2.1.6.99.07_005** a **A.2.1.6.99.07_006** bylo doplněno chybějící množství objektové dilatace pro stěny s omítkou dle tabulky výrobků.

Ad 9)

Zadavatel uvedl přílohu **P4_Soupis stavebních prací – stavební objekt D1.01.2.1 Architektonicko-stavební řešení** do souladu s projektovou dokumentací. U položek s kódem **A.2.1.6.99.10_001** a **A.2.1.6.99.10_002** bylo doplněno chybějící množství nárazového pásu nalepovacího na stěny dle tabulky výrobků.



Ad 10)

Odpověď je rozdělena do dvou částí – tmelení rohu s rohovou lištou a bez rohové lišty:

- **Detail bez rohové lišty:** použití trvale pružného tmelu. Pružný trvalý tmel je zahrnut ve výkazu výměr architektonicko-stavební části v položkách:
 - Pro objekt **G1** – urgentní příjem – položka s číselným kódem ÚRS 777911113
 - Pro objekt **G1** – ostatní provozy – položka s číselným kódem ÚRS 777911113
- **Detail s rohovou nebo ukončující lištou:** postupuje se dle skladeb podlah (PD), skladeb povrchů (OD) a detailů nadzemní části (soubor KKN_DPS_01_D1-1-7020 – Detaily nadzemních částí stavby G1.pdf) – konkrétně podle příslušných schémat podlah. Rohové lišty podlaha/stěna jsou řešeny v soupisu stavebních prací; jejich dotmelení není samostatně vykazováno, je součástí dodávky skladeb.

Ad 11)

Potisk označený jako povrchová úprava IN52.XX nebude požadován na ochranné prvky stěn.

Z popisu v technické zprávě to není jednoznačně patrné, avšak ve všech přiložených vizualizacích je zřejmé, že potisk na ochranných prvcích proveden nebude.

Závěrem potisk IN52.XX na ochranných prvcích stěn realizován nebude.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje upravenou přílohu č. 4 soupis stavebních prací.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná pouze o drobné úpravy ve výkazu výměr a do konce lhůty pro podání nabídek zbývá dostatečná doba, zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Karlovy Vary 08.01.2026

Jaroslav Štěpán
odbor právní
oddělení veřejných zakázek