VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
DOUBÍ - SVATOŠSKÉ ÚDOLÍ
PE100 RC d63x5,8 SDR11
L=2320,0m

TLAKOVÁ PŘÍPOJKA
SVATOŠSKÉ ÚDOLÍ - DOUBÍ
PE100 RC d90x8,2 SDR11
L=2835,0m

Ohře

490/2

265/11

265/6

438

392/7

392/8

6

LEGENDA PROJEKTU

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ V AREÁLU – STOKA GRAVITAČNÍ
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ V AREÁLU – PŘÍPOJKA
- TLAKOVÁ PŘÍPOJKA SVATOŠSKÉ ÚDOLÍ – DOUBÍ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ V AREÁLU – STOKA
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ V AREÁLU – PŘÍPOJKA
- VODOVOD PITNÁ VODA V AREÁLU – ŘAD
- VODOVOD PITNÁ VODA V AREÁLU – PŘÍPOJKA
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA DOUBÍ – SVATOŠSKÉ ÚDOLÍ
- VO, NN KABELY A TELEKOMUNIKAČNÍ ROZVODY ULOŽENY VE SPOLEČNÉM KABELOVÉM VÝKOPU
- NN KABELY A TELEKOMUNIKAČNÍ ROZVODY ULOŽENY VE SPOLEČNÉM KABELOVÉM VÝKOPU
- VO KABELY
- LAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- VOZOVKA, MLAT
- VOZOVKA, ASFALT
- PARKOVÁNÍ, ZASAKOVACÍ DLAŽBA, ZATRAVNĚNÉ
- VSAKOVACÍ PRŮLEH-RÝHA
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- OCHRANNÉ PÁSMO PODZEMNÍHO VEDENÍ – KANALIZACE, VODOVOD
- AKTIVNÍ ZÓNA ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ
- MONTÁŽNÍ JÁMA PROTLAKU – VDÁLENOST PO CCA 100,0m
- PLOCHA PRO OBJEZD VRTNÉ SOUPRAVY
- GEOLOGICKÝ VRT
- RUČNĚ KOPANÁ SONDA

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ :

- GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- VODOVOD
- KABEL NN – PODZEMNÍ
- KABEL NN – PODZEMNÍ DLE MAPOVÉHO PODKLADU Z R. 1980
- KABEL VN – PODZEMNÍ VEDENÍ
- CETIN – SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ – PODZEMNÍ
- CETIN – SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ – NADZEMNÍ
- STL – PLYNOVOD
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – PODZEMNÍ VEDENÍ
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – NADZEMNÍ VEDENÍ

LEGENDA KATASTRÁLNÍ MAPY:

- HRANICE PARCELY

KLAD LISTŮ:



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALTSKÝ PO VYROVNÁNÍ

UPOZORNĚNÍ:
- PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA INFORMATIVNĚ PODLE MAPOVÝCH PODKLADŮ A VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ.
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ ZHOTOVITEL OBJEDNAT VYTÝČENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA MÍSTĚ. PRACOVNÍCI STAVBY BUDOU PROKAZATELNĚ, ZÁPISEM VE STAVEBNÍM DENÍKU, SEZNÁMENI S ULOŽENÍM PODZEMNÍCH VEDENÍ A SE ZPŮSOBEM VÝKOPOVÝCH PRACÍ, ZEJMÉNA V BLÍZKOSTI KABELŮ TAK, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ.
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO PROKAZATELNĚ VYTÝČIT HRANICE POZEMKŮ ODPOVĚDNÝM GEODETEM.
- V MÍSTĚ VYTYČENÍ KŘÍŽENÍ S JINOU PODZEMNÍ SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY NUTNO PROVÉST RUČNĚ KOPANOU SONDU.

ZMĚNA Č.	POPIS ZMĚNY	DATUM	KONTROLOVAL	PODPIS
5				
4				
3				
2				
1	ČISTOPIS – PROVÁDĚNÍ STAVBY	1.7.2025	P. JANOUŠEK	
0	ČISTOPIS – POVOLENÍ STAVBY	26.3.2025	P. JANOUŠEK	

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJ.	HIP
J. KORČMAROŠ	P. JANOUŠEK	Ing. J. ŠINTÁK	Ing. J. ŠINTÁK

MĚSTSKÝ ÚŘAD LOKET, K.VARY | STAVEBNÍ ÚŘAD MÚ SOKOLOV-OŽP

Ing. Jan ŠINTÁK - I.P.R.E.
autorizovaná projekční a inženýrská kancelář
362 14 Kolová 2
IČO: 11386096, DIČ: CZ5809181037
tel.: +420 353 228 222, fax.: +420 353 232 751
® Držitel certifikátu ISO 9001

INVESTOR: KARLOVARSKÝ KRAJ

STAVBA:

PROJEKTOVÉ PRÁCE 1. ETAPY REVITALIZACE VOLNOČASOVÉHO AREÁLU SVATOŠSKÉ ÚDOLÍ II

OBSAH: DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES ČÁST 4

FORMÁT	8xA4	ČÍSLO PARÉ
ÚČEL	DSJ	
DATUM	11/2023	
MĚŘÍTKO	1 : 500	
KÓTOVÁNO V	m	
Č.ZAKÁZKY	04-09/2023	
Č.VÝKRESU	C.3.4.	