



Legenda

- Katastr
- Pažení jámy
- Komunikace asfalt (23,5+7,8=31,3m²)
- vybourání včetně podkladních vrstev (h=300mm)
- nová skladba asfaltové plochy
Asfaltový beton střednězrný 40mm
Postřik spojovací emulzní
Obalované kamenivo střednězrné 80mm
Postřik infiltrační asfaltový
Mechanicky zpevněné kamenivo 150mm
Štěrkodrt 200mm
Geotextilie PP40
- Zatrávněná plocha (12.6+5,3=17,9m²)
- Okapový betonový chodník (2,6m²)
Vybourání
Nový betonové dlaždice + štěrkopískový podsyp
- Revizní šachta
- Vybourání betonové krycí desky vnitřního kanálu tl. 250mm (3,6m²)

Stávající sítě

- Teplovod
- Vodovod
- Jednotná kanalizace
- Silnoproud NN podzemní

Projektant:		Ing. Věroslav Vopat		Vedoucí zakázky:		Ing. Jan Dušek			
DPT projekty	Objednatel:		Střední lesnická škola Žlutice				Zakázka č.:	2025/20	
	Zakázka:		SLŠ Žlutice - rekonstrukce venkovních rozvodů tepla a TUV				Stupeň:	DPS	
	Dokumentace/část:		Dokumentace pro provedení stavby Architektonicko - stavební řešení řešení				Datum:	30.06.2025	
							Měřítko:	1:100	
		Situační - stavební úpravy						Formát:	A3/2
								2	