

1


Cenová nabídka - „DOZP „Pramen“ v Mnichově-rekonstrukce chodníku.“

Dobrý den.

Dovolujeme si Vám nabídnout práce dle Vaší poptávky.

Termín zhotovení 1.10.2016 – 30.10.2016

S úctou



Zbyněk Hellmich

jednatel společnosti

+420 777 266084

zbynek@hellmich.cz

Hellmich spol. s r.o.

Hlavní 282/144

353 01 Mariánské Lázně

tel: +420 354 627 104

fax: +420 354 627 896

IČO: 25218948

DIČ: CZ 25218948

OR Plzeň odd. C vl. 9613

<http://www.hellmich.cz>

V Mariánských Lázních 04.08.2016

Příloha:

Položkový rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: **Rekonstrukce chodníku domov PRAMEN MNICHOV**

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

Objednatel

Projektant

Zhotovitel: **HELLMICH spol.s.r.o., Hlavní tř., Mariánské Lázně**

Zpracovat

IČ

DIČ

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

04.08.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV Dodávky	84 833,75	8	Práce přesčas	0,00	13	Mimostaveništní dopr. 1,00%	1 748,50
2	Montáž	90 016,02	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy 1,00%	1 748,50
4	Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	174 849,77	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	3 497,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	3 566,94	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel


 Zbyněk Hellmich - jednatel
 Hlavní 282/144, 353 01 Mariánské Lázně
 Tel./fax: ++420 7 354 627 104-6
 IČ: 25218048, DIČ: CZ25218048
 Web: www.hellmich.cz

D Celkem bez DPH 181 913,71

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižena	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	181 913,71	38 201,88

Cena s DPH 220 115,59

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce chodníku domov PRAMEN MNICHOV

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: HELLMICH spol.sr.o., Hlavní tř., Mariánské Lázně

Zpracoval:

Místo:

Datum: 4. 8. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	84 833,75	90 016,02	174 849,77	24,267	17,725
1	Zemní práce	12 150,00	51 429,00	63 579,00	0,000	17,725
5	Komunikace	67 366,25	19 396,25	86 762,50	24,267	0,000
997	Přesun sutě	5 317,50	15 089,65	20 407,15	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	4 101,12	4 101,12	0,000	0,000
	Celkem	84 833,75	90 016,02	174 849,77	24,267	17,725

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce chodníku domov PRAMEN MNICHOV

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: HELLMICH spol.sr.o., Hlavní tř., Mariánské Lázně

Zpracoval:

Místo:

Datum: 4. 8. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

174 849,77

1 Zemní práce

63 579,00

1	221	113106122	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z kamenných dlaždic	m2	40,000	138,00	5 520,00
2	221	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	45,000	462,00	20 790,00
3	001	131203101	Odkop pro chodník ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m3	22,500	623,00	14 017,50
4	001	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	11,250	120,00	1 350,00
			22,5 * 0,5		11,250		
5	001	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22,500	257,00	5 782,50
6	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	22,500	16,40	369,00
7	001	171201211	Poplatek za uložení odpadů ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	40,500	300,00	12 150,00
			22,5 * 1,8		40,500		
8	231	181101122	Zhutnění rostlého podkladu na 45 Mpa	m2	45,000	80,00	3 600,00

5 Komunikace

86 762,50

9	221	564762111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ 8/16 tl 200 mm	m2	45,000	221,00	9 945,00
10	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0/63 tl 200 mm	m2	45,000	208,00	9 360,00
11	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	45,000	332,00	14 940,00
12	592	592450380	dlažba Best Mento-Inspiro-Silvero-UV tl. 60 mm	m2	50,000	562,00	28 100,00
13	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční operou	m	65,000	132,00	8 580,00
14	592	592175090	obrubník univerzální BEST-LINEA l 50x8x25 cm, přírodní	kus	140,000	85,00	11 900,00
			70 * 2		140,000		
15	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,575	2 500,00	3 937,50
			70,0*0,15*0,15		1,575		

997 Přesun sutě

20 407,15

16	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	17,725	227,00	4 023,58
17	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	248,150	9,88	2 451,72
18	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	17,725	300,00	5 317,50
19	221	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	17,725	486,00	8 614,35

998 Přesun hmot

4 101,12

20	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	24,267	169,00	4 101,12
----	-----	-----------	---	---	--------	--------	----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce chodníku domov PRAMEN MNICHOV

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: HELLMICH spol.sr.o., Hlavní tř., Mariánské Lázně

Zpracoval:

Datum: 4. 8. 2016

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkem

174 849,77

VÝKAZ VÝMĚR AKCE "REKONSTRUKCE CHODNÍKU DOMOV PRAMEN MNICHOV"

předpoklad (práce budou provedeny dle skutečnosti)

Bourací práce	Množství	jed.	j. cena	Cena
bourání bet desek z bet.prostého tl.10cm	45	m2	397	17 865,0
demontáž kamenných desek tl.8cm	40	m2	87	3 480,0
odvoz a likvidace betonu	1	kpl	4500	4 500,0
výkop pro nový chodník 45x0,50 (odvoz výkopku do vzdálenosti 50m ručně)	22,5	m3	875	19 687,5
Komunikace				
montáž obrubníku výšky 250mm (vč dodávky betonu a dovozu na stavbu)	65	bm	410	26 650,0
položení dlažby Včetně podkladních vrstev (včetně dod materiálu a dopravy na stavbu)	45	m2	1150	51 750,0
Specifikace dodávek				
dlažba Best Mento- Inspiro -Silvero - UV tl.6cm	50	m2	556	27 800,0
obrubníky Best Linea výšk.250mm	70	bm	96	6 720,0

Cena celkem 158 453,- Kč

158 453 Kč

**Nejsem plátce DPH celková cena za požadované práce činí
158.453,-Kč**

VÝKAZ VÝMĚR AKCE "REKONSTRUKCE CHODNÍKU DOMOV PRAMEN MNICHOV"

předpoklad (práce budou provedeny dle skutečnosti)

Bourací práce		Množství	jed.	j. cena	Cena
bourání bet desek z bet.prostého tl.10cm	178,5	45	m2	397	17 865,0
demontáž kamenných desek tl.8cm	100,0	40	m2	87	3 480,0
odvoz a likvidace betonu	4 500,-	1	kpl	4500	4 500,0
výkop pro nový chodník 45x0,50 (odvoz výkopku do vzdálenosti 50m ručně)	196,5	22,5	m3	875	19 687,5
Komunikace					
montáž obrubníku výšky 250mm (vč dodávky betonu a dovozu na stavbu)	100,0	65	bm	410	26 650,0
položení dlažby Včetně podkladních vrstev (včetně dod materiálu a dopravy na stavbu)	1150,-	45	m2	1150	51 750,0
Specifikace dodávek					
dlažba Best Mento- Inspiro -Silvero - UV tl.6cm	27800,-	50	m2	556	27 800,0
obrubníky Best Linea výšk.250mm	6720,-	70	bm	96	6 720,0

Cena celkem: 453 Kč

158 453 Kč

**Nejsm plátce DPH celková cena za požadované práce činí
158.453,-Kč**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce chodníku Domov Pramen

JKSO:
Místo: Mnichov

CC-CZ:
Datum: 01.08.2016

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Miroslav Opava

IČ: 70725730
DIČ: CZ7504101814

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miroslav Opava

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	110 250,68
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH **110 250,68**

DPH základní	21,00%	ze	110 250,68	23 152,64
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH **133 403,32** **CZK**

*Termín realizace: 26.09. - 9.10. 2016
na tel. opavni. [Signature]*

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce chodníku Domov Pramen

Místo: Mníchov

Datum: 01.08.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Miroslav Opava

Zpracovatel:

Miroslav Opava

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	110 250,68
HSV - Práce a dodávky HSV	110 250,68
1 - Zemní práce	29 829,22
5 - Komunikace pozemní	53 040,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 440,00
997 - Přesun sutě	6 941,46
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	110 250,68

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce chodníku Domov Pramen

Místo: Mnichov

Datum: 01.08.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Miroslav Opava

Zpracovatel: Miroslav Opava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

110 250,68

HSV - Práce a dodávky HSV

110 250,68

1 - Zemní práce

29 829,22

1	K	113106122	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic	m2	40,000	38,20	1 528,00
2	K	113107175	Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 100 mm	m2	45,000	146,00	6 570,00
3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	22,500	122,00	2 745,00
20	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	22,500	27,60	621,00
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22,500	220,00	4 950,00
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	45,000	20,10	904,50
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	36,000	125,00	4 500,00
7	K	180405111	Založení trávníku výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	70,000	68,90	4 823,00
8	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	9,650	90,80	876,22
9	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	70,000	26,40	1 848,00
10	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	45,000	10,30	463,50

5 - Komunikace pozemní

53 040,00

11	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	45,000	174,00	7 830,00
12	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm fr. 16-22	m2	45,000	188,00	8 460,00
13	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	50,000	285,00	14 250,00
14	M	592453080	dlažba Best Mento - Inspiro- Silvero - UV tl. 6cm	m2	50,000	450,00	22 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 440,00

15	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	70,000	178,00	12 460,00
16	M	592172140	obrubník betonový Best Linea I	kus	140,000	57,00	7 980,00

997 - Přesun sutě

6 941,46

17	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	17,561	61,40	1 078,25
18	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,122	14,00	491,71
19	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	17,905	300,00	5 371,50