

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, **k soupisu prací varianty č. 2**

v rámci zadávacího řízení:

Ev. č. VZ zadavatele: 20/ZPR/2025

Název zakázky: II/181 Sokolov – Královské Poříčí

Zadavatel obdržel dne 16.01.2026 v elektronické podobě žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho účastníka v tomto znění:

DOTAZ č. 1:

Vážení,

v návaznosti na zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení pro veřejnou zakázku s názvem „II/181 Sokolov – Královské Poříčí“, bychom tímto dopisem rádi podali písemnou žádost o doplňující informace.

1. DOTAZ UCHAZEČE:

V položkovém rozpočtu varianty č. 2 – recyklace za horka na místě, není uvedena položka odstranění VDZ a zametení plochy před recyklací za horka.

2. DOTAZ UCHAZEČE:

V položkovém rozpočtu varianty č. 2 – recyklace za horka na místě, je položka č. 2 popsána jako „REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 50MM SE VTL AC“ podle ČSN 73 61 48. Rádi bychom upozornili na skutečnost, že ČSN 73 61 48, bod 6.6, tab. 3, stanovuje tloušťku ohrubné vrstvy pro technologii Remix Plus na 30 – 50 mm.

Chápeme tedy správně, že zadavatel měl na mysli položku OTSKP č. 57773 „REPROFILACE ASF VRSTVY RECYKLACÍ ZA HORKA REMIX TL 40MM“ a přidání 10 mm asfaltové směsi ACO 11+ pro zesílení konstrukce, by mělo být uvedeno samostatnou položkou OTSKP?

ODPOVĚĎ:

Zadavatel doplňuje k Vysvětlení č. 2 tyto informace:

K bodu č. 1)

Jedná se o agregovanou položku, proto byl v soupisu prací v p. č. 2 (REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 50MM SE VTL AC) upraven doplňující popis vč. zametení vozovky a odstranění stávajícího VDZ. Vlastní položky soupisu prací zůstávají beze změny.

K bodu č. 2)

Zadavatel potvrzuje, že předmětem plnění ve variantě č. 2 je reprofilace stávající asf. vrstvy recyklací za horka Remix v tl. 40mm a přidání 10mm asfaltové směsi ACO 11+ pro zesílení konstrukce. Zároveň zadavatel uvádí, že nebude měnit specifikaci p. č. 2 soupisu prací, pouze

v této položce (REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 50MM SE VTL AC) upravuje doplňující popis vč. REMIX + 40 mm a zesílení vozovky 10 mm ACO 11+ 50/70. Jedná se o agregovanou položku. Vlastní položky soupisu prací zůstávají beze změny.

Ostatní části Zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Vzhledem k charakteru a povaze vysvětlení soupisu prací přistupuje zadavatel k posunutí lhůty pro podání nabídek do 28.01.2026 8:30 hod.

V Sokolově

.....
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Příloha:
Soupis prací z 19.01.2026