

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

v rámci zadávacího řízení:

Ev. č. VZ zadavatele: 22/ZPR/2025

Název zakázky: „[III/221 29 Modernizace silnice Podlesí](#)“

Zadavatel obdržel dne 22.01.2026 dotaz od jednoho z dodavatelů v tomto znění:

DOTAZ Č. 1

1) V objektu 251 – Opěrná zeď v doplňujícím popise u položky č. 6 je uvedeno zalití mikropilot betonem C25/30 XA1 v množství 4,95 m³, domníváme se, že toto množství neodpovídá celkové délce 455 m. Mohl by zadavatel prověřit celkové množství spotřeby daného betonu a upravit výkaz výměr?

2) V objektu 865 – Oplocení je uvedena položka č. 2 Dřevěné oplocení z řeziva – v zadávací dokumentaci není uvedeno z jakého materiálu mají být plaňky zhotoveny (buk, smrk, modřín). Mohl by zadavatel upřesnit materiál plaňek?

Děkuji za vyřízení

Odpověď na dotaz č. 1

1) Jedná se o agregovanou položku, jejíž součástí je také dodání tuhé výztuže HEB a další práce, kontrolním výpočtem to opravdu vypadá, že na injektáž zápor bude zapotřebí větší množství betonu, ale soupis obsahuje další položky (stříkaný beton, beton pro zalití předstěny, ...), kde možná dojde ke srovnání celkového potřebného množství betonu – vše musí být předmětem kontroly TDS

2) Žádný jiný dodavatel tento dotaz nesdělil, jedná se o část oplocení soukromého vlastníka, který překládáme. Nové řezivo bude (dle stávajícího popisu položky) použito pouze v případě, že původní řezivo nebude po jeho demontáži zpětně použitelné. V případě potřeby by bylo použito standardní smrkové řezivo.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace, přestože byl dotaz zaslán po lhůtě k vypořádání dotazu.

Vzhledem k povaze vysvětlení, zadavatel nepřistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Ostatní přílohy zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

.....
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace