



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR PRÁVNÍ

Název zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Č.j.: KK/324/OP/26
Vyřizuje: Jaroslav Štěpán

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 21

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Rozšíření a modernizace urgentního příjmu Karlovarské krajské nemocnice – stavební práce“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P25V00001141“

Dne 13.02.2026 obdržel zadavatel veřejné zakázky **„Rozšíření a modernizace urgentního příjmu Karlovarské krajské nemocnice – stavební práce“** prostřednictvím el. nástroje E-ZAK níže uvedený dotaz k zadávací dokumentaci v následujícím znění:

Na základě vyhlášení obchodní veřejné soutěže na výše uvedenou stavbu, zveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2025-066274 dne 27.11.2025, Vás touto cestou žádáme o dodatečné informace.

Dotaz 1

Dotaz uchazeče k sloupko - příčková fasáda.

V soupisu prací v objektu D1.01.2.1 - Architektonicko-stavební řešení v díle 787 Dokončovací práce – zasklívání se nachází položky č.870 až 875 (viz níže). Tyto sestavy mají rozměry:

LP80.01 8890x3900 mm

LP80.02 10638x3900 mm

LP90 10638x3900 mm

V PD v tabulce výrobků KKN_DPS_01_D1-1-6090-13-PROSKL. STĚNY VNĚJŠÍ – TABULKA je však u prvků LP80.01, LP80.02, LP90.02 poznámka (viz níže): „délka LOP 1100 mm-výměna pouze jedné části“, resp. „délka LOP 1200 mm – výměna pouze částí“

870	K	A.2.1.6.99.21_017	LP80 Montáž - Sloupko-příčková fasáda 8890x3900 mm; Další specifikace viz KKN_DPS_01_D1-1-6090-Tabulka prosklených stěn vnějších	ks
Poznámka k položce:				
P				
LP80				
871	M	A.2.1.6.99.21_018	LP80 Dodávka – Sloupko-příčková fasáda 8890x3900 mm; Další specifikace viz KKN_DPS_01_D1-1-6090-Tabulka prosklených stěn vnějších	ks
Poznámka k položce:				



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR PRÁVNÍ

P		LP80		
872	K	A.2.1.6.99.21_019	LP80 Montáž – Sloupko-příčková fasáda 10638x3900 mm; Další specifikace viz KKN DPS 01 D1-1-6090-Tabulka prosklených stěn vnějších	ks

Poznámka k položce:

P			LP80	
873	M	A.2.1.6.99.21_020	LP80 Dodávka - Sloupko-příčková fasáda 10638x3900 mm; Další specifikace viz KKN DPS 01 D1-1-6090-Tabulka prosklených stěn vnějších	ks

Poznámka k položce:

P				
Poznámka k položce: IN42.20				
874	K	A.2.1.6.99.21_021	LP90 Montáž - Sloupko-příčková fasáda 10638x3900 mm; Další specifikace viz KKN DPS 01 D1-1-6090-Tabulka prosklených stěn vnějších	ks

Poznámka k položce:

P		Poznámka k položce: IN42.21		
875	M	A.2.1.6.99.21_022	LP90 Dodávka - Sloupko-příčková fasáda 10638x3900 mm; Další specifikace viz KKN DPS 01 D1-1-6090-Tabulka prosklených stěn vnějších	ks

Poznámka k položce:

LP90

LP80.01	Sloupko-příčková fasáda	8890	3900	ANTRACIT RAL 7016, GRAFIT RAL 7024	PL02.53	35	délka LOP 1100mm-výměna pouze jedné části	1
LP80.02	Sloupko-příčková fasáda	10638	3900	ANTRACIT RAL 7016, GRAFIT RAL 7024	PL04.59	35	délka LOP 1200mm-výměna pouze části	1
LP90.02	Sloupko-příčková fasáda	10638	3900	ANTRACIT RAL 7016, GRAFIT RAL 7024	PL02.58	35	délka LOP 1200mm-výměna pouze části	1

Upřesní zadavatel, zda mají být tyto pozice sloupko-příčkové fasády oceněny jako D+M celých sestav nebo zda se jedná vždy pouze o výměnu jedné části?

Odpověď na došlý dotaz:

Jedná se o výměnu výplní ve stávajících prosklených stěnách (LOP) v krčích navazujících na sousední objekty v 1. NP.

Ve všech třech pozicích LP80.01, LP80.02 a LP90.02 dochází k záměně výplní – tepelně izolační panel bude nahrazen stávajícím sklem a naopak.

Panely jsou navrženy v plné výšce prosklené stěny dle specifikace v části PSV (cca 3,9 m), šířka panelů odpovídá údajům uvedeným v poznámce (1,1 m, resp. 1,2 m).

Tyto práce souvisejí s osazením požární VZT (finální i dočasné).

V souvislosti s tímto zveřejněným vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel nebude prodlužovat termín pro podání nabídek.

Karlovy Vary 16.02.2026

Jaroslav Štěpán
odbor právní
oddělení veřejných zakázek