

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

v rámci zadávacího řízení:

Ev. č. VZ zadavatele: 02/ZPR/2026

Název zakázky: III/22125 Statické zajištění svahu Vojkovice III. etapa

Zadavatel obdržel dne 18.03.2026 v elektronické podobě žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho účastníka v tomto znění:

DOTAZ č. 1:

Žádáme Vás o upřesnění informací týkající se veřejné zakázky „III/221 25 Statické zajištění svahu Vojkovice, III. etapa“

V projektové dokumentaci je uvažováno s provedením protlaku pod silnicí DN400. Dle námi oslovených subdodavatelů, z prostorových důvodů, nelze technologicky v daných podmínkách protlak provést. Žádáme o přepracování projektové dokumentace tak, aby odvodnění napříč komunikací bylo technologicky proveditelné. Navrhujeme otevřený výkop skrz komunikaci.

Děkujeme

ODPOVĚď:

Po prověření projektantem stavby sdělujeme, že odvodnění pod komunikací je v projektové dokumentaci navrženo pomocí potrubí DN300. Dimenze DN400 je uvažována pouze jako chránička v rámci technologického řešení protlaku, nikoliv jako funkční požadavek na samotné odvodnění.

S ohledem na uváděná technologická omezení připouštíme optimalizaci bezvýkopového řešení. Není tedy nezbytné zachovat chráničku DN400, pokud bude zajištěna bezpečná a funkční instalace potrubí DN300 jiným vhodným technologickým postupem. Otevřený výkop bude povolen pouze v případě nevyhovujících geotechnických podmínek a bude řešen po odsouhlasení objednatelem jako případná změna stavby během výstavby.

Soupis prací a další části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Vzhledem k charakteru a povaze vysvětlení soupisu prací zadavatel neposouvá lhůtu pro podání nabídek.



V Sokolově

.....
Ing. Jiří Šlachta

ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace