



Název zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Č.j.: KK/841/OP/26
Vyřizuje: Jaroslav Štěpán

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

Společné operační středisko integrovaného záchranného systému - SOS 112 - realizace stavby

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P26V00000193
evidenční číslo ve VVZ: Z2026-010977

Dne 23. března 2026 obdržel zadavatel veřejné zakázky **Společné operační středisko integrovaného záchranného systému - SOS 112 - realizace stavby** prostřednictvím el. nástroje E-ZAK níže uvedené dotazy k zadávací dokumentaci, na které poskytuje následné odpovědi:

1. Vznášíme dotaz k venkovním žaluziím, kde shledáváme rozpor v ovládní.

V tabulce ostatních výrobků je uvedena tato specifikace – viz. níže

Venkovní horizontální žaluzie s motorickým ovládním

- lamela AIMg ve tvaru Z se šířkou 90 mm
- vzájemné překrytí lamel zajišťuje větší zatemnění
- horní box z pozinkovaného ocelového plechu
š. x v. horního boxu: 140 x 300 mm
- Kotvení ke zdi přes konzolu
- Montážní držák
- Vodicí profily AL
- ovládní žaluzie elektromotorem, **DO**
- barva: RAL 7016

Tzn. bez řídicího systému (dále jen „ŘS“) a na dálkové ovládní.

Ve výkazu výměr v části silnoprůdu jsou uvedeny položky – viz. níže, zejm. motor controlery pro řízení žaluzií. Tyto řídicí jednotky se používají jen s drátovými motory a ovládním na tlačítka. Další rozpor je počtu motor controlerů, který odpovídá pouze 60 ks žaluzií a v poptávce jich je ve skutečnosti 93 kusů.



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR PRÁVNÍ

174	K	Pol669	Motor controler pro řízení žaluzií, 1 pohon, připojení na lokální ovladače a do centrálního systému žaluzií včetně instalace, zapojení a zprovoznění	ks	2,000
PP			Motor controler pro řízení žaluzií, 1 pohon, připojení na lokální ovladače a do centrálního systému žaluzií včetně instalace, zapojení a zprovoznění		
175	K	Pol670	Motor controler pro řízení žaluzií, 2 pohon, připojení na lokální ovladače a do centrálního systému žaluzií včetně instalace, zapojení a zprovoznění	ks	9,000
PP			Motor controler pro řízení žaluzií, 2 pohon, připojení na lokální ovladače a do centrálního systému žaluzií včetně instalace, zapojení a zprovoznění		
176	K	Pol671	Motor controler pro řízení žaluzií, 4 pohon, připojení na lokální ovladače a do centrálního systému žaluzií včetně instalace, zapojení a zprovoznění	ks	10,000
PP			Motor controler pro řízení žaluzií, 4 pohon, připojení na lokální ovladače a do centrálního systému žaluzií včetně instalace, zapojení a zprovoznění		
177	K	Pol672	Meteostanice pro řízení žaluzií, sluneční čidla, přijmač přesného času, čidlo větru, čidlo deště a čidlo teploty včetně instalace, zapojení a zprovoznění	ks	1,000
PP			Meteostanice pro řízení žaluzií, sluneční čidla, přijmač přesného času, čidlo větru, čidlo deště a čidlo teploty včetně instalace, zapojení a zprovoznění		
178	K	Pol673	Čidlo větru na návětrné straně objektu, včetně řídicí jednotky včetně instalace, zapojení a zprovoznění	ks	4,000
PP			Čidlo větru na návětrné straně objektu, včetně řídicí jednotky včetně instalace, zapojení a zprovoznění		
179	K	Pol674	Nastavení systému žaluzií	ks	1,000
PP			Nastavení systému žaluzií		

Žádáme o sdělení, co platí a o případnou úpravu VV, nebo specifikace výpisu prvků.

Odpověď dotaz:

DO - dálkové ovládání žaluzií nebude – byla provedena úprava soupisu stavebních prací - výkazu výměr i Ostatních výrobků.

Controlery jsou dimenzované na počet 100 ks. Některé z Controlerů jsou pro 4 ovládání a nebudou využity na 100 %, pouze na 3 žaluzie. Úpravy v soupisu stavebních prací – výkazu výměr byly provedené.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje:

- opravenou přílohu č. 4 - Soupis stavebních prací (VYKAZ_VYMER_26_03_2026) a
- upravené části projektové dokumentace – složka *Projektova dokumentace_26_03_2026* obsahující
- SOS112_DPS_SO-101_D.1.1_ASR_309_OSTATNÍ VÝROBKY

Původní chybné části projektové dokumentace v rozsahu viz výše zůstávají v projektové dokumentaci, a to z důvodu jejího zazipování a rozdělení. Žádáme proto dodavatele, aby na ně nebral zřetel a zabýval se pouze opravenou dokumentací ve výše uvedené složce. Pro lepší přehlednost přikládá zadavatel tyto upravené dokumenty k tomuto vysvětlení.



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR PRÁVNÍ

Tímto vysvětlením zadavatel nemění nijak podstatně zadávací dokumentaci. Zadavatel proto v souvislosti s tímto vysvětlením nebude prodlužovat termín pro podání nabídek.

Karlovy Vary 26.03.2026

Jaroslav Štěpán
odbor právní
oddělení veřejných zakázek