

DALŠÍ POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ DÍLA

Veřejná zakázka:

Rekonstrukce střechy objektu domova včetně půdní vestavby

Evidenční číslo zakázky: 644094

Při realizaci díla budou zohledněny tyto další požadavky na provádění díla:

- nelze zasahovat do obálky budovy, zateplení realizováno z dotace SFŽP - běží doba udržitelnosti,
- u vybouraných materiálů (dřevo, kov atd.) určí objednatel, které materiály si ponechá k dalšímu využití a které budou ze strany zhotovitele zlikvidovány; materiál, který si objednatel ponechá, bude zhotovitelem uložen v rámci areálu objednatele,
- výtah bude při provádění jeho prodloužení do 3.NP mimo provoz pouze na nezbytně nutnou dobu,
- vzhledem k nepřetržitému provozu Domova při provádění díla je nutné zajistit po odkrytí stávající střechy neprodleně v ten samý den provizorní zakrytí anebo přijmout další opatření jako ochranu proti zatečení do pokojů klientů,
- materiál zateplení ze současné půdy včetně nových provizorních prken se MUSÍ použít při provádění zateplení při realizaci díla (bylo realizováno z dotace SFŽP - běží doba udržitelnosti),
- přístup do 3. NP - na místo provádění díla - bude Z VENKU přes lešení (pouze v nutných případech lze domluvit výjimku s vedením Domova),
- při stavbě lešení je nutné zachovat vstup do výtahu z venku a zajistit bezpečný příjezd sanitek,
- výtah v Domově slouží JEN a POUZE pro provoz Domova, nikoliv pro stavbu,
- zhotovitel si zajistí pro provádění díla odběr spotřeby vody a el. energie vlastním měřením,
- CELÁ STAVBA PROBÍHÁ ZA PLNÉHO PROVOZU Domova, zhotovitel je povinen zabezpečit okolí stavby - místa provádění prací - před možným pádem předmětů z horních pater na osoby (personál, klienty, návštěvníky, dodavatele Domova apod.), kteří se mohou pohybovat pod ním.