


Legenda:

- Teplá voda – PP potrubí
- Studená voda – PP potrubí
- Kanalizace – PVC potrubí

- Ⓐ Zdravotní umyvadlo pro imobilní – 640x550x165 mm, bílé  
Umyvadlo osazeno ve výšce 800 mm.  
Stojánková baterie s pákovým ovládáním umyvadlová.
- Ⓒ Záchodová mísa, délka 700 mm, osazena ve výšce 460 mm.  
Závěsný klozet Handicap 365x360x700 mm  
Podomítkový modul kotvený do stěny a opřený o strop.
- Ⓔ Sprcha š. 900 mm výškový rozdíl mezi podlahou max. 20 mm,  
Lemování nerezová lišta zaoblená.



Poznámka:  
Kanalizační potrubí bude provedeno z PVC trubek s gumovým těsněním.  
Vodovodní potrubí bude provedeno z PP potrubí s izolací, více viz TZ.  
Potrubí bude napojeno na stávající svislé rozvody v jednotlivých šachtách. Vodovodní potrubí bude napojeno přes stávající bytové vodoměry. V rámci úprav bude nutné přesunout stávající svislé rozvody, aby byla zmenšena instalační šachta

|  |  |                   |             |
|--|--|-------------------|-------------|
| Hlavní projektant:   | ing. Pavel Kodýtek                                     |                   |             |
| Odpovědný projektant:  | ing. Pavel Kodýtek                                     |                   |             |
| Vypracoval:  | ing. Jiří Ťupa   |                   |             |
| Investor:  | Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková org. |                   |             |
| Akce:  |  |                   |             |
| PŘESTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A ÚPRAVA POKOJŮ<br>IMOBILNÍCH KLIENTŮ 24 JEDNOTEK – V. ETAPA |  |                   |             |
| 170104   | parc. č. 569 k. ú. Lázně Kynžvart, Karlovarský kraj    | Datum:            | 01-2017     |
|  |  | Stupeň PD:        | DPS         |
|  |  | Měřítko:          | 1:20        |
| Příloha:   | ZTI – TYPOVÁ KOUPELNA PRO IMOBILNÍ                     | Označení přílohy: | A.3.5.2.01L |