


Legenda:

- Teplá voda – PP potrubí
- Studená voda – PP potrubí
- Kanalizace – PVC potrubí

- Ⓐ Zdravotní umyvadlo pro imobilní – 640x550x165 mm, bílé
Umyvadlo osazeno ve výšce 800 mm.
Stojánková baterie s pákovým ovládáním umyvadlová.
- Ⓒ Záchodová mísa, délka 700 mm, osazena ve výšce 460 mm.
Závěsný klozet Handicap 365x360x700 mm
Podomítkový modul kotvený do stěny a opřený o strop.
- Ⓔ Sprcha š. 900 mm výškový rozdíl mezi podlahou max. 20 mm,
Lemování nerezová lišta zaoblená.



Poznámka:

Kanalizační potrubí bude provedeno z PVC trubek s gumovým těsněním.
Vodovodní potrubí bude provedeno z PP potrubí s izolací, více viz TZ.
Potrubí bude napojeno na stávající svislé rozvody v jednotlivých šachtách. Vodovodní potrubí bude napojeno přes stávající bytové vodoměry. V rámci úprav bude nutné přesunout stávající svislé rozvody, aby byla zmenšena instalační šachta

Hlavní projektant:	ing. Pavel Kodýtek		
Odpovědný projektant:	ing. Pavel Kodýtek		
Vypracoval:	ing. Jiří Ťupa		
Investor:	Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková org.		
Akce:			
PŘESTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A ÚPRAVA POKOJŮ IMOBILNÍCH KLIENTŮ 24 JEDNOTEK – V. ETAPA		Datum:	01-2017
170104	parc. č. 569 k. ú. Lázně Kynžvart, Karlovarský kraj	Stupeň PD:	DPS
Příloha:	ZTI – TYPOVÁ KOUPELNA PRO IMOBILNÍ	Měřítko:	1:20
		Označení přílohy:	A.3.5.2.01