


# PŮDORYS 5.NP - BOURACÍ PRÁCE

měřítko 1:50



## POPIS BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ

Pzn.01 – DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO UMYVADLA, VČETNĚ NÁSTĚNNÉ BATERIE A SIFONU. STÁVAJÍCÍ NÁPOJENÍ BUDOU DOČASNĚ ZASLEPENA ( ZAZÁTKOVÁNA ), CELKEM 2 ks.  
Pzn.02 – KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ VESTAVĚNÉ SKŘÍŇE O ROZMĚRU 1200x600x3000 mm. BUDE NAHRAZENA NOVOU. (CELKEM 3 ks)  
Pzn.03 – KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ VESTAVĚNÉ SKŘÍŇE O ROZMĚRU 600x600x3000 mm. BUDE NAHRAZENA NOVOU. (CELKEM 1 ks)  
Pzn.04 – KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ VESTAVĚNÉ SKŘÍŇE O ROZMĚRU 900x600x3000 mm. BUDE NAHRAZENA NOVOU. (CELKEM 1 ks)  
Pzn.05 – KOMPLETNÍ OSEKÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU ZE ZDĚNÝCH STĚN NA VYZNAČENÝCH PLOCHÁCH – PÁSY OBKLADU KOLEM UMYVADEL A KUCHYŇSKÝCH LINEK. VÝŠKA STÁVAJÍCÍHO OBKLADU – 1500 mm. CELKOVÁ PLOCHA OBKLADŮ K OSEKÁNÍ 2,85 + 3,15 + 2,5 + 3,8 = 12,3 m<sup>2</sup>  
Pzn.06 – KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO POVLAKOVÉ KRYTINY ( ZÁTĚŽOVÝ KOBEREK ). Z PODLAHY CELÉ MÍSTNOSTI, VČETNĚ ODSTRANĚNÍ KOBEREČOVÝCH SOKLŮ PO CELÉM OBVODU. PLOCHY MÍSTNOSTÍ 19,97 + 24,55 + 15,52 + 16,02 m<sup>2</sup>  
Pzn.07 – KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ VŠECH KAZET STÁVAJÍCÍHO KAZETOVÉHO PODHLEDU ( BUDOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ ). NOSNÝ RASTR PODHLEDU ZŮSTANE ZACHOVÁN. PROVEDE SE TAKÉ DEMONTÁŽ VŠECH STÁVAJÍCÍCH SVÍTEL Z PODHLEDŮ, BUDOU NAHRAZENA NOVÝMI.  
Pzn.08 – STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ JEDNOTKY KLIMATIZACE – NA DOBU PROVEDENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV NUTNO ZAJISTIT JEJICH ZAKRYTÍ, KTERÉ JEDNOTKY OCHRÁNÍ PROTI PRACHU ATD.  
Pzn.09 – DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ GARNYŽE ( CELKEM 3 ks )  
Pzn.10 – KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OKENNÍ ŽALUZIE. BUDE NAHRAZENA NOVOU ( CELKEM 4 ks )  
Pzn.11 – KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KUCHYŇSKÉ LINKY, BUDE NAHRAZENA NOVOU ( LINKA JE BEZ DŘEŽU A NÁPOJENÍ NA INSTALACE ) – CELKEM 1 ks  
Pzn.12 – KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KUCHYŇSKÉ LINKY. BUDE NAHRAZENA NOVOU. DEMONTÁŽ VČETNĚ STÁVAJÍCÍHO DŘEŽU, NÁSTĚNNÉ BATERIE A SIFONU. STÁVAJÍCÍ NÁPOJENÍ BUDOU DOČASNĚ ZASLEPENA ( ZAZÁTKOVÁNA ). CELKEM 2 ks.  
Pzn.13 – KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH REVIZNÍCH DVÍŘEK 300/300 mm VČETNĚ RÁMEČKŮ ( CELKEM 2 ks )  
Pzn.14 – DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DVĚŘNÍHO KŘÍDLA VEL. 800/1970 ( 6 ks ). BUDE NAHRAZENO NOVÝM, ZÁRUBĚN ZŮSTÁVÁ.  
Pzn.15 – STÁVAJÍCÍ OKENNÍ PARAPETNÍ DESKA ZŮSTANE ZACHOVÁNA – NEBOURAT! CHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ.  
Pzn.16 – DOČASNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ŽEBŘIKU PRO VÝLEZ NA STŘECHU. PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDE ŽEBŘÍK NAMONTOVÁN ZPĚT DO URČENÉHO ODDÍLU NOVĚ VESTAVĚNÉ SKŘÍŇE NA TOMTO MÍSTĚ.  
Pzn.17 – STÁVAJÍCÍ VESTAVĚNÉ SKŘÍŇE ZŮSTÁVAJÍ ZACHOVÁNY BEZ ÚPRAV.

## POZNÁMKA

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP.

DEMONTÁŽE TRAS NEBO KOMONENTŮ SILNOPROUDÝCH A SLABOPROUDÝCH ELEKTROINSTALACÍ VEDENÝCH PO POVRCHU, STÁVAJÍCÍCH SVÍTEL, VYPÍNAČŮ, ZÁSUVK ATD. VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST PD – ELEKTROINSTALACE.

VŠECHNY STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY ( UMYVADLA, DŘEŽY ) BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ BATERIÍ, KOHOUTŮ, SIFONŮ ATD. STÁVAJÍCÍ PŘÍVODY BUDOU DOČASNĚ ZASLEPENY A NÁSLEDNĚ UPRAVENY PRO OSAZENÍ NOVÉHO DŘEŽU ( VIZ. DOKUMENTACE ZTI ).

NOVÉ PROSTUPY, NIKY A DRÁŽKY PRO NOVÉ INSTALACE A ROZVODY BUDOU PROVEDENY DLE SAMOSTATNÉ DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDOU ODPOJENY ( UZAVŘENY ) VŠECHNY SÍTĚ V DOTČNĚ ČÁSTI OBJEKTU A BUDOU ZAJIŠTĚNY PROTI NEOPRÁVNĚNÉ MANIPULACI NEPOVOLANÝMI OSOBAMI.

BOURANÝ MATERIÁL BUDE BEZPŘÍSTŘEDNĚ VYVÁŽEN MIMO OBJEKT.

POZOR! PŘI NÁVRHU PROJEKTANT VYCHÁZEL ZE SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ BYLO MOŽNÉ ZJISTIT NA STAVBĚ V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ TĚTO DOKUMENTACE VIZUÁLNÍ PROHLÍDKOU. POKUD DOJDE PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ KE ZJIŠTĚNÍ JINÝCH SKUTEČNOSTÍ NEŽ JE PŘEDPOKLÁDÁNO, BUDE MUSET BYT NÁVRH V RÁMCI STAVBY PŘÍMĚŘENĚ UPRAVEN DLE NOVĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ. POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNÉ NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ.

POZOR! VŠECHNY UVEDENÉ MÍRY JE NUTNÉ ZNOVU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ (PROVÉST PODROBNÉ ZAMĚŘENÍ)

## LEGENDA

STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE

VOYBOURANÉ KONSTRUKCE


STÁVAJÍCÍ ÚROVNĚ PODLAH

SVĚTLÉ VÝŠKY MÍSTNOSTÍ POD STÁVAJÍCÍ SNÍŽENÝ PODHLED

KOBEREK 19,97 m<sup>2</sup> PŮVODNÍ POVRCH PODLAHY A PLOCHA MÍSTNOSTI

VÝŠKY BOURANÝCH STÁVAJÍCÍCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ

## +16,520 - Čistá podlaha 5.np

	Vypracoval:		Zodpovědný proj.:		Profese : <b>Jan Sobotka - 3D PROJEKT</b> Palackého 108, 357 51 Kynšperk n/O IČO: 433 32 803 Tel. +420 723 362 378 E-mail: jan.sobotka@volny.cz		
	Jan Sobotka		Ing. Jana Handšuhová Šmutná				
	Investor: KKN a.s., nem. Karlovy Vary, Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary						
	Kraj :	Karlovarský	MÚ:	Karlovy Vary			
Akce:						Formát: <b>6x A4</b>	Číslo paré:
<b>Karlovarská krajská nemocnice a.s.</b> <b>Pavilon B, URL - oprava inspekčních pokojů a chodby v 5.np</b>						Stupeň: <b>DSP</b>	
						Zak.číslo: <b>422 22</b>	
						Datum: <b>12/2022</b>	
Objekt:	D1.1 - Architektonicko - stavební řešení					Měřítko: <b>1:50</b>	Číslo výkresu: <b>D1.1.2</b>
Název:	<b>PŮDORYS 5.NP - BOURACÍ PRÁCE</b>						