

PŮDORYS 5.NP

měřítko 1:50

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.m.	Název místnosti	Plocha (m2)	Poznámka
5.01	Chodba	4,26	Světlá výška místnosti 2300 mm
5.02	Předsíň	1,90	Světlá výška místnosti 2300 mm
5.03	WC	0,88	Světlá výška místnosti 2300 mm
5.04	WC bezbariérové	3,13	Světlá výška místnosti 2300 mm

LEGENDA:

- VZT

SMR-T

LHD 60x40
- Světlý rozvod (CYKY-J 3x1.5)
Jednopolový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20
Diagonální ventilátor do potrubí, 21W/230V (dodávka VZT)
Multifunkční relé v krabici (doběh, zpožděný rozeběh)
Rozvody uloženy ve vkladací liště na povrchu
Protipožární ucpávka


SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM:

- Signalizační systém fy ABB - sada obj.č. 3280B-C10001 B
- Transformátor FLM 1000, 230V/15V, 2VA
- Kontrolní modul s alarmem FEH 2001
- Signální tahové tlačítko FAP 3002
- Resetovací tlačítko FAP 2001

Rozvod bude proveden kabely J-Y(St)Y 4x2x0,8.

POZNÁMKA:

- Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (RMS7)
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S (RP7)
- Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním
- proudovými chrániči



Označení svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje
A	MODUS SPMN2000KN_/E190/	LED downlight, plechové tělo, mikroprizmatický kryt, IP54	1 x LED, 19W, 1950lm, Ra80, 4000K
B	MODUS SPMN1500KN_/E190/	LED downlight, plechové tělo, mikroprizmatický kryt, IP54	1 x LED, 13W, 1450lm, Ra80, 4000K

Zodpovědný projektant:	HIP	PROJEKTANT AKCE:	
Klímešová Miroslava	Ing. J. Handšuhová Smutná	M. Klímešová - 3D PROJEKT	
Kraj:	Karlovarský	Úvalská 604/2, 360 09 K. Vary	
Investor:	KKN a.s., nem. Karlovy Vary, Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary	IČO: 722 70 179, Tel. 731 409 028	
Akce:	Nemocnice Karlovy Vary - Objekt "C" stavební úpravy WC v 1.np, 3.np a 5.np a inspekčních pokojů ve 3.np objektu	Formát:	Číslo paré:
		Stupeň:	
		Č. zak.:	
		Datum:	
Objekt:	D1.4c - Zařízení silnoproudé elektrotechniky	Měřítko:	1:50
Název:	PŮDORYS 5.NP	Číslo výkresu: D1.4c / 06	