

Dodatek č. 2, ze dne 28. 1. 2016 – práce týkající se II. etapy:

Identifikace stavby,

Akce:

II. etapa: Stavební úpravy sociálních zařízení - pavilon 1, Gymnázium Aš

Jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka:

Gymnázium Aš, příspěvková organizace, Hlavní 106, 35201 Aš

Projektant:

Ing. Jaroslav Radovnický, Kap. Jaroše 10, 352 01 Aš, č. autorizace v oboru pozemních staveb: 0300589, mob777552032, tel:354694953, e-mail:projekt@radovnicky.cz, www.radovnicky.cz

Místo stavby:

st. 2729, v k.ú. Aš (600521)

Základní charakteristika stavby a její účel:

Jedná se o **II. etapu** rekonstrukci sociálních zařízení v hlavní budově (pavilon č. 1), Gymnázia Aš.

Upřesnění prací II. etapy:

1) Ve II. etapě budou provedeny všechny práce, které se neprovedly v I. etapě.

V I. etapě bylo provedeno:

Práce týkající se celého 1PP. Dále ve všech ostatních podlažích to znamená v 1NP, 2NP, 3NP bylo zrekonstruováno v každém podlaží pouze jedno sociální zařízení, přilehlé k západnímu nároží budovy, včetně výměny umyvadla v sousední místnosti, byl zrekonstruován v 1PP byt školníka, prádelna, archiv a technická místnost. Již byly tedy provedeny práce 1PP a v místnostech 108,109,110, 206, 207, 208, 306, 307, 308.

Z projektové dokumentace, která řeší kompletní rekonstrukci, je tedy nutné provést pouze práce týkající se 2. etapy.

Kanalizace:

Byl již proveden nový ležatý rozvod kanalizace v 1PP. Dále již byly provedeny svody 5,6,7,8, včetně připojovacích potrubí a zařizovacích předmětů souvisejících s těmito svody. Byly provedeny kompletní instalace v 1PP v bytě školníka, v prádelně, archivu a technické místnosti.

Vodovod:

V 1PP byly provedeny všechny práce na ležatém rozvodu.

V dalších NP byly provedeny práce související se stoupacími potrubími C a D.

Elektroinstalace:

V 1PP byly práce provedeny kompletně. V dalších NP byly provedeny práce v místnostech 108,109,110, 206, 207, 208, 306, 307, 308.

2) Nad rámec projektové dokumentace budou ve druhé etapě provedeny níže uvedené práce:

Malby, nátěry:

Předpokládá se, že budou vymalovány všechny místnosti kromě níže uvedených.

Nebude se malovat žádná místnost v 1PP,
v 1NP místnosti: 107, 109, 110, 111, schodiště,
ve 2NP místnosti: 207, 208, schodiště,
ve 3NP místnosti: 307, 308, 310, schodiště.


Stěny interiéru budou omyty, očištěny, vyspraveny a poté 3x vymalovány. Odstíny stěn budou cca z 50% bílé z 50% barevné, stropy budou vymalovány bíle.

Na části stěn je realizován omyvatelný syntetický nátěr. Stávající nátěr bude jemně zdrsňen smirkovým papírem a přetřen novým dvojnásobným syntetickým emailem, v odstínu dle požadavků investora.

Všechny dveřní zárubně a topná žebrovaná tělesa budou natřeny 2x syntetickým emailem v odstínu okr nebo v odstínu, určeném investorem. Předpokládá se, že u topných těles budou natřeny viditelné části a bez nutnosti je sundávat.

Budou natřeny rovněž dvířka rozvaděčů na chodbách.

Vypracoval: Ing. Jaroslav Radovnický



Gymnázium Aš,
příspěvková organizace
Hlavní 106, 352 01 Aš
IČO 47723416 DIČ CZ47723416