



## BOURACÍ PRÁCE:

- Výkres zobrazuje celkové bourací práce.
- Plochy bednění budou rozebrány pouze v nezbytném rozsahu
- Bourání bude postupovat v souladu s etapizací a harmonogramem.
- Veškerá dále nepoužívaná zařízení a rozvody v půdním prostoru budou demontovány, funkční rozvody budou chráněny.
- Budou rozebrány veškeré podhledy a kompletně vybourány skladby podlah.
- Minerální izolace nad podhledem posled. podlaží bude odstraněna (předpoklad tl. 150 mm)
- Všechny výplně otvorů budou nahrazeny novými.
- Zásahy do střechy jsou podrobněji popsány v technické zprávě.
- Před zahájením bouracích prací v dané etapě budou odpojeny rušené rozvody a přepojeny rozvody nadále používané.

Vedoucí projektant :	Vypracoval :	Paré č. :	
Ing. arch. B. Kubíček	Ing. Roman Redl		
Obec :	Nejdek		
Kraj :	Karlovarský		
Investor :	DZR "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace, Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek		
Název akce :		Datum :	10/2021
		Stupeň :	DPS
		Č. zak. :	210204
		Měřítko :	1:200
Obsah :	Půdorys střechy nad pavilonem B, AB - bourací práce	Číslo přílohy :	D.1.1.e2.24

Ing. arch. Břetislav Kubíček  
Ralsova 2, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 167 00 295  
tel: 603 854 595, e-mail: KK3K@seznam.cz