


LEGENDA MATERIÁLŮ:

- stávající stěny
- stávající sloupky
- bourané konstrukce
- vybourání parapetu
- obrys navrhovaného rozšíření
- rozebrání střešní krytiny - 265 m²
- kompletní vybourání krovu

BOURACÍ PRÁCE:

- Výkres zobrazuje celkové bourací práce.
- Plochy bednění budou rozebrány pouze v nezbytném rozsahu
- Bourání bude postupovat v souladu s etapizací a harmonogramem.
- Veškerá dále nepoužívaná zařízení a rozvody v půdním prostoru budou demontovány, funkční rozvody budou chráněny.
- Budou rozebrány veškeré podhledy a kompletně vybourány skladby podlah.
- Minerální izolace nad podhledem posled. podlaží bude odstraněna (předpoklad tl. 150 mm)
- Všechny výplně otvorů budou nahrazeny novými.
- Zásahy do střechy jsou podrobněji popsány v technické zprávě.
- Před zahájením bouracích prací v dané etapě budou odpojeny rušené rozvody a přepojeny rozvody nadále používané.



Vedoucí projektant : Ing. arch. B. Kubiček	Vypracoval : Ing. Roman Redl	Paré č. :	
Obec : Kraj :	Nejdek Karlovarský		
Investor : Název akce : Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku Mládežnická č.p. 1123, Nejdek	Datum : Stupeň : Č. zak. : Měřítko :	10/2021 DPS 210204 1:200	
Obsah : Púdorys B2, púdorys střechy nad pavilonem A - bourací práce	Číslo přílohy : D.1.1.e2.23		

Ing. arch. Břetislav Kubiček
Reisova 2, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 167 00 295
tel: 603 654 595, e-mail: KK31K@seznam.cz