DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	
Název:	**Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje**
Sídlo:	náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16, 350 46 Cheb
IČ:	00369021
Statutární zástupce:	Mgr. Marcel Fišer, PhD., ředitel
Kontaktní osoba:	Mgr. Marcel Fišer, PhD.
Tel:	722 793 603
Email:	marcelfiser@gmail.com

Zhotovitel	
Název:	**ColorMax s.r.o.**
Sídlo:	Cheb, Kasární náměstí 115/7, PSČ 35002
IČ:	28042484
DIČ:	CZ28042484
Statutární zástupce:	Milan Baranec, jednatel

uzavírají následující dodatek ke smlouvě č. 3

na veřejnou zakázku:

„RETROMUSEUM – NOVÁ EXPOZICE A DEPOZITÁŘE GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V CHEBU V SOUSEDNÍ BUDOVĚ"

ČLÁNEK 1.

PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, jak je uvedeno v odstavci 1.3.

1.2 Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně Předmětu díla (schvalují se vícepráce) v následujícím rozsahu:

1.3 Dodatkem se mění text článku 3 následovně.

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla zahrnující vícepráce	7 362 814,3 Kč
DPH	1 546 191,14 Kč
Cena včetně DPH	8 909 005,44 Kč

Z toho vícepráce činí

Cena bez DPH	236 656,04 Kč
DPH	49 697,76 Kč
Cena včetně DPH	286 353,8 Kč

Cena a specifikace jednotlivých víceprací je uvedena v příloze č.1 -tohoto dodatku.

ČLÁNEK 2.
OSTATNÍ USTANOVENÍ

2.1 Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn.

2.2 Tento dodatek je vypracován v pěti vyhotoveních, z nichž tři zůstávají objednateli a dvě zhotoviteli.

2.3 Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1 – změnový list včetně rozpočtu.

2.4 Obě strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani nijak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.

2.5 Uzavření Dodatku č. 3 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 942/09/15 ze dne 07.09.2015.

V Chebu dne 16.09.2015

...lerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16, 350 02 Cheb
IČ: 00369021 • www.gavu.cz

.....
Mgr. Marcel Fišer, PhD.
ředitel
za objednatele

.....
Milan Baranec
jednatel
za zhotovitele

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název proejktu: Retromuseum - nová expozice a depozitář Galerie výtvarného umění v Chebu v sousední budově
Registrační číslo: CZ.1.09/4.1.00/83.01292

poř. č. položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření ORKP
1	Změna konstrukčních vrstev u teracové podlahy	Po vybourání stávajícího teraca byly provedeny zhotovitelem sondy do stávající podlahy na více místech. Bylo zjištěno poškození a nedostatečná tloušťka betonové podkladní vrstvy. Na základě doporučení projektanta dojde k vybourání mazaniny v prostorách č. 101,102,103,104,105 a121. bistro, kde má betonový podklad tloušťku pouhé 2-3- cm. Bude provedena nová betonová vrstva o tl. 20 mm a nová betonová mazanina o tl. 80 mm, vyztužená ocelovou Kari sítí. V něm budou provedeny dilatační spáry a posléze provedena teracová podlaha. Budou dodrženy technologické postupy pro daný typ podlahy. Pod uvedenými prostorami se nachází stávající sklepní prostory s klenbovým stropem. Zároveň dojde k úpravě rozměru čistící zóny (rohožka) u vstupních dveří tak, aby rozměr čistící rohožky na vstupu byl 2,2 x 1,0 m a obvod rohožky nevystupoval přes půdorysný průmět nadpraží vstupu	Skutečný stav konstrukčních vrstev podlah nebylo možno zjistit při projektových pracích z důvodu památkové ochrany objektu. V rámci projekčních prací byly prováděny pouze nedestruktivní sondy. Skutečný stav byl zjištěn až po odstranění teraca a provedení sond v souvislosti se stavbou, na více místech. Původní projektová dokumentace tedy nepočítala s výměnou konstrukčních vrstev, ale s jejich zachováním.	
2	Úprava průchodu z místnosti č. 105 do č. 106	Při bouracích pracích v místě bývalého výtahu byla objevena skrytá příčka. Za touto příčkou se nachází volný prostor nad schodištěm do sklepních prostor. Z důvodu neexistence projektové dokumentace z přelomu roku 1958 – 1960 nešlo tento prostor, který byl zazděn a omítnut, zapracovat při zpracování projektové dokumentace. Po vybourání bude nutno provést zazdění volného prostoru nad schodištěm a upravit stávající ostění tak, aby do něj šla esteticky umístit skleněná příčka. Ve vstupním prostoru dojde ke snížení SDK podhledu na úroveň dotčeného otvoru. Dále je třeba z estetického hlediska přizdívku předstěny u navazující zdi, kde se nachází vstup do sklepa. Při provádění prací a osekání stávající omítky bylo zjištěno nesoudržné smíšené zdivo z doby asanace historického jádra. Přizdívka vylepší celkový architektonický pohled v daném prostoru a dá vyniknout čisté linii dveřních otvorů. Z estetického důvodu bude hydrant pro výstavní prostor umístěn na stěnu mezi místnostmi 118. a 119., dvířka budou zachována do interiéru výstavního prostoru a hydrant bude obezděn pórobetonovou příčkou o tl. 150mm.	Při bouracích pracích v místě bývalého výtahu byla objevena skrytá příčka. Za touto příčkou se nachází volný prostor nad schodištěm do sklepních prostor. Z důvodu neexistence projektové dokumentace z přelomu roku 1958 – 1960 nešlo tento prostor, který byl zazděn a omítnut, zapracovat při zpracování projektové dokumentace. Vzhledem k tomu, že objekt je památkově chráněn nebylo možno v rámci projektových prací provádět destruktivní sondy. Skutečný stav byl zjištěn po zahájení stavebních prací a provedení sond.	
3	Podlaha hudební oddělení	V nově zřízeném hudebním oddělení místnost č. 212 byla původně navržena podlahová krytina z koberce. Po konzultaci s architektem navrhuje projektant z estetického a praktického důvodu (větší návštěvnost místnosti oproti lektorskému oddělení) zrušení této krytiny. Budou odstraněny stávající zbytky podlahy. Nová podlaha bude z OSB desek (2x18mm spojeny vruty), které budou položeny na vyrovnávacím keramzitovém násypu. Pohledová část OSB desky bude zbroušena a bude na ni proveden ochranný nátěr, barva bude určena architektem.	Změna je navržena s ohledem na nové využití místnosti, tak aby nenarušila estetický vzhled celého muzea a zároveň z praktických důvodů.	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název proejktu: Retromuseum - nová expozice a depozitář Galerie výtvarného umění v Chebu v sousední budově
Registrační číslo: CZ.1.09/4.1.00/83.01292

poř. číslo pol.	popis položky	Cena celkem za změnu bez DPH	Cena celkem za změnu včetně DPH	Méněpráce dodávky (bez DPH)	Vícepráce dodávky(bez DPH)	Méněpráce montaž (bez DPH)	Vícepráce montáž (be DPH)
1	Změna konstrukčních vrstev u teracové podlahy	143 574,62	173 725,29	-66 208,46	168 177,47	-8 205,23	49 810,84
	Úprav vstupní rohože	-557,51	-674,59	-4 321,74	378,26	0,00	3 385,97
	Poznámka:	Viz podrobný rozpočet změny					
2	Úprava průchodu z místnosti č. 105 do č. 106	50 564,64	61 183,21	0,00	24 746,16	0,00	25 818,48
	Poznámka:	Viz podrobný rozpočet změny					
3	Podlaha hudební oddělení	43 074,29	52 119,89	0,00	22 992,55	0,00	20 081,74
	Poznámka:	Viz podrobný rozpočet změny					
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:							

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Milan Baranec	Baranec	

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Karel Domes		
projektant/AD		
Petr Hradil		
zadavatel/objednatel		
Mgr. Marcel Fišer, PhD.		
Pracovník ORKP:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	**Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie výtvarného umění v Chebu v sousední budově**	JKSO	
Název objektu	**Návrh změny teraca**	EČO	
		Místo	Cheb
		IČ	DIČ
Objednatel	Galerie výtvarného umění v Chebu	00369021	
Projektant	Beránek Hradil		
Zhotovitel	ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 7, Cheb	28042484	CZ28042484
Zpracoval	Milan Baranec		

Rozpočet číslo	Dne
	18.05.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	168 177,47	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	49 810,84	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	-66 208,46	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-8 205,23	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		143 574,62	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH			143 574,62
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem
	snížená	15,0	0,00	0,00
	základní	21,0	143 574,62	30 150,67
	Cena s DPH			173 725,29

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie výtvarného umění v Chebu v sousední budově
Objekt: Návrh změny teraca

Objednatel: Galerie výtvarného umění v Chebu
Zhotovitel: ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 7, Cheb
Místo: Cheb

Zpracoval: Milan Baranec
Datum: 18.5.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1		**Změna celkem**				**143 574,62**	**77,202**
C2		**Odpočty celkem**				**-194 058,70**	**-53,679**
1	632451445	Potěr pískocementový tl do 40 mm tř. C 20 běžný	m2	-246,530	120,83	-29 788,22	-22,030
2	632451455	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný	m2	-273,000	140,11	-38 250,03	-30,494
3	*283759140*	*deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 100 mm*	*m2*	*-278,640*	*165,76*	*-46 187,37*	*-0,836*
4	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-53,360	193,00	-10 298,48	0,000
5	773992001	Výplně dilatačních spár litého teraca vložkami z barevných kovů	m	-450,000	136,82	-61 569,00	-0,306
6	634113115	Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 80 mm	m	-114,000	44,16	-5 034,24	-0,006
7	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	-114,000	25,47	-2 903,58	-0,007
8	998773102	Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v objektech v do 12 m	t	-0,320	86,82	-27,78	0,000
C3		**Přípočty celkem**				**337 633,32**	**130,880**
9	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	270,000	25,47	6 876,90	0,017
10	634113115	Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 80 mm	m	352,000	44,16	15 544,32	0,018
11	634911114	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	260,000	107,00	27 820,00	0,003
12	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	53,320	3 010,00	160 493,20	120,308
13	782991101	Výplň dilatační spáry trvale pružným tmelem š. do 20 mm	m	530,000	10,64	5 639,20	0,000
14	*245515220*	*tmel polyuretanový PU FC 50 Den Braven 600 ml*	*ks*	*40,000*	*209,00*	*8 360,00*	*0,028*
15	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,660	26 813,87	44 511,02	1,748
16	*283759100*	*deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 60 mm*	*m2*	*278,640*	*99,48*	*27 719,11*	*0,502*
		lambda=0,035 [W / m K]					
17	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	9,890	1 239,58	12 259,45	0,000
18	635111421	Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby pískem pl přes 2 m2	m3	4,120	866,00	3 567,92	8,256
19	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	21,760	163,20	3 551,23	0,000
20	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	21,760	284,54	6 191,59	0,000
21	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	87,040	10,91	949,61	0,000
22	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	21,760	150,00	3 264,00	0,000
23	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	56,340	193,00	10 873,62	0,000
24	998773102	Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v objektech v do 12 m	t	0,140	86,82	12,15	0,000
		Celkem				**143 574,62**	**77,202**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	**Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie výtvarného umění v Chebu v sousední budově**	JKSO	
Název objektu	**Úprava průchodu ze 105 do 106**	EČO	
		Místo	Cheb

		IČ	DIČ
Objednatel	Galerie výtvarného umění v Chebu	00369021	
Projektant	Beránek Hradil		
Zhotovitel	ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 7, Cheb	28042484	CZ28042484
Zpracoval	Milan Baranec		

Rozpočet číslo	Dne
	04.06.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	22 649,89	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	21 619,70	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	1 736,27	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	4 198,78	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	**ZRN (ř. 1-6)**		50 204,64	12	**DN (ř. 8-11)**		19	**VRN (ř. 13-18)**	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	360,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH			50 564,64
	DPH	**%**	**Základ daně**	**DPH celkem**
	snížená	15,0	0,00	0,00
	základní	21,0	50 564,64	10 618,57
	Cena s DPH			**61 183,21**

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie výtvarného umění v Chebu v sousední budově
Objekt: Úprava průchodu ze 105 do 106

Objednatel: Galerie výtvarného umění v Chebu
Zhotovitel: ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 7, Cheb
Místo: Cheb

Zpracoval: Milan Baranec
Datum: 4.6.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
D1		**Práce a dodávky HSV**				**44 269,59**	**5,383**
3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**23 893,96**	**4,032**
1	317168114	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 175 cm	kus	1,000	379,00	379,00	0,032
2	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,070	3 105,79	217,41	0,139
3	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,080	33 542,34	2 683,39	0,087
4	331231118	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na MC 15	m3	0,820	4 400,00	3 608,00	1,575
5	340239233	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek Ytong tl 100 mm	m2	2,400	567,00	1 360,80	0,164
6	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	17,490	23,37	408,74	0,000
7	346272111	Přizdívky ochranné tl 50 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	1,450	213,49	309,56	0,060
8	346272113	Přizdívky ochranné tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	1,580	612,00	966,96	0,115
9	346272115	Přizdívky ochranné tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	17,150	814,00	13 960,10	1,859
6		**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**8 069,87**	**1,351**
10	611311133	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	1,460	74,94	109,41	0,004
11	611311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	5,840	33,00	192,72	0,043
12	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4,000	124,10	496,40	0,069
13	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	15,770	315,59	4 976,85	0,530
14	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	79,080	24,98	1 975,42	0,581
15	451315124	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	m2	0,360	402,00	144,72	0,123
16	783226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	3,480	50,10	174,35	0,000
9		**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**6 621,66**	**0,000**
17	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	2,000	1 190,00	2 380,00	0,000
18	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	5,000	240,00	1 200,00	0,000
19	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	2,000	670,00	1 340,00	0,000
20	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	9,630	51,34	494,40	0,000
21	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	2,210	320,93	709,26	0,000
22	964061321	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,03 m2	kus	2,000	249,00	498,00	0,000
99		**Přesun hmot**				**5 684,10**	**0,000**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	**Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie výtvarného umění v Chebu v sousední budově**	JKSO	
Název objektu	**Podlaha 212**	EČO	
		Místo	Cheb
		IČ	DIČ
Objednatel	Galerie výtvarného umění v Chebu	00369021	
Projektant	Beránek Hradil		
Zhotovitel	ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 7, Cheb	28042484	CZ28042484
Zpracoval	Milan Baranec		

Rozpočet číslo	Dne
	16.07.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	**HSV**	Dodávky	3 793,73	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	2 845,59	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	**PSV**	Dodávky	19 198,82	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	17 236,15	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	**"M"**	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00
3		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	**ZRN (ř. 1-6)**		43 074,29	12	**DN (ř. 8-11)**		19	**VRN (ř. 13-18)**		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH		**43 074,29**
DPH	**%**	**Základ daně**	**DPH celkem**
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	43 074,29	9 045,60
Cena s DPH			**52 119,89**

E	Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie výtvarného umění v Chebu v sousední budově
Objekt: Podlaha 212

Objednatel: Galerie výtvarného umění v Chebu
Zhotovitel: ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 7, Cheb
Místo: Cheb

Zpracoval: Milan Baranec
Datum: 16.7.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		ZM10	**Změna celkem**				**22 992,55**	**20 081,74**	**43 074,29**		**4,502**
		PP	**Přípočty celkem**				**40 753,74**	**26 054,00**	**66 807,74**		**4,502**
		6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**2 989,73**	**1 464,73**	**4 454,46**		**3,417**
1	011	635111121	Násyp pod podlahy z písku sléváranského s udusáním	m3	1,860	2 040,00	2 989,73	804,67	3 794,40	1,83700	3,417
			46,39*0,04		1,860						
2	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,420	193,00	0,00	660,06	660,06	0,00000	0,000
		775	**Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)**				**14 259,99**	**15 134,69**	**29 394,68**		**0,038**
3	775	775511810	Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými	m2	44,970	63,50	0,00	2 855,60	2 855,60	0,00000	0,000
			"odpočet pod příčkou" (-7,147*0,15)+(-3,445*0,1)		-1,420						
			"stav .krytina 212" 46,39		46,390						
4	775	775413310	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého přibíjeného s přetmelením	m	27,840	37,30	47,33	991,10	1 038,43	0,00003	0,001
			7,42+7,42+6,502+6,502		27,840						
5	*614*	*614181010*	*lišta dřevěná dub 8x35 mm*	*m*	*28,000*	*41,20*	*1 153,60*	*0,00*	*1 153,60*	*0,00021*	*0,006*
6	775	775541191	Příplatek k montáži podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných za lepení k podkladu	m2	46,390	79,30	283,44	3 395,29	3 678,73	0,00006	0,003
			Pro celoplošné slepení dvou vrstev OSB desek.								
7	775	775591316	Podlahy dřevěné, mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	46,390	19,30	52,88	842,45	895,33	0,00001	0,000
8	775	775591319	Podlahy dřevěné, celkové lakování	m2	48,060	327,00	10 020,99	5 694,63	15 715,62	0,00048	0,023
			"plocha" 46,39		46,390						
			"lišty" (7,42+6,502+7,42+6,502)*0,06		1,670						
9	775	775591411	Podlahy dřevěné, nátěr olejem a voskování	m2	46,390	86,60	2 701,75	1 315,62	4 017,37	0,00010	0,005
26	775	998775101	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	t	0,040	1 000,00	0,00	40,00	40,00	0,00000	0,000
		762	**Konstrukce tesařské**				**22 700,02**	**8 073,72**	**30 773,74**		**1,047**

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie výtvarného umění v Chebu v sousední budově
Objekt: Podlaha 212

Objednatel: Galerie výtvarného umění v Chebu
Zhotovitel: ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 7, Cheb
Místo: Cheb

Zpracoval: Milan Baranec
Datum: 16.7.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
11	762	762511286	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	46,390	631,00	22 700,02	6 572,07	29 272,09	0,02258	1,047
12	762	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	292,720	5,13	0,00	1 501,65	1 501,65	0,00000	0,000
		997	**Přesun sutě**				**804,00**	**1 380,86**	**2 184,86**		**0,000**
13	013	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,670	1 030,00	0,00	690,10	690,10	0,00000	0,000
14	013	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,670	48,90	0,00	32,76	32,76	0,00000	0,000
15	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,670	284,54	0,00	190,64	190,64	0,00000	0,000
16	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,350	10,91	0,00	36,55	36,55	0,00000	0,000
17	013	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,670	1 200,00	804,00	0,00	804,00	0,00000	0,000
18	211	997211211	Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m	t	0,670	267,00	0,00	178,89	178,89	0,00000	0,000
19	211	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,670	376,00	0,00	251,92	251,92	0,00000	0,000
		ODP	**Odpočty celkem**				**-17 761,19**	**-5 972,26**	**-23 733,45**		**0,000**
		776	**Podlahy povlakové**				**-17 761,19**	**-5 972,26**	**-23 733,45**		**0,000**
20	R	776572100	Lepení pásů povlakových podlah textilních vč. soklíku	m2	-47,000	85,00	-207,74	-3 787,26	-3 995,00	0,00000	0,000
21	*697*	*697510050*	*koberec zátěžový-vysoká zátěž, tř.zát. 33, pož. odol.*	*m2*	*-51,700*	*325,00*	*-16 802,50*	*0,00*	*-16 802,50*	*0,00000*	*0,000*
22	*697*	*697512030*	*lišta kobercová 5 x 0,7 x 250 cm*	*m*	*-27,500*	*25,00*	*-687,50*	*0,00*	*-687,50*	*0,00000*	*0,000*
23	R	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	-47,000	35,00	0,00	-1 645,00	-1 645,00	0,00000	0,000
24	*611*	*611552200*	*penetrace (á 10 kg)*	*kg*	*-0,470*	*135,00*	*-63,45*	*0,00*	*-63,45*	*0,00000*	*0,000*
25	R	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	-0,540	1 000,00	0,00	-540,00	-540,00	0,00000	0,000
			Celkem				**22 992,55**	**20 081,74**	**43 074,29**		**4,502**