

STAVEBNÍ ÚPRAVY

DROBNÉ STAVEBNÍ PRÁCE, ÚPRAVY ELEKTROINSTALACE A ZTI

N1 – PRACOVNÍ LINKA S VESTAVĚNÝM UMYVADLEM

- DEMONTÁŽ, ODVOZ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍ PRACOVNÍ LINKY VČ. UMYVADLA A BATERIE
- ODPOJENÍ PŘIPOJOVACÍCH ARMATUR UMYVADLA, PŘÍVOD VODY ZŮSTANE ZACHOVÁN A UZAVŘEN STÁVAJÍCÍMI UZAVÍRACÍMI ARMATURAMI, ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE DO DOBY NAPOJENÍ NOVÉHO UMYVADLA UZAVŘENO ZÁTKOU

N2 – ZÁSUVKOVÝ DÍL

- DEMONTÁŽ, ODVOZ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍ PRACOVNÍ LINKY
- ODPOJENÍ A DEMONTÁŽ NÁSTĚNNÉHO ROENTGENU
- VYVEDENÍ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE ROENTGENU NA OCHRANNOU DESKU (PANEL) TL. 10-12 mm, KTERÁ BUDE UMÍSTĚNA NA STĚNU V PROSTORU NAD CELÝM HORNÍM OKRAJEM PRACOVNÍ DESKY ZÁSUVKOVÉHO DÍLU
- PŘIPOJENÍ A ZPĚTNÁ INSTALACE ROENTGENU

N3 – PRACOVNÍ LINKA S VESTAVĚNÝM DŘEZEM, PRACOVNÍM STOLEM A ÚLOŽNOU SKŘÍŇÍ S PROSTOREM PRO STERILIZÁTOR A AUTOKLÁV

- DEMONTÁŽ, ODVOZ A LIKVIDACE, STÁVAJÍCÍ PRACOVNÍ LINKY VČ. DŘEZU A BATERIE
- ODPOJENÍ PŘIPOJOVACÍCH ARMATUR DŘEZU, PŘÍVOD VODY ZŮSTANE ZACHOVÁN A UZAVŘEN STÁVAJÍCÍMI UZAVÍRACÍMI ARMATURAMI, ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE DO DOBY NAPOJENÍ NOVÉHO UMYVADLA UZAVŘENO ZÁTKOU
- NOVĚ BUDE PROVEDENA ELEKTROINSTALACE PRO OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ DESKY.
V PROSTORU MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI, KDE BUDE NA STĚNU UMÍSTĚNA OCHRANNÁ DESKA (PANEL) TL. 10-12 mm, BUDE VYVEDENA KABELÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZÁSUVK A OSAZENY NOVÉ ZÁSUVKY.
NOVĚ BUDE PROVEDENA KABELÁŽ A OSAZEN VYPÍNAČ OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ LINKY.
KABELÁŽ PRO NAPOJENÍ KŘESLA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY KŘESLA A BUDE VEDENA VE STÁVAJÍCÍM KANÁLKU V PODLAZE.
ZÁSUVKY PRO AUTOKLÁV A STERILIZÁTOR BUDOU PŘESUNUTY DO NOVÝCH POZIC NA STĚNU V PROSTORU ÚLOŽNÉ SKŘÍŇE A BUDOU JIŠTĚNY SAMOSTATNÝM POJISTNÝM SPÍNAČEM VE STÁVAJÍCÍM ROZVÁDĚČI.
NOVĚ BUDOU V PROSTORU PRACOVNÍHO STOLU ZŘÍZENY SILOVÉ ZÁSUVKY 5 KS A 2 KS DVOJITÝCH ZÁSUVK RJ45, VZDÁLENOST ZÁSUVK OD PODLAHY 300 mm.

BUDOU DEMONTOVÁNY 2 KS OTOPNÝCH RADIÁTORŮ VČ. DEMONTÁŽE A ZASLEPENÍ PŘIPOJOVACÍCH POTRUBÍ

STĚNY PO ELEKTROINSTAČNÍCH PRACÍCH BUDOU ZEDNICKY ZAČISTĚNY, BUDE PROVEDENA ÚPRAVA STĚN VÁPENO-ŠTUKOVOU OMÍTKOU,

STÁVAJÍCÍ PVC BUDE ODSTRANĚNO A NAHRAZENO NOVOU HOMOGENNÍ VINYLOVOU BEZPEČNOSTNÍ PODLAHOU V ROLÍCH, TL. NÁŠLAPNÉ VRSTVY 0,85 MM, HMOTNOST 2460g/m², TŘÍDA ZÁTĚŽE 34/34, PROTISKLUZNOST MIN. R10, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRO SNADNOU ÚDRŽBU, VYSOKÁ ODOLNOST PROTI CHEMIKÁLIÍM DLE EN 426 (ISO 26987),

REAKCE NA OHEŇ Bfl-s1, BEZ TĚŽKÝCH KOVŮ A FTALÁTŮ SPADAJÍCÍCH DO SKUPINY CMR, CELOPLOŠNĚ LEPENÁ

PVC BUDE VYTAŽENO DO SOKLÍKU 150 mm NA STĚNY, PŘILEPIT A UKONČIT ČEPCOVOU LIŠTOU.

PŘED POLOŽENÍM NOVÉHO PVC BUDE V PODLAZE OBNOVEN INSTALAČNÍ KANÁLEK A POLOŽENA CHRÁNIČKA PRO SLABOPROUDOU INSTALACI TECHNOLOGIE ŽUBAŘSKÉHO KŘESLA, NÁSLEDNĚ BUDE KANÁLEK PŘEBETONOVÁN A POLOŽENO PVC. DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM - NENÍ PŘEDEM STANOVENO

CELÝ PROSTOR BUDE VYMALOVÁN OMYVATELNOU BARVOU. ODSTÍN BARVY NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM - NENÍ PŘEDEM STANOVENO

BUDE PROVEDEN ČISTÝ ÚKLID.

NA ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE BUDE VYHOTOVENA PD SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ, REVIZE A BUDE ZAJIŠTĚNO A PŘEDÁNO ZÁVAZNÉ STANOVISKO TIČR.