












Modernizace učeben, kanceláří a kabinetů

Z důvodu výstavby výtahu pro imobilní osoby, v každém nadzemním patře objektu, tj. 1.NP – 4.NP, dojde k posunutí příček v místnostech 107, 206, 305, 405. Změna rozměrů kabinetů je z důvodu vybourání stavebního otvoru pro výstup z výtahu do budovy.
V 2.NP dojde k modernizaci povrchových úprav a bude dodáno nové kancelářské a IT vybavení pro tyto místnosti – 201, 202, 203, 204, 206, 213, 216. V místnosti 202 budou zrušeny příčky, prostor se zvětší a bude využíván nově jako učebna. Místnost 203 bude příčkou zúžena a nově a samostatně využívána jako serverovna.

Skladba stropu

-  Snížení stropu SDK podhledem z desek v tl. 12,5 mm, instalace SDK konstrukce v tl. 150 mm
-  SDK podhled z desek do vlhka, parotěsná zábrana
-  Konstrukce SDK v tl. 150 mm; podlaha - nový keramický obklad; nový keramický obklad ve výšce 2200 mm; instalace nových předstěn do výšky parapetu oken 950 mm; vyzdění nových příček kabin do výšky 2800 mm
-  Vyzdění předstěny do výšky místnosti pro instalaci odpadů
-  STROP - Podhled z perforovaných akus. SDK desek s vloženou minerální izolací v tl. 50 mm
-  OBKLAD STĚN z perforovaných akus. SDK desek s vloženou minerální izolací v tl. 50 mm, obklad stěn od podlahy ke stropu
-  SDK podhled s konstrukcí pro SDK a s vloženou minerální izolací tl. 50 mm

Vysvětlivka prvků

-  označení modernizované kanceláře
-  označení modernizovaného kabinetu
-  označení modernizované učebny
-  označení modernizovaného sociálního zázemí/případně skladu

2.NP - izofoty denního osvětlení