



## Legenda - bourací práce

- Pozn.1**  
Vysazení dveřních křidel 800/1970  
Opětovné použití
- Pozn.2**  
Demontáž výplně včetně rámu 1000 / 1200, 1500/1200  
Opětovné použití
- Pozn.3**  
Demontáž stávajícího zařízení  
Opětovná montáž
- Pozn.4**  
Demontáž ocelového žebříku  
( 50kg oceli )
- Pozn.5**  
Demontáž sprchové zástěny  
Demontáž sprchového žlabu
- Pozn.6**  
Vybourání skladby podlahy 400x400mm  
- Podlahová stěrka 6mm  
- Cementový potěr 80mm  
- Izolace EPS T 20mm
- Pozn.7**  
Vybourání skladby podlahy + betonové desky cca.400x400mm  
- Podlahová stěrka 6mm  
- Cementový potěr 80mm  
- Izolace EPS T 20mm  
- Železobetonová deska 250mm  
- Ochranný potěr 50mm  
- Hydroizolace PVC  
- Podkladní beton 50mm

## Legenda materiálů

- Prostý beton
- Železobeton
- Keramické zdivo
- Vápenopiskové zdivo
- Plynosilikátové zdivo
- Teplná izolace XPS ( 0,033W/m2K )
- Izolace střechy - desky PIR bez kaširování 150 kPa ( 0,025W/m2K )
- PVC fólie
- Nopovaná fólie

### LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	PODLAHA	STĚNA	STROP	Poznámka
01	Sklad+RAK	10,68	KD	ŠO	KP	sv.2500
02	Sklad	11,49	KD	ŠO	KP	sv.2500
03	Kuchyně	56,73	PU-R10 - odstranění	KO2000+ŠO - odstranění bourané zdivo	Desky Aqua- demontáž	sv.3300, fabion podlaha
04	Mistr	11,78	KD - odstranění	ŠO	KP - demontáž	sv.2850
05	Denní místnost	11,02	KD - odstranění	ŠO	KP - demontáž	sv.2850
06	Šatna ženy	6,27	KD - odstranění	KO2000+ŠO - odstranění	KP - demontáž	sv.2500
07	Sprcha	1,65	KD-R10 - odstranění	KO2000+ŠO - odstranění	KP - demontáž	sv.2500
08	Předsíň WC	1,44	KD	KO2000+ŠO	KP	sv.2500
09	WC ženy	2,48	KD	KO2000+ŠO	KP	sv.2500
10	WC muži	1,83	KD	KO2000+ŠO	KP	sv.2500
11	Předsíň WC	1,53	KD	KO2000+ŠO	KP	sv.2500
12	Šatna muži	6,85	KD	KO2000+ŠO	KP	sv.2500
13	Sprcha	2,11	KD-R10	KO2000+ŠO	KP	sv.2500
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		125,86				

KD - keramická dlažba  
PU - polyuretanbeton  
R10 - protiskluznost

ŠO - štuková omítka  
KO2000 - keramický obklad v.2000mm

KP - kazetový podhled  
Desky Aqua - vláknocementové desky

Projektant:	Ing. Věroslav Vopat	Vedoucí zakázky:	Ing. Jan Dušek
DPT projekty	Objednatel:	Sřední škola stravování a služeb Karlovy Vary	Zakázka č.: 2023/55
	Zakázka:	SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE – projekt Odborné učebny GASTRO	Stupeň: RDS
	Dokumentace/část:	Realizační projektová dokumentace	Datum: 15.12.2023
			Měřitko: 1:50
1.np - bourací práce			Formát: A2/4
			2