

Šířka výkopu bude provedena s ohledem na počet uložených kabelů.

Opravy narušených stávajících povrchů mimo oblast hlavní výstavby budou provedeny příslušným dodavatelem stavebního objektu.

Při křížení nebo souběhu sděl. rozvodů s ostatními podzemními inž. sítěmi budou dodržena veškerá ustanovení pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52.


SO 461 Přeložky a ochránění sdělovacích vedení SEK CETIN a.s.

Objednatel:

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
KARLOVARSKÉHO KRAJE
Chebská 282, 356 01 Sokolov



Zhotovitel DUSP:	 Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 01 Liberec	HIP:
		ING. B. FIŠER

	Vypracoval	V. Martínek	Zak. číslo	22010
	Zodp. projektant	Ing. J. Staněk	Datum	08/2022
	Tech. kontrola	J. Hlásný	Stupeň	DUSP
	Akce II/213 MODERNIZACE SILNICE HAZLOV		Počet formátů	2xA4
			Měřítko	1:20
Zhotovitel: ELPRO Liberec, spol. s r.o. Barviřská 12 460 01 Liberec 3	Příloha VZOROVÉ ŘEZY		Č. přílohy	Paré
			EC-3	