

SITUACE - 2. ČÁST  
M 1:500

- SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:
- SO 101 - Modernizace silnice II/213 (KSÚS KK)
  - SO 102 - Autobusové zastávky (KSÚS KK)
  - SO 103 - Úpravy napojení místních komunikací
  - SO 104 - Chodník pro pěší - nový chodník
  - SO 105 - Chodník pro pěší - modernizace
  - SO 106 - Parkovací stání
  - SO 131 - Dopravní značení
  - SO 301 - Dešťová kanalizace KSÚS KK
  - SO 302 - Dešťová kanalizace obec Hazlov
  - SO 321 - Přeložka vodovodu
  - SO 401 - Přeložka kabelového vedení VN 22kV, km 0,345-0,437
  - SO 402 - Stranová přeložka kabelového vedení VN 22 kV, km 0,835-0,870
  - SO 430 - Přeložka vrchního vedení NN, km 1,309
  - SO 431 - Veřejné osvětlení
  - SO 461 - Přeložky a ochranné sdělovací vedení SEK CETIN a.s.
  - SO 501 - Přeložka STL plynovodu
  - SO 701 - Úpravy oplocení

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

kraj: CZ 041 Karlovarský kraj  
obec: 554 545 Hazlov  
katastrální území: 638 072 Hazlov, 638 153 Otov u Hazlova

Zaměření území provedla firma Valbek spol. s r.o. 10/2021.  
Průběh inženýrských sítí byl vynesena z orientačních  
zámkresů pořízených jejich správci 01/2022

**SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE KSÚSKK**  
NA STOCE A1 (SO 302)  
PŘÍPOJKY K UV a HV:

- 8 ks ULIČNÍCH VPUSTÍ
- 1 ks HORSKÁ VPUST'
- PVC DN150 SN12 - 21,8 m
- PVC DN500 SN12 - 2,0 m

NA STOCE A2 (SO 302)  
PŘÍPOJKY K UV:

- 10 ks ULIČNÍCH VPUSTÍ
- PVC DN150 SN12 - 37,0 m

NA STOCE B (SO 302)  
PŘÍPOJKY K UV:

- 19 ks ULIČNÍCH VPUSTÍ (Z TOHO 3xZDVOJENÁ)
- 3 ks SORPČNÍ VPUSTÍ
- PVC DN150 SN12 - 41,0 m
- PVC DN150 SN16 - 8,2 m
- PVC DN200 SN12 - 5,7 m

LIKVIDACE STÁV. ULIČNÍCH VPUSTÍ A JEJICH PŘÍPOJEK:

- 11 ks ULIČNÍCH VPUSTÍ
- PVC DN150 - 15,0 m

LEGENDA:

PLOCHY:

- VOZOVKA - ASF. KRYT, NOVÁ KCE.
- VOZOVKA - ASF. KRYT, REKONSTRUKCE
- KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - ZÁMK. DL. 60, NOVÁ KCE
- KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - ZÁMK. DL. 60, NOVÁ KCE
- KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - ZÁMK. DL. 60, PŘEDLAŽDĚNÍ
- PLOCHA S NESTMELENÝM KRYTEM (R-MATERIÁL)
- SVAHY NÁSPY
- SVAHY ZÁŘEZU
- VEGETAČNÍ ÚPRAVY

OSTATNÍ:

- NOVÉ OPLOCENÍ
- NOVÉ SVODIDLO
- NOVÉ VDZ
- SOUVIS. STAVBA
- OBVOD STAVBY
- KÁCENÍ, MYČENÍ
- NOVÁ VÝSADBA

STÁVAJÍCÍ IS - INFORMATIVNÍ ZÁKRES:

- NADZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ
- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN - VO
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN
- PLYNOVOD - STL
- KANALIZACE - DEŠŤOVÁ
- KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ
- VODOVOD

NAVRŽENÉ IS:

- DEŠŤOVÁ KANALIZACE - HLAVNÍ STOKA - SO 302
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE - PŘÍPOJKY OD DEŠŤOVÝCH SVODŮ - SO 302
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE - PŘÍPOJKY OD UV - SO 301
- PŘELOŽKA VODOVODU - SO 321
- V.O. - SO 431
- CETIN - SO 461
- VN - 401
- PLYNOVOD STL
- RUŠENÝ ÚSEK VODOVODU
- RUŠENÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE V MAJETKU OBCE HAZLOV - PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA

POZNÁMKA:

ZÁKRESY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU PROVEDENY DLE PODKLADŮ  
PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ A JSOU POUZE ORIENTAČNÍ.  
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ JEJICH OVĚŘENÍ A  
VYTÝČENÍ V CELÉM ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ.

SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE KSÚSKK

Objednatel:

**KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC  
KARLOVARSKÉHO KRAJE**  
Chebská 282, 356 01 Sokolov

Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje, p.o.

Zhotovitel DUSP/PPDS:

**Valbek**

Valbek, spol. s r.o.  
Vaňurova 505/17  
460 01 Liberec

HIP:

ING. B. FIŠER

**Valbek**

Vypracoval Ing. František Wágner  
Zodp. projektant Ing. Lucie Krupčíková  
Tech. kontrola Ing. Lucie Krupčíková  
Akce

**II/213 MODERNIZACE SILNICE HAZLOV**

Zak. číslo 21-UL11-005  
Datum 08/2022  
Stupeň DUSP/PPDS  
Počet formátů 7 x A4  
Měřítko 1:500  
Č. přílohy Paré

Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň  
Parková 1205/11  
326 00 Plzeň

Příloha

**SITUACE - 2.ČÁST**

**02.2**