TABULKA PODHLEDŮ 2NP_DPS			
Číslo místnosti	Plocha	Výška podhledu	Označení typu
2NP			
2.001	26,18 m²	2500	PD01
2.001	27,86 m²	2500	PD02
2.002	19,29 m²	2700	PD01
2.002	5,67 m²	2700	PD02
2.003	11,41 m²	2700	PD01
2.003	8,16 m²	2700	PD02
2.004	12,08 m²	2700	PD01
2.004	8,64 m²	2700	PD02
2.005	6,60 m²	2700	PD01
2.005	3,72 m²	2700	PD02
2.013	26,16 m²	2700	PD01
2.013	3,08 m²	2700	PD02
2.040	15,30 m²	2500	PD01
2.040	15,88 m²	2500	PD02
2.042	11,23 m²	2700	PD01
2.042	7,44 m²	2700	PD02
2.043	11,90 m²	2700	PD01
2.043	7,92 m²	2700	PD02
2.044	11,82 m²	2700	PD01
2.044	7,86 m²	2700	PD02
2.060	18,04 m²	2500	PD01
2.060	20,07 m²	2500	PD02
2.063	15,43 m²	2700	PD01
2.063	4,53 m²	2700	PD02
2.080	29,87 m²	2500	PD01
2.080	23,55 m²	2500	PD02
2.089	16,97 m²	2700	PD01
2.089	22,68 m²	2700	PD02
2.090	11,23 m²	2700	PD01
2.090	7,44 m²	2700	PD02
2.091	11,90 m²	2700	PD01
2.091	7,92 m²	2700	PD02
2.092	11,90 m²	2700	PD01
2.092	7,92 m²	2700	PD02
2.093	33,15 m²	2700	PD01
2.093	8,96 m²	2700	PD02
	484,24 m²		

LEGENDA PODHLEDŮ 2 NP	
Označení typu	Plocha
PD01	284,44 m²
PD02	199,80 m²

LEGENDA KONCOVÝCH PRVKŮ

- **AO** ANEMOSTAT ODVOD
- **AP** ANEMOSTAT PŘÍVOD
- **FCk** FAN-COIL KAZETOVÝ
- **FC** FAN-COIL
- **IJ** INDUKČNÍ JEDNOTKA
- **ŠVo** ŠTĚRBINOVÁ VÝUST ODVOD
- **ŠVp** ŠTĚRBINOVÁ VÝUST PŘÍVOD
- **Xd 03** REVIZNÍ DVÍŘKA

LEGENDA PODHLEDŮ

PD01 - AKUSTICKÝ PODHLED ZAV ŘÍŠENÝ DŘEVĚNÝ
materiál: akustická sádrokartonová deska s p. 5mm
dřevěným obkladem
Perforace: 19,8 %
rozmír: velkoplošný podhled (1200 x 2000 mm)
barva: RAL 9016 (bílá)
kotvení: závěsná konstrukce

PD02 - KAZETOVÝ PODHLED ZAV ŘÍŠENÝ
materiál: minerální vlna
rozmír: 600 x 600 mm
barva: RAL 9016 (bílá)
kotvení: systémová zav.dřevěná kostruk ce s
přizarovaný profilu nasaz
Na vybrenou podhledu v každém patře je vyznačen
rast kazetového podhledu černou terkou čárou

BEZ PODHLEDU

POZNÁMKY:

1. TATO DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, KTEROU JE NUTNÉ VYPRACOVAT GENERÁLNÍM DODAVATELEM.
2. DÍLENSKOU DOKUMENTACI MUSÍ SCHVÁLIT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT, ARCHITEKT A INVESTOR (TDI).
3. TENTO VÝKRES JE NUTNÉ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI VÝKRESY STAVEBNÍ ČÁSTI, VÝKRESY KONSTRUKČNÍ ČÁSTI A PROFESÍ.
4. NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JSOU TECHNICKÉ ZPRÁVY, TABULKY VÝROBKŮ, SCHÉMATA, DETAILY APOD.
5. PŘI JAKÉMKOLIV NESOULADU PROJEKTU A SKUTEČNÉHO STAVU JE NUTNÁ KONZULTACE S PROJEKTANTEM.
6. VEŠKERÉ ROZHODNUTÍ BUDOU OVĚŘENY PŘED REALIZACÍ NEBO VÝROBOU PRVKŮ. PŘÍPADNÝ NESOULAD BUDE KONZULTOVÁN S PROJEKTANTEM.
7. TOMUTO PROJEKTU JE NADŘAZENA ČÁST D.1.3 - PBŘS, VEŠKERÉ SVISLÉ NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT MINIMÁLNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST UDÁVÁNU V PROJEKTU D.1.3 - PBŘ. VEŠKERÉ PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLICÍMI KONSTRUKCEMI JE NUTNO ŘÁDNĚ UTĚSNIT DLE USTANOVENÍ PBŘS, VČETNĚ JEJICH OZNAČENÍ A EVIDOVÁNÍ PRO BUDOUCÍ REVIZE, ÚPRAVY APOD.
8. PŘED PROVÁDĚNÍM STAVEBNÍCH PRACÍ A PŘED JEJICH OCEŇOVÁNÍM JE TŘEBA BRÁT V ÚVAHU AKTUÁLNÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY VÝROBCŮ, SYSTÉMŮ, NAVAZUJÍCÍCH DETAILŮ, VČETNĚ OCENĚNÍ SOUVISEJÍCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ, ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU, LEŠENÍ APOD. VEŠKERÉ PROSTUPY KONSTRUKCEMI CHRÁNĚNÉ HYDROIZOLACÍ - JAK PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI, TAK PROTI DEŠŤOVÉ VODĚ JE NUTNÉ SYSTÉMOVĚ UTĚSNIT - PROCHODKAMI, PŘÍRUBAMI APOD.
9. PLOVOUCÍ I ZDVOJENÉ PODLAHY BUDOU PROVEDENY S DILATAČNÍM LEMOVÁNÍM PŘI STĚNÁCH, SLOUPECH, PROSTUPECH INSTALACÍ APOD. SYSTÉMOVÝMI PODLAHOVÝMI PÁSKAMI, NAPŘ. Z MINERÁLNÍ VATY, MIREL/ZIMU APOD.
10. KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY BUDOU OLATOVANY PO OBVODĚ, PŘÍPADNĚ PO PLOCHÁCH DOPORUČENÝCH VÝROBCEM
11. VYZDÍVANÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU U STROPU UKOTVENY TAK, ABY MEZI HORNÍ HRANOU PŘÍČKY A STROPEM ZŮSTALA DILATAČNÍ MEZERA TL. 10-15 mm, KTERÁ BUDE VYPLNĚNA VTLAČENOU MINERÁLNÍ PLSTÍ NEBO PRUŽNOU MONTÁŽNÍ PĚNOU - DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE - DODAVATELE.
12. GENERÁLNÍ DODAVATEL (DÁLE GD) ZAJISTÍ KOORDINACI MEZI DODAVATELI SAMOSTATNÝCH TECHNOLOGIÍ (DODÁVKA A JEJICH POŽADAVKŮ NA STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST (STAVEBNÍ, ELEKTRO, VZT, PO APOD.)
13. GD ZAJISTÍ VEŠKERÁ BOZP NA STAVENIŠTI A ZKOORDINUJE ČASOVÝ POSTUP PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH. MUSÍ BÝT DODRŽENY PLATNÉ PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE ZÁSAD BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRACI.
14. POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN UVNITŘ INSTALAČNÍCH ŠACHET A PŘEDSTĚN BUDE PROVEDENA MINIMÁLNĚ VČETNĚ IZOLAČNÍCHO BEZPRAŠNÉHO NÁTĚRU.
15. PŘED VÝROBOU PRVKŮ PSV JE NUTNÉ OVĚŘIT VEŠKERÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
16. PROSTUPY ŽELEZOBETONOVÝMI KONSTRUKCEMI VĚTŠÍCH ROZMĚRŮ NEŽ 250x250 mm BUDOU PROVEDENY DODATEČNĚ NA STAVBĚ. GD JE ZODPOVĚDNÝ ZA JEJICH KOORDINACI S DODAVATELI INSTALACÍ (DODÁVKU INSTALACÍ, OP SI VYHRAZUJE PRÁVO DOPLNĚNÍ DALŠÍCH PROSTUPŮ - A TO BUĎ FORMOU ÚPRAVY VYDANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ANEBO ZADÁNÍM ZMĚN PŘI STAVBĚ
17. VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT ČESKÝM NORMÁM, PLATNÝM OTP, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM, HYGIENICKÝM A POŽÁRNÍM PŘEDPISŮM. A MUSÍ BÝT DOLOŽENY ATESTEM PLATNÝM V ČR, PŘÍPADNĚ DOKLADEM O SHODĚ. VYBRANÉ MATERIÁLY BUDOU OPATŘENY PŘÍSLUŠNÝMI ATESTY PRO VNOSZENÍ DO STAVBY DLE SBTOCKLCZ
18. PŘÍSLUŠNÉ VZORKY A VÝROBKY BUDOU PŘEDLOŽENY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI, GP A INVESTOROVI (TDI).
19. PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽÍ PROFESÍ NAD PODHLEDY UPŘESNIT A ODSOUHLASIT TRASY ŘEŠENÍ ROZVODU PROFESÍ NAD PODHLEDY S PROJEKTANTEM A ARCHITEKTEM (PŘI KOORDINACI MÁ PŘEDNOST TVAR A RASTR PODHLEDŮ PŘED VÝKRESY PROFESÍ). ROZVODY PROFESÍ NUTNO MONTOVAT CO NEJVYŠE (CO MOŽNÁ NEJBLÍŽ STROPU)
20. GEOLOGICKÉ POMĚRY A ÚNOSNOST ZÁKLADOVÉ SPÁRY NUTNO POTVRDIT PŘI REALIZACI AUTORIZOVANÝM GEOLOGEM. V PŘÍPADĚ, ŽE SE BUDOU ZÁKLADOVÉ POMĚRY LIŠIT OD VSTUPNÍCH V PROJEKTU, BUDE NUTNÉ ÚPRAVY ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE DLE NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ.
21. PŘESNOU ZÁKLADOVÉ SPÁRY PROVEDE AUTORIZOVANÝ GEOLOG A STATIK.
22. JE NEZBYTNÉ PŘEDEJÍT HLADINU PODZEMNÍ VODY A PŘÍPADNÝ TLAK PODZEMNÍ VODY TŘÍDU BETONU ŽB ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ VZHLEDEM NA AGRESIVITU PROSTŘEDÍ.
23. PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU PROJEKTU PO ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ VZNIKLÝCH V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ STAVBY.
24. ZAVLAŽOVÉ ŘÍPAVÁ BUDE DOSLEDNĚ OCHRÁNĚNA PŘED KLADENÍM NOVÝCH VOJV.
25. VEŠKERÉ PROSTUPY A JÁDROVÉ VRTY MUSÍ BÝT ZKOORDINOVÁNY A PROVEDENY V SOULADU S JEDNOTLIVÝMI PO PROFESÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE ZHOTOVENÉ PRO KONKRÉTNÍ VÝROBCE A VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ DETAILY SE STATIKEM. DOTĚSNĚNÍ PROSTUPU MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDE PROVEDENO CERTIFIKOVANÝM SYSTÉMY
26. DŘEVĚNÉ PRVKY ČELETĚ PŘÍRAVKY PROTI DŘEVOŽIJÍCÍM PLÍSNÍM, HOUBÁM. OCELOVÉ PRVKY NATŘÍT PROTIKORIZNÍMI NÁTĚROVÝMI SYSTÉMEM, ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM APOD.
27. PŘED ZAVLÁDNUTÍ NA TERÉNNÍCH ÚPRAVÁCH VČETNĚ KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH JE NUTNÉ, ABY BYLY V TERÉNU VYTÝČENY JEDNOTLIVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ ZA ÚČASTI JEJICH SPRÁVCŮ, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ.
28. PRO ZEMNÍ PLÁN JE PŘEDEPSÁNA HODNOTA NEJMÉNĚ. EdefII=45MPa, PRO KOMUNIKACE - VIZ PROJEKT. - ČÁST IO 03.
29. NA SCHODIŠTÍCH BUDOU NÁSTUPNÁ A VÝSTUPNÍ STUPNĚ V KAŽDÉM RAMENI OPTICKY ODLIŠENY (REFLEXNÍ NÁLEPKOU, NÁTĚREM APOD.)
30. MATERIÁLOVÉ A KVALITATIVNÍ STANDARDY STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A POVRCHOVÝCH ÚPRAV VČ SKLADBY KONSTRUKCÍ A LEGENDA POVRCHŮ, KTERÉ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD.
31. KÓTOVÁNO V MILIMETRECH, HODNOTY VÝŠKY PARAPETU V PŮDORYSNÝCH KÓTÁCH JSOU UVAŽOVÁNY OD ČISTÉ PODLAHY V INTERIÉRU / V PŘÍPADĚ 1 NP OD +-0,000, RELATIVNÍ I ABSOLUTNÍ VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU KÓTOVÁNY V METRECH
32. PODKLEDY VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES
33. PRO VÝROBKY A MATERIÁLY, JE VYŽADOVÁNA ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNOST. U DESEK NA BÁZI DŘEVA TŘÍDA FORMALDEHYDU E1 PODLE 1 DLE NORMY ČSN EN 13986, LEPENÉ LAMELOVÉ DŘEVO TŘÍDA FORMALDEHYDU DLE NORMY ČSN EN 1099, PRUŽNÉ, TEXTILNÍ A LAMINÁTOVÉ PODLAHOVÉ KRYTINY TŘÍDA FORMALDEHYDU E1 DLE NORMY ČSN EN 14041. ZAVĚŠENÉ PODHLEDY TŘÍDA FORMALDEHYDU TŘÍDY E1 PODLE 3 DLE NORMY ČSN EN 13964. LEPIDLO NESMÍ OBSAHOVAT KANCEROGENNÍ LÁTKY A NESMÍ BÝT PŘEKROČEN OBSAH TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK DLE NORMY ČSN EN 13300 Směrnice EU Directive 2004/42/CE.

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
1			

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = 388,670 m.n. m.

AKCE:	SOS112 - SPOLEČNÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO IZS KARLOVARSKÉHO KRAJE	STUPEŇ PD:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY - DPS
		OBJEKT:	SO-101 - Budova SOS112
		PROFESE:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST ASŘ
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Karlovarský kraj, IČO 70891168 Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	300801511-4
		AUTORIZACE:	
		DATUM:	07/2024
MÍSTO STAVBY:	Závodní, 360 06 Karlovy Vary - Dvory Pozemky parc. č. 5271/63 a ú. 663549 Dvory	FORMÁT:	18xA4
		TOPIČ:	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR a.s. Bezručova 8117a, 602 00 Brno Tel: 543 422 211 e-mail: info@intar.cz	MĚŘÍTKO:	1:50
VEDOUCÍ PROJEKTU:	ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz		
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU:	ING. ARCH. JAN SLAVÍČEK		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. MARTIN STRNAD		
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	INTAR a.s. Bezručova 8117a, 602 00 Brno Tel: 543 422 211 e-mail: info@intar.cz	PŘÍLOHA:	PŮDORYS PODHLEDŮ 2.NP
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. MARTIN STRNAD		
VYPRACOVAL:	ING. ARCH. JAN SLAVÍČEK ING. PAVEL HUŠEK	EVIDENČNÍ ČÍSLO:	300801511-4SO-101D.1.1
		ČÍSLO PŘÍLOHY:	111
		REVIZE:	1