LEGENDA MATERIÁLŮ

- BETONOVÉ KONSTRUKCE, PODKLADNÍ BETON DLE SKLADEB KONSTRUKCÍ
- NOSNÉ ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY TL. 200, 250, 450 mm, VIZ D.1.2
- NOSNÉ KONSTRUKCE Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC C TL. 175, 200, 250, 300mm
- PLYNOSILIKÁTOVÉ TVÁRNICE OBVODOVÉ VÝPL. ŠKVÉ ZDIVO TL. 250MM, DLE SKLADEB KONSTRUKCÍ
- AKUSTICKÉ A PROTIPOŽÁRNÍ SDK P-ŘÍČKY, DLE SKLADEB KONSTRUKCÍ
- SDK PŘÍČKY DO SUCHÉHO PROSTŘEDÍ, DLE SKLADEB KONSTRUKCÍ
- SDK PŘÍČKY DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, DLE SKLADEB KONSTRUKCÍ
- INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY 2x OPLAŠTĚNÍ SDK DESKOU TL. 12,5mm DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ (GREEN), DLE SKLADEB KONSTRUKCÍ
- INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY 2x OPLAŠTĚNÍ SDK DESKOU TL. 12,5mm DO SUCHÉHO PROSTŘEDÍ, DLE SKLADEB KONSTRUKCÍ
- PROSTUPY, VIZ SAMOSTATNÉ VÝKRESY A D1.2
- TEPELNÁ IZOLACE Z XPS, λ=max. 0,034W/m2K DLE SKLADEB KONSTRUKCÍ
- NOSNÉ KONSTRUKCE Z BEDNĚNÝCH TVÁRNIC SÍŤ ŽELEZOBETONOVÝM JÁDREM TL. 200mm, ZDIVEM VYSTUŽENÝM VODOROVNOU A SVISLOU VÝZTUŽÍ
- TEPELNÁ IZOLACE Z EPS, λ=max. 0,034W/m2K DLE SKLADEB KONSTRUKCÍ
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY VHODNÁ DO PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY, λ=max. 0,038W/m2K DLE SKLADEB KONSTRUKCÍ
- TEPELNÁ IZOLACE Z PIR deska λ=max. 0,022W/m2K DLE SKLADEB KONSTRUKCÍ
- HYDROIZOLACE DLE SKLADEB KONSTRUKCÍ
- VEGETAČNÍ STŘECHA
- PRANÝ KAČÍREK
- ROSTLÝ TERÉN
- PODKLADNÍ VRSTVY - HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK
- ŠTĚRKOVÁ VRSTVY
- HUTNĚNÝ NÁSYP
- ÚROVEŇ PŮVODNÍHO TERÉNU

LEGENDA VÝROBKŮ A PRVKŮ

Dxx	DVEŘE	SLxx	SLOUP	SPxx	PODHLED
Nxx	OKNA	SNxx	STĚNA	SDxx	STROPNÍ DESKA
Kxx	KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY	STxx	STŘECHA		
Pxx	PŘEKLADY	TMxx	NOSNÍK		
Sxx	PROSKLENÉ STĚNY	ZDxx	ZÁKLADOVÁ DESKA		
Txx	TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY	PDxx	OBVODOVÝ PLÁŠŤ		
Axx	OSTATNÍ VÝROBKY	IAxx	AKUSTICKÁ IZOLACE		
Zxx	ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	PDxx	PODLAHA		

LEGENDA ČAR

- KONSTRUKCE POD ROVINOU ŘEZU
- PZD NAD ROVINOU ŘEZU
- KONSTRUKCE POD ROVINOU ŘEZU
- VZT

POZNÁMKY:

1. TATO DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, KTEROU JE NUTNÉ VYPRACOVAT GENERÁLNÍM DODAVATELEM.
2. DÍLENSKOU DOKUMENTACI MUSÍ SCHVÁLIT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT, ARCHITEKT A INVESTOR (TDI).
3. TENTO VÝKRES JE NUTNÉ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI VÝKRESY STAVEBNÍ ČÁSTI, VÝKRESY KONSTRUKČNÍ ČÁSTI A PROFESÍ.
4. NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JSOU TECHNICKÉ ZPRÁVY, TABULKY VÝROBKŮ, SCHÉMATA, DETAILY APOD.
5. PŘI JAKÉMKOLI NESOULADU PROJEKTU A SKUTEČNÉHO STAVU JE NUTNÁ KONZULTACE S PROJEKTANTEM.
6. VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY PŘED REALIZACÍ NEBO VÝROBOU PRVKŮ. PŘÍPADNÝ NESOULAD BUDE KONZULTOVÁN S PROJEKTANTEM.
7. TOMUTO PROJEKTU JE NADŘAZENA ČÁST D.1.3 - PBŘS, VEŠKERÉ SVISLÉ NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT MINIMÁLNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST UDANOU V PROJEKTU D.1.3 - PBŘ, VEŠKERÉ PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍM KONSTRUKCEMI JE NUTNO ŘÁDNĚ UTĚSNIT DLE USTANOVENÍ PBŘS, VČETNĚ JEJICH OZNAČENÍ A EVIDOVÁNÍ PRO BUDOUCÍ REVIZE, ÚPRAVY APOD.
8. PŘED PROVEDENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ PŘED JEJICH ZAHÁJENÍM JE TŘEBA BRÁT V ÚVAHU AKTUÁLNÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY VÝROBCŮ, SYSTÉMŮ, NAVAZUJÍCÍCH DETAILŮ, VČETNĚ OCENĚNÍ SOUVISLÝCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ, ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU, LEŠENÍ APOD. VEŠKERÉ PROSTUPY KONSTRUKCEMI OHRAŇUJÍCÍ HYDROIZOLACI - JAK PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI, TAK PROTI DEŠTOVÉ VODĚ JE NUTNÉ SYSTÉMOVĚ UTĚSNIT - PROCHODNÁMA, PŘÍRUBAMI APOD.
9. PLOCHOZVI ZDVOJENÉ PODLAHY BUDOU PROVEDENY S DILATAČNÍM LEMOVÁNÍM PŘI STĚNÁCH, SLOUPECH, PROSTUPECH INSTALACÍ APOD. SYSTÉMOVÝM PODLAHOVÝM PÁSKAM, NAPŘ. Z MINERÁLNÍ VATY, MIREL (MKU) APOD.
10. KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY BUDOU DILATOVÁNY PO OBVODĚ, PŘÍPADNĚ PO PLOCHÁCH DOPORUČENÝCH VÝROBCEM
11. VYDÝMÁNÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU U STROPU UKONČENY TAK, ABY MEZI HORNÍ HRANOU PŘÍČKY A STROPEM ZŮSTALA DILATAČNÍ MEZERA TL. 10-15 mm, KTERÁ BUDE VYPLNĚNA VTLAČENOU MINERÁLNÍ PLSTÍ NEBO PRUŽNOU MONTÁŽNÍ PĚNOU - DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE - DODAVATELE.
12. GENERÁLNÍ DODAVATEL ODPOVÍDÁ ZA ZAJIŠTĚNÍ KOORDINACE MEZI DODÁVKAMI JEDNOTLIVÝCH DOD. DODAVŮ A JEJICH POŽADAVKŮ NA STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST (STAVEBNÍ, ELEKTRO, VZT, PO APOD.)
13. GD ZAJISTÍ VEŠKERÁ DOLOŽENÍ A ZKOUŠKY NUTNÉ PRO ZAJIŠTĚNÍ ČASOVÝ POSTUP PŘ STAVEBNÍCH PRACÍCH. MUSÍ BÝT DODRŽENY PLATNÉ PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE ZÁSAD BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.
14. POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN UVNITŘ INSTALAČNÍCH ŠACHET A PŘEDSTĚN BUDE PROVEDENA MINIMÁLNĚ VČETNĚ IZOLAČNÍHO BEZPRAŠNÉHO NÁTĚRU.
15. PŘED VÝROBOU PRVKŮ PSV JE NUTNÉ OVĚŘIT VEŠKERÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
16. PROSTUPY ZELEZOBETONOVÝMI KONSTRUKCEMI VĚTŠÍCH ROZMĚRŮ NEŽ 250x250 mm JSOU ŘEŠENY, KOTOVÁNY A PATRNÉ V ČÁSTI DOKUMENTACE D.1.2 - KONSTRUKČNÍ ČÁST. PROSTUPY ZDĚNÝM KONSTRUKCEMI Č SDK KONSTRUKCEMI, A MENŠÍ NEŽ 250x250 mm BUDOU PROVEDENY DODATEČNĚ NA STAVBĚ. GD JE ZODPOVĚDNÝ ZA JEJICH KOORDINACI S DODÁVKOU TECHNOLOGIÍ VNITŘNÍCH ROZVODŮ A VYHRAZUJE PRÁVO DOPLNĚNÍ DALŠÍCH PROSTUPŮ - A TO BUĎ FORMOU ÚPRAVY VYDANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ANEBO ZADÁNÍM ZMĚN PŘI STAVBĚ.
17. VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT ČESKÝM NORMÁM PLATNÝM OTP, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM, HYGIENICKÝM A POŽÁRNÍM PŘEDPISŮM. A. MUSÍ BÝT DOLOŽENY ATESTEM PLATNÝM V ČR, PŘÍPADNĚ DOKLADEM O SHODĚ. VYBRANÉ MATERIÁLY BUDOU OPATŘENY PŘÍSLUŠNÝMI CERIFIKATY PRO KONKOZENI STAVBY DLE SB10CU,CZ.
18. PŘÍSLUŠNÉ VZORKY A VÝROBKY BUDOU PŘEDLOŽENY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI, GP A INVESTOROVI (TDI).
19. PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽÍ PROSEKU NAD PODHLEDY UPŘESNIT A ODSOUHLASIT TRASY ŘEŠENÍ ROZVODŮ PROFESÍ NAD PODHLEDY S PROJEKTANTEM A ARCHITEKTEM (PŘI KOORDINACI MÁ PŘEDNOST TVAR A RASTR PODHLEDŮ PŘED VÝKRESY PROFESÍ). ROZVODY PROFESÍ NUTNO MONTOVAT CO NEJVÝŠE (CO MOŽNÁ NEJBLIŽE STROPU).
20. GEOLOGICKÉ POMĚRY A ÚNOSNOST ZÁKLADOVÉ SPÁRY NUTNO POTVRDIT PŘI REALIZACI AUTORIZOVANÝM GEOLOGEM. V PŘÍPADĚ, ŽE SE BUDOU ZÁKLADOVÉ POMĚRY LIŠIT OD DVEŘENÝCH V PROJEKTU, BUDE NUTNÉ UPRAVIT ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE DLE NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ.
21. PŘÍSAKOVÁ ZKOUŠKA BUDE PROVEDENA DLE ČSN 73 6242
22. JE NEZBYTNÉ OVĚŘIT HLADINU PODZEMNÍ VODY A PŘÍPADNÝ TOMU TŘEBA BETONU ŽB ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ VZHLEDEM NA AGRESIVITU PROSTŘEDÍ.
23. PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU PROJEKTU PO ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ VZNIKLÝCH V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ STAVBY.
24. ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE DOSLECHNĚNA PŘED KLIMATICKÝM VLIVY.
25. VEŠKERÉ PROSTUPY A JÁDROVÉ VRTY MUSÍ BÝT ZKOORDINOVÁNY A PROVEDENY V SOULADU S JEDNOTLIVÝMI PD PROFESÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE PRO KONKRÉTNÍ PROFESE A VYROBENY A KONZULTOVÁNY SE STATIKEM. DOTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDE PROVEDENO CERTIFIKOVANÝM SYSTÉMY
26. DŘEVĚNÉ PRVKY ČÁSTEČNĚ PŘÍPRAVIT PROTI DŘEVOŠKODCÍM, PLÍSNÍM, HOUBÁM. OCELOVÉ PRVKY NATŘÍT PROTIKOROZNÍM NÁTĚROVÝM SYSTÉMEM, ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM APOD.
27. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA TERÉNNÍCH ÚPRAVÁCH VČETNĚ KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH JE NUTNÉ, ABY BYLY V TERÉNU VYTYČENY JEDNOTLIVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ ZA ÚČASTI JEJICH SPRÁVCŮ, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ.
28. PRO ZEMNÍ PRÁCE JE PŘEDPOKLÁDÁ HODNOTA NEJMÉNĚ Edef2=45MPa, PRO KOMUNIKACE - VIZ PROJEKT - ČÁST IO 03.
29. NA SCHODIŠTÍCH BUDOU NÁSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ STUPNĚ V KAŽDÉM RAMENI OPTICKY ODLIŠENY (REFLEXNÍ NÁLEPKOU), NÁTĚREM APOD.)
30. MATERIÁLOVÉ A KVALITATIVNÍ STANDARDY STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A POVRCHOVÝCH ÚPRAV VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ A LEGENDA POVRCHŮ, KTERÉ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD.
31. KOTOVÁNÍ V MILIMETRECH, HODNOTY VÝŠKY PARAPETŮ V PODORYSNÝCH KOTÁCH JSOU UVAŽOVÁNY OD ČISTÉ PODLAHY V INTERIÉRU (V PŘÍPADĚ 1.NP OD +-0,000). RELATIVNÍ I ABSOLUTNÍ VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU KÓTOVÁNY V METRECH
32. PODHLEDY VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES.
33. PRO VÝROBKY A MATERIÁLY JE VYŽADOVÁNA ZEMAVOTNÍ NEZÁVADNOST: U DESEK NA BÁZI DŘEVA TŘÍDA FORMALDEHYDU E1 POZN.1 DLE NORMY ČSN EN 13986, LEPENÉ LAMELOVÉ DŘEVO TŘÍDA FORMALDEHYDU E1 DLE NORMY ČSN EN 14080, PRUŽNÉ, TEXTILNÍ A LAMINÁTOVÉ PODLAHOVÉ KRYTINY TŘÍDA FORMALDEHYDU E1 DLE NORMY ČSN EN 14041. ZAVĚŠENÉ PODHLEDY TŘÍDA FORMALDEHYDU TŘÍDY E1 POZN. 3 DLE NORMY ČSN EN 13964. LEPIDLO NESMÍ OBSAHOVAT KARCINOGENNÍ LÁTKY A NESMÍ BÝT PŘEKROČEN LIMITNÍ OBSAH TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK DLE NORMY ČSN EN 13999-1, NÁTĚRY NESMÍ OBSAHOVAT KARCINOGENNÍ LÁTKY A NESMÍ BÝT PŘEKROČEN OBSAH TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK DLE NORMY ČSN EN 13300 Směrnice EU Directive 2004/42/CE.

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM	VYPRACOVAL:

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = 388,670 m n. m.

AKCE:	SOS112 - SPOLEČNÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO IZS KARLOVARSKÉHO KRAJE	STUPEŇ PD:	DOKUMETACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY - DPS
		OBJEKT:	SO-101 - Budova SOS112
		PROFESE:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST ASR
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Karlovarský kraj, IČO 70891168 Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	30080151-4
		DATUM:	07/2024
MÍSTO STAVBY:	Závodní, 360 06 Karlovy Vary - Dvory Pozemky parc. č. 5271/63 k.ú. 663549 Dvory	FORMÁT:	18xA4
		KOPIE:	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR INTAR a.s. Bezručova 6117a, 602 00 Brno Tel: 543 422 211 e-mail: info@intar.cz	AUTORIZACE:	
VEDOUCÍ PROJEKTU:	ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz	MĚŘÍTKO:	1:50
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU:	ING. ARCH. JAN SLAVÍČEK		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. MARTIN STRNAD	PŘÍLOHA:	PŮDORYS VZT KANÁLU 1.PP
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	INTAR INTAR a.s. Bezručova 6117a, 602 00 Brno Tel: 543 422 211 e-mail: info@intar.cz		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. MARTIN STRNAD		
VYPRACOVAL:	ING. ARCH. JAN SLAVÍČEK ING. PAVEL HUŠEK	EVIDENČNÍ ČÍSLO:	30080151-4/SO-101/D.1.1
		ČÍSLO PŘÍLOHY:	100c
		REVIZE:	