

Silnice II/212 Stará Voda

délka realizované vozovky při akci	63	metru			
šířka vozovky v metrech	7,6		část silnice II/2	479	m² 3x asf. vrstva + SC
1.	6,5		vjezd do areálu	22	m² 2x asf. vrstva + SC
2.	6,5		celková plocha	501	m²
3.	6,6		Stanovené minimální hodnoty vozovky:		
4.	6,7	podloží vozovky; AZ	CBR= 15%, P III		
5.	7,8		ZP= 45 MPa		
6.	8	podkladní vrstva	SC= bude předložena průkazní zkouška, následně budou prováděny		
7.	8,4		jednotlivé kontrolní zkoušky		
8.	8,4				
9.	8,5		Zhotovitel si zajistí vytyčení inženýrských sítí před zahájením vlastních prací.		
10.	8,2		Zhotovitel si zajistí oznámení stavby s následnou koordinací s Drážním úřadem a Správou žel.		
11.	8				
průměrná šířka	7,6	metru			

SO- dopravní část

kód	popis	mj.	množství	Jednotková cena	
				jednotková	celkem
572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 (2x) ACP + ACL (+ vjezd Eutit 22 m2 1x na ACP)	m2	994,37	0	0,00
574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM + 22 m2	m2	501	0	0,00
574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM 479*1,01	m2	483,79	0	0,00
574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM 479*1,02 + 22 m2	m2	510,58	0	0,00

56140G	SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 tl. do 150 mm nákup, dovoz, uložení a zhutnění vč. úpravy dilatačních spár	m2	516,03	0	0,00
	479*1,03 22*1,03				
113745	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 80MM zhotovitel ŽVS odkoupí na základě KS, cena 95 Kč bez DPH/ t	m2	501	0	0,00
	+ 22 m2 501*0,08=40,08m3				
11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO 510,58 x 0,25 m, naložení a odvoz na skládku	m3	127,65	0	0,00
14111	POPLATKY ZA SKLÁDKU (inertní odpad) m3 x 1,9	T	242,54	0	0,00
2720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY vyřízení DIO, semaforová souprava, SDZ, aj.	kpl	1	0	0,00
915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA (63x2x0,125) - 30*0,125, vč. předznačení barvou	m2	12	0	0,00
915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 30x0,25	m2	7,5	0	0,00
919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM 7,6 x2; 5+5+4,5+4,5= Eutit; 2 m chodník	m	36,2	0	0,00
931384	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 7,6 x 2; 5+5+4,5+4,5= Eutit; 2 chodník	m	36,2	0	0,00
917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM demontáž a zpětné osazení obrub do betonového lože C20/25 XF3 vč. přídlažby (demntz + mntz) a deponie- uskladnění obrub a přídlažby	m	56	0	0,00

89921	Výšková úprava poklopů- UV položka bude čerpána se souhlasem TDS	ks	1	0	0,00
18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I vč. 2x SZZ min. 45 Mpa	m2	634,44	0	0,00
Cena celkem bez DPH					0,00 Kč
Cena celkem vč. DPH					0,00 Kč