

VÝKAZ VÝMĚR - II/209 a II/222 Silniční obchvat Chodov, I. etapa								
Položka	Výkon / dodávka prací				počet m.j.	jedn.	jedn. cena	cena Kč
1.	VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE							
1.1.	A- VRTNÉ PRÁCE							
1.1.1.	1	Jádrové vrty vrtané TK			180	bm		0
1.1.1.	2	Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek)			84	bm		0
1.1.1.	3	Vystrojení HG vrtu PVC pažnicí Ø125 mm, obsyp, těsnění			73	bm		0
1.2.	B- SOUVISEJÍCÍ PRÁCE							
1.2.1.	1	Příprava sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK			20	prac.		0
1.2.2.	2	Zpřístupnění pracoviště při podmáčeném/obtížně přístupném terénu			1	kpl.		0
1.2.3.	3	Provozní pažení a odpažení vrtů			264	bm		0
1.2.4.	4	Osazení zhlaví vrtů (HG)			4	ks		0
1.2.5.	5	Likvidace vrtů hutněným záhozem			191	bm		0
1.2.6.	6	Likvidace vrtného jádra			244	bm		0
1.2.7.	7	Archivace vybraných částí vrtného jádra			20	bm		0
1.2.8.	8	Doprava vrtné a doprovodné techniky			1	kpl.		0
1.2.9.	9	Projednání povolení ke vstupu na pozemky s vlastníky			28	sonda		0
1.2.10.	10	Náhrada škod způsobených vstupem sondážní techniky			1	kpl.		0
1.2.11.	11	Místní šetření a jednání se zúčastněnými			28	hod.		0
1.3.	C- ODBĚR VZORKŮ							
1.3.1.	1	Odběr vzorků zemin - porušené - třída 3B			20	ks		0
1.3.2.	2	Odběr vzorků zemin / hornin - technologické - třída 3B			2	ks		0
1.3.3.	3	Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - vtlačným břitvým odběrákem			14	ks		0
1.3.4.	4	Odběr vzorků vody/zeminy (agresivita)			5	ks		0
1.3.5.	5	Doprava vzorků do laboratoře			1	kpl.		0
	dílní mezisoučet - pol. 1. bez DPH							0 Kč
2.	POLNÍ ZKOUŠKY							
2.1.	1	Dynamické penetrační zkoušky			60	bm		0
2.2.	2	Doprava penetrační soupravy			1	kpl.		0
2.3.	3	Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro penetrační zkoušku			8	zk.		0
2.4.	4	Komplexní vyhodnocení polních zkoušek				hod.		0
	dílní mezisoučet - pol. 2. bez DPH							0 Kč
3.	GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE							
3.1.	1	Přípravné práce, rešerše				hod.		0
3.2.	2	Seismické metody - mělká refrakční seismika (MRS)			600	m		0
3.3.	3	Vytyčení geofyzikálních profilů			600	m		0
3.4.	4	Doprava měřicí aparatury a měřicí skupiny			1	kpl.		0
3.5.	5	Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy				hod.		0
	dílní mezisoučet - pol. 3. bez DPH							0 Kč
4.	LABORATORNÍ PRÁCE							
4.1.	1	Základní klasifikační rozbor vzorku 3B ("porušený vzorek")			20	zk.		0
4.2.	2	Základní klasifikační rozbor vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek")			14	zk.		0
4.3.	3	Základní klasifikační rozbor vzorku 3B ("technologický")			2	zk.		
4.4.	4	Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým průběhem			6	zk.		0
4.5.	5	Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk - efektivní pevnost			8	zk.		0
4.6.	6	Technologické rozbor (PS + CBR + CBRsat)			2	zk.		0
4.7.	7	Rozbor vody/zeminy - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce			5	zk.		0
4.8.	8	Komplexní vyhodnocení labortorních prací				hod.		0
	dílní mezisoučet - pol. 4. bez DPH							0 Kč
5.	GEODETICKÉ PRÁCE							
5.1.	1	Vytyčení sond a polních zkoušek			28	ks		0
5.2.	2	Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zk. JTSK, Bpv			28	ks		0
5.3.	3	Zaměření studní			10	ks		0
5.4.	4	Doprava měřicí aparatury a měřičské skupiny			1	kpl.		0
5.5.	5	Vytyčení a ověření podzemních inž. sítí			1	ks		0
	dílní mezisoučet - pol. 5. bez DPH							0 Kč
6.	HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE							
6.1.	1	Rešerše archivních podkladů				hod.		0
6.2.	2	Rekognoskace terénu				hod.		0
6.3.	3	Sled a řízení prací, hydrogeologická dokumentace				hod.		0
6.4.	4	Pasportizace - záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu			1	kpl.		0
6.5.	5	Odběry vzorků - dynamicky			6	ks		0
6.6.	6	Rozbor vody - ZFCHR			6	ks		0
6.7.	7	Rozbor vody - pH, vodivost, teplota			6	ks		0
6.8.	8	Dopravní náklady			1	kpl.		0
6.9.	9	Placená meteorologická data ČHMÚ - srážkové úhrny, hladiny podzemních vod			1	soubor		0
6.10.	10	Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy				hod.		0
	dílní mezisoučet - pol. 6. bez DPH							0 Kč
7.	PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM							
7.1.	1	Pedologické terénní sondování			2,8	km		0
7.2.	2	Klasifikace půdních typů, zpracování mapy skrývkových oblastí, vypracování závěrečné zprávy			2,8	km		0
7.3.	3	Doprava			1	kpl.		0
	dílní mezisoučet - pol. 7. bez DPH							0 Kč

[illegible]