



Legenda

- Katastr
- Pažení jámy
- Komunikace asfalt ( 23,5+7,8=31,3m<sup>2</sup> )  
- vybourání včetně podkladních vrstev ( h=300mm )  
- nová skladba asfaltové plochy  
Asfaltový beton střednězrnný 40mm  
Postřík spojovací emulzní  
Obalované kamenivo střednězrnné 80mm  
Postřík infiltrační asfaltový  
Mechanicky zpevněné kamenivo 150mm  
Štěrkodrt 200mm  
Geotextilie PP40
- Zatrávněná plocha ( 12.6+5,3=17,9m<sup>2</sup> )
- Okapový betonový chodník ( 2,6m<sup>2</sup> )  
Vybourání  
Nový betonové dlaždice + štěrkopískový podsyp
- Revizní šachta
- Vybourání betonové krycí desky vnitřního kanálu  
tl. 250mm ( 3,6m<sup>2</sup> )

Projektant:	Ing. Věroslav Vopat		Vedoucí zakázky:	Ing. Jan Dušek		
DPT  projekty	Objednatel:	Střední lesnická škola Žlutice			Zakázka č.:	2025/20
	Zakázka:	St.Š. Žlutice - rekonstrukce venkovních rozvodů tepla a TUV			Stupeň:	DPS
	Dokumentace/část:	Dokumentace pro provedení stavby Architektonicko - stavební řešení řešení			Datum:	30.06.2025
					Měřítko:	1:100
Situace - stavební úpravy					Formát:	A3/2
2						