

DEMONTÁŽE  
měřítko 1:50

DEMONTÁŽ

EUROFIRE 2x1 ve výkopu  
CYKY 3C x 2,5 ve výkopu  
CYKY 5 x 4 ve výkopu  
+FeZn 30x4mm  
CYKY 12 x 1,5 ve výkopu  
CYKY 3 x 2,5 ve výkopu  
CHKE-V(O) 2x1.5 ve výkopu

GENERÁTOR

DEMONTÁŽ  
svod hromosvodu

DEMONTÁŽ  
svod hromosvodu

DEMONTÁŽ  
CYKY 4 x 16 ve výkopu

SS100/č 1491  
DEMONTÁŽ  
skříň bude osazena na nové  
místo

PŘÍPOJKA NN  
kabel bude v místě  
demonstované skříně SS100 v  
zemi naspojován

DEMONTÁŽ  
elektroměrový rozvaděč v  
plastovém pilíři bude přemístěn

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí  
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:  
při poruše - automatickým odpojením  
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním  
- proudovými chrániči

Projektant:	Klimešová Miroslava		Vedoucí zakázky:		Ing. Jan Dušek			
DPT	Objednatel:	Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje				Zakázka č.:	2025/09	
	Zakázka:	Rozšíření parkovací kapacity pro RZP vozidlo v Ostrově				Stupeň:	DPS	
		Dokumentace/část:	D1.2.5 - Silnoproud	Datum:				31.03.2025
				Měřítko:				1:50
projekty					Formát:		2A4	
DEMONTÁŽE					6			