STŘECHA
M 1:50



SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:

S1 *SKLADBA STŘECHY - FOLIOVÁ KRYTINA*
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z PVC-P (MECH. KOTVENÁ) TL. 1,8 MM (POŽÁRNÍ KLASIFIKACE HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE - Broof (t3))
- SEPARAČNÍ TEXTÍLIE ZE 100% PP
- SPÁDOVÁ VRSTVA EPS 100 S (MIN. VE DVOU VRSTVÁCH) TL. Ø 240 MM
- PAROZÁBRANA Z MODIF. ASFALT. PÁSU S HLINÍKOVOU VLOŽKOU TL. 4 MM
- PENETRACE
- NOSNÁ ŽLB STROPNÍ DESKA TL. 250 MM (POPŘ. TL. 150 MM)

S2 *SKLADBA STŘECHY - POCHOZÍ TERASA S BETONOVOU DLAŽBOU NA TERČÍCH*
- BETONOVÁ DLAŽBA NA DISTANČNÍCH TERČÍCH
- SEPARAČNÍ TEXTÍLIE ZE 100% PP
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z PVC-P (MECH. KOTVENÁ) TL. 1,8 MM (POŽÁRNÍ KLASIFIKACE HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE - Broof (t3))
- TEPELNÁ IZOLACE PIR TL. 60 MM (SOUČ. TEP. VODIVOSTI 0,022 W/m.K)
- SPÁDOVÁ VRSTVA EPS 150 S TL. Ø 160 MM
- PAROZÁBRANA Z MODIF. ASFALT. PÁSU S HLINÍKOVOU VLOŽKOU TL. 4 MM
- PENETRACE
- NOSNÁ ŽLB STROPNÍ DESKA TL. 250 MM

S3 *SKLADBA STŘECHY - FOLIOVÁ KRYTINA (pro větší zatížení od technologií)*
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z PVC-P (MECH. KOTVENÁ) TL. 1,8 MM (POŽÁRNÍ KLASIFIKACE HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE - Broof (t3))
- TEPELNÁ IZOLACE PIR TL. 60 MM (SOUČ. TEP. VODIVOSTI 0,022 W/m.K)
- SPÁDOVÁ VRSTVA EPS 150 S TL. Ø 180 MM
- PAROZÁBRANA Z MODIF. ASFALT. PÁSU S HLINÍKOVOU VLOŽKOU TL. 4 MM
- PENETRACE
- NOSNÁ ŽLB STROPNÍ DESKA TL. 250 MM

S4 *SKLADBA STŘECHY - PROPOJOVACÍ LÁVKY*
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z PVC-P (MECH. KOTVENÁ) TL. 1,8 MM (POŽÁRNÍ KLASIFIKACE HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE - Broof (t3))
- SENDVIČOVÝ PANEL S TEPELNĚ IZOLAČNÍM JÁDREM Z MINERÁLNÍ VLNY V TL. 200 MM SEVŘENÉ Z OBOUSTRAN MEZI OCELOVÝMI PLECHY (U = 0,21 W/m2.K)
- NOSNÝ OCELOVÝ RÁM Z I160 VČ. PŘÍČNÉHO POMOCNÉHO RASTRU IPE 140 PO VZDÁLENOSTI 1,2 M

POZNÁMKA:

VEŠKERÉ VÝŠKOVÉ KÓTY UVEDENÉ V PLOŠE STŘECH ZNAČÍ POLOHU HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE, KLADENÉ VE SPÁDU, A TO I V PROSTORU TERASY, KDE JE NÁŠLAPNÁ VRSTVA TVOŘENA BETONOVOU DLAŽBOU A ZÁROVEŇ JE NAD PLOCHOU TERASY VYTVOŘENO PŘESTŘEŠENÍ Z OCELOVÉ KONSTRUKCE S PROSKLENOU KRYTINOU Z LEPENÉHO BEZPEČNOSTNÍHO SKLA

±0,000=635,57 m.n.m.

REV.	DATUM	ZPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL	PODPIS	SCHVÁLIL	PODPIS	POPIS
0	05/2016	Ing.A.Musilová		Ing.A.Musilová		Ing.M.Gottlieb		Dokumentace pro provádění stavby

ZÁKAZNÍK REHOS příspěvková organizace, Pernínská 975, 362 22 Nejdek
PROJEKT NOVÁ BUDOVA HOSPICOVÉ PÉČE
VÝKRES D 1.1.01 NOVÁ BUDOVA HOSPICOVÉ PÉČE, D 1.1.01.1 Architektonicko a stavebně konstrukční část
PROF.Č.DOK. WA-09

STŘECHA

G DESIGN spol. s r.o., Veleslavínova 3108/14, 400 11 Ústí nad Labem, CZ, tel: + 420 774 445 457, fax: + 420 774 431 344, e-mail: gdesign@gdesign-cz.eu

STUPEŇ RD	ČÍSLO PROJEKTU 60 001 300	FOR.A4 16x
MĚŘ. 1:50	ORIENTAČNÍ Č. DOK.	LIST/Ô
ČÍSLO VÝKRESU GD-0-0284		REVIZE 0

ZÁKAZNÍK	
ZPRACOV.	1
PM	1
G DESIGN	DISTRIBUTE

Tento výkres je duševním majetkem firmy G DESIGN spol. s r.o., informace z tohoto výkresu, jeho rozmnožování a předávání třetí straně je povoleno pouze se souhlasem fy. G DESIGN spol. s r.o.

Uložení výkresu U:\60\001\300\D\D 1.1\D 1.1.01\D 1.1.01.1\WA-09_Strecha_GD-0-0284_r0