


Střední škola logistická Dalovice, přísp. organizace Hlavní 114, 362 63 Dalovice

D1.4a – Zařízení silnoproudé elektrotechniky

D1.4a – 2 Výkaz výměr

Číslo :	Datum :	Popis změny :
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Hlavní projektant :		Vypracoval:		Zodpovědný projektant :		Projektování elektrických zařízení Elektroinstalace ve zdravotnictví  Závodu Míru 578/5, Karlovy Vary Tel. : +420 605 178 561 e-mail: skura@seznam.cz
ing. Roman Gajdoš		Bc. Jaroslav Skůra		Bc. Jaroslav Skůra		
Investor :	Střední škola logistická Dalovice, Hlavní 114, 362 63 Dalovice					
Objednatel :	Ing. Roman Gajdoš, G-Projekt, Karlovy Vary					
Kraj :	Karlovarský	Zakázka číslo :	EP022-2016			
Obec :	Dalovice	Stupeň :	DSP			
Akce : STŘEDNÍ ŠKOLA LOGISTICKÁ DALOVICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, HLAVNÍ 114, 362 63 DALOVICE D1.4a – Zařízení silnoproudé elektrotechniky						Číslo paré :
Obsah : VÝKAZ VÝMĚR						
Datum : 07/2016						Číslo paré :
Měřítko : -						
Číslo přílohy : D1.4a-2						

Výkaz výměr, Střední škola logistická Dalovice, elektro

REKAPITULACE

1) Rozvaděče a dodávky

2) Kabely a vodiče

3) Ostatní instalační materiál

4) Zemní a zednické práce

5) HZS-Koordinace řemesel

5,0 hodin

6) HZS-Revize a revizní zpráva

8,0 hodin

1) Rozvaděče a dodávky

Označení	Popis rozvaděče, náplně, skříně
RH	Přesná specifikace viz. níže, doplnění stávajícího rozvaděče
R1	Přesná specifikace viz. níže, doplnění stávajícího rozvaděče

2) Kabely a vodiče (např. NKT Cables)

Označení / typ	Popis materiálu	Počet
Kabel	CXKH-V 5C*2,5 B2ca, s1, d0, P30-R	35m
Kabel	CHAH-V 1*6 ZŽ B2ca, s1, d0	35m
Kabel	JYTY 4*1	30m
Svorka	Svorka ochranného pospojení, připojovací	5

3) Ostatní instalační materiál (např. viz. níže)

Označení / typ	Popis materiálu	Počet
FLM1000	Transformátor ABB ENSTO	1
FEH2001	Kontrolní modul s alarmem ABB ENSTO	1
FAP2001	Resetovací tlačítko ABB ENSTO	1
FAP3002	Tlačítko signální tahové ABB ENSTO	1
Krabice	Krabice instalační KU68/71L1	4
1R	Rámeček jednonásobní ABB Reflex SI	2
2R	Rámeček dvojnásobní ABB Reflex SI	1

4) Zemní a zednické práce

Označení / typ	Popis materiálu	Počet
Drážkování	Drážkování (frézování) pro uložení kabelů a vodičů	20,0 hod
Zazdění	Začištění spár pro uložení kabelů a vodičů	20,0 hod

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Návrh proveden programem E-CONFIG 3.2.15. Databáze 2016.06.1, platnost dat od 01.06.2016



Zpracoval:

Projektová kancelář

Závodu Míru 578/5

36017 Karlovy Vary

IČO: 73430871

DIČ:

Banka:

Číslo účtu:

Bc. Jaroslav Skůra

Telefon: +420605178561

E-mail: skura@seznam.cz

Příjemce materiálu:

IČO:

DIČ:

Banka:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

Soubory:

Plošina Dalovice rozvaděče.ECFX

E-Config_ItemsList001001.XLS

Poznámka:

Sumarizovaný seznam

(počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednávací jednotky)

Projekt:

Střední škola logistická, Dalovice

EP022-2016

Datum:

12.7.2016

Platnost: 30 dní (do 11.8.2016)

Splatnost: 14 dní

Poř.	Popis	Typové označení	Objednávací číslo	Počet kusů celkem	Celková koncová cena [Kč]
Doplnění rozvaděče RH					
1	HEP	Kopos EPS2		1	0,00
2	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.C, I _{dn} =0.03A, In=16A	PFL7-16/1N/C/003	263537	1	0,00
					0,00
Doplnění rozvaděče R1					
1	HEP	Kopos EPS2		1	0,00
2	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.C, I _{dn} =0.03A, In=16A	PFL7-16/1N/C/003	263537	1	0,00
					0,00
Cena celkem včetně slevy [Kč]					0,00
Sazba DPH základní (A) 21% [Kč]					0,00
Cena celkem včetně slevy + Sazba DPH základní (A) [Kč]					0,00

Sumarizovaný seznam (počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednávací jednotky)

Zvýrazněné položky - počet kusů neodpovídá základní objednávací jednotce.

Zobrazení cen vypnuto.