

TYPICKÝ ŘEZ PANELEM S ČASOVOU OSOU





SCHÉMA UMÍSTĚNÍ V RÁMCI 3.NP:



LEGENDA

Konstrukce panelu _SM latě 50/50mm

- Opláštění _dvojité deskové opláštění
- _1x DTD 12 konstrukční deska jako podklad
 - _1x MDF 16 probarvená – demontovatelná, pohledově kryje olištování vitrín, na desce bude natištěna expoziční grafika
 - _finální obklad bude složen z černých MDF desek a z pruhu z červené MDF: černé MDF budou kotveny k podlaze a k podhledu zasunutím do polodrážky, ve středu budou přišroubovány k podkladu a překryty červenou MDF

Povrchová úprava _3 vrstvy pigmentového nátěru omyvat. – matný

Úroveň zvýšené podlahy v sálech odpovídá úrovni podlahy na chodbě!

POZNÁMKA

Dokumentace nemá vyčerpávající charakter. Před začátkem výroby je zhotovitel povinen vytvořit dílenskou dokumentaci, která bude předložena objednateli a architektovi k odsouhlasení! Rovněž budou ke schválení předloženy veškeré vzorky materiálů a použitého kování! Veškeré rozměry budou před zahájením výroby ověřeny zaměřením na stavbě!

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SGL PROJEKT s.r.o. LILJOVÁ 6, PRAHA 1, 110 00 tel./fax: +420 220511163 sglprojekt@sglprojekt.cz | | ARCHITEKT: Akad. arch. Jiří Javůrek Ing. arch. Silvie Bednaříková Ing. arch. Jakub Žák Ing. arch. Jaroslav Malý | |
| INVESTOR: Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje | | STUPĚŇ: PROJEKT | |
| AKCE: Stálá expozice a úpravy 1n.p. Muzea Karlovy Vary | | MĚŘÍTKO: 1:20 | |
| VÝKRES: TYPICKÝ ŘEZ PANELEM S ČASOVOU OSOU | | Č. PARÉ: | Č. VÝKR: |
| DÍL: Projekt expozice | | DATUM: 3/2014 | D.O.03 |
| | | ARCHIV: | |