


Podsvícené panely s grafikou G.02/5, G.03/5, G.04/5




LEGENDA

Podsvícený panel s grafikou a podsvícený panel filmový pás:
rám a záda: eloxovaný hliník
záda: bílá reflexní fólie
matnice: plexisklová (PMMA) čirá deska tl. 4mm s odrazivými prvky (LGP) s laserem vypáleným tečkovaným rastrem, difuzní vrstva - plexisklová (PMMA) deska tl. 2mm
světelný zdroj : LED
v panelech pro filmový pás jsou vsazeny 4 ks monitorů
Grafika: bílá, matná, válcovaná, polymerická, translucentní fólie (80 µm) s permanentním akrylátovým lepidlem, fotorealistický tisk
podrobněji část osvětlení

POZNÁMKA 2

Dokumentace nemá vyčerpávající charakter. Před začátkem výroby je zhotovitel povinen vytvořit dílenskou dokumentaci, která bude předložena objednateli a architektovi k odsouhlasení! Rovněž budou ke schválení předloženy veškeré vzorky materiálů a použitého kování!
Veškeré rozměry budou před zahájením výroby ověřeny zaměřením na stavbě!



<div>S G L P R O J E K T</div> <div>S . r . o .</div> <div>LILIOVÁ 6, PRAHA 1, 110 00 tel./fax:+420 220511163 sglprojekt@sglprojekt.cz</div>		ARCHITEKT:		Akad. arch. Jiří Javůrek	
				Ing. arch. Silvie Bednaříková	
				Ing. arch. Jakub Žák	
				Ing. arch. Jaroslav Malý	
				Ing. Helena Literová	
INVESTOR: Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje					
AKCE:				STUPEŇ: projekt pro provedení stavby	
Stálá expozice a úpravy 1n.p. Muzea Karlovy Vary				MĚŘITKO: 1:25	
VÝKRES: Podsvícené panely s grafikou G.02/5, G.03/5, G.04/5				Č. PARÉ: Č. VÝKR:	
DÍL: Projekt expozice		DATUM: 3/2014		D.2.54	
		ARCHIV:			