



PANEL P.03/3 A VITRÍNA V.02/3 A ŠUPLÍKY O.06/3

MODUL

3



PŮDORYS - VITRÍNA, M 1:25



PŮDORYS - ŠUPLÍKY, M 1:25

LEGENDA

Konstrukce panelu
_SM profily 50x120 mm, 50x50 mm
_opláštění - expoziční strana + boky
_v soklové části panelu tloušťka opláštění jen jedna deska

Kryt niky
_Al-spodní a horní lišta
_otevřavý kryt
_dva zámky
_bezpečnostní lepené sklo (specifikace viz. technická zpráva)

Konstrukce pro šuplíky a šuplíky
_SM profily 50x120 mm, 50x50 mm
_opláštěnívnitřní 1x DTD 12 s vodičky pro šuplíky
_šuplík celokovový, těsný se zasklením - float tl. 6 mm a s přihrádko na silikagel, plnovýsuvné, zásuvkové kování, kovová úchytka (bude vzorkováno), čelo MDF 1x18 mm
_celkem 14 ks mělkých šuplíků 503x500x50 mm
_celkem 2 ks hlubších šuplíků 503x500x100 mm
- ocelová kce šuplíku opatřená nátěrem v provedení kovářská patina, matná

Textový panel
_textový panel bude podsvícen
_bude umožněno odvětrání prostoru nad panelem
_osazen do otáčivého panelu

Konstrukce otáčivého panelu
_MDF 1x18 mm, kryt textového panelu 1x DTD 12 mm
_SM profily 50x50 mm, středová otáčecí osa
_zarážka proti otevření a protikusy pro různý uhel otevření celkem4 ks, kovové, černá kovářská patina

Povrchová úprava
_3 vrstvy pigmentového nátěru omyv. - matný
_přiznané kovové kce - nátěr 3 krát kovářská čern

Úroveň zvýšené podlahy v sálech odpovídá úrovni podlahy na chodbě!

POZNÁMKA
Dokumentace nemá vyčerpávající charakter. Před začátkem výroby je zhotovitel povinen vytvořit dílenskou dokumentaci, která bude předložena objednateli a architektovi k odsouhlasení! Rovněž budou ke schválení předloženy veškeré vzorky materiálů a použitého kování!
Veškeré rozměry budou před zahájením výroby ověřeny zaměřením na stavbě!

SGL PROJEKT S. r. o. LILJOVÁ 6, PRAHA 1, 110 00 tel./fax: +420 220611163 sglsprojekt@sglsprojekt.cz	ARCHITEKT:		Akad. arch. Jiří Javůrek	
			Ing. arch. Silvie Bednářková	
INVESTOR: Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje			Ing. arch. Jakub Žák	
			Ing. arch. Jaroslav Malý	
AKCE: Stálá expozice a úpravy 1n.p. Muzea Karlovy Vary			Ing. Helena Literová	
VÝKRES: PANEL P.03/3 A VITRÍNA V.02/3 A ŠUPLÍKY O.06/3			STUPEŇ: projekt pro provedení stavby	
			MĚŘÍTKO: 1:25	
DÍL: Projekt expozice			Č. PARÉ: Č. VÝKR:	
			D.2.44	
		DATUM: 3/2014		
		ARCHIV:		