


ROZVINUTÝ POHLED, M 1:25



PŮDORYS, M 1:25

LEGENDA

- Konstrukce panelu
- \_SM fošny tl. 50mm
  - \_opláštění - expoziční strana + boky
    - 2x DTD 12 (vzájem. slepené)
  - \_v soklové části panelu tloušťka opláštění jen jedna deska
- Šuplíky
- \_součástí panelu výsuvné šuplíky: konstrukce z MDF 18
  - \_2 velikostní typy: 350/250/60 mm 250/180/60 mm
  - \_cca polovina počtu šuplíků zasklená - float tl.4 mm
  - \_úchytka bude vzorkována
- Kování šuplíků
- \_zinkovaný skrytý plnovýsuv s tlumeným dovíráním a možností regulace
  - \_montáž pod dno šuplíku
  - \_zajistit proti nechtěnému vytažení šuplíku
- Zvuky zvířat
- \_součástí panelu bude interaktivita "Zvuky zvířat"
  - \_samostatný výrobek, specifikace viz. Technická zpráva
- Povrchová úprava
- \_3 vrstvy pigmentového nátěru omyvat. - matný

Úroveň zvýšené podlahy v sálech odpovídá úrovni podlahy na chodbě!

POZNÁMKA

Dokumentace nemá vyčerpávající charakter. Před začátkem výroby je zhotovitel povinen vytvořit dílenskou dokumentaci, která bude předložena objednateli a architektovi k odsouhlasení! Rovněž budou ke schválení předloženy veškeré vzorky materiálů a použitého kování! Veškeré rozměry budou před zahájením výroby ověřeny zaměřením na stavbě!

<b>SGL PROJEKT</b> s.r.o. LILJOVÁ 6, PRAHA 1, 110 00 tel./fax: +420 220511163 sglprojekt@sglprojekt.cz		ARCHITEKT: Akad. arch. Jiří Javůrek Ing. arch. Silvie Bednaříková Ing. arch. Jakub Žák Ing. arch. Jaroslav Malý	
INVESTOR: Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje		STUPĚŇ: PROJEKT	
AKCE: Stálá expozice a úpravy 1n.p. Muzea Karlovy Vary		MĚŘÍTKO: 1:25	
VÝKRES: PANEL P.01/6a+b		Č. PARÉ:	Č. VÝKR:
DÍL: Projekt expozice		DATUM: 3/2014	D.3.06
		ARCHIV:	