


PŮDORYS - VITRÍNY, M 1:25



PŮDORYS - ŠUPLÍKY, M 1:25


- LEGENDA**
- Konstrukce panelu**
- SM profily 50x120 mm, 50x50 mm
  - opláštění - expoziční strana + boky
  - 2x DTD 12 (vzájem. slepené)
  - v soklové části panelu tloušťka opláštění jen jedna deska
- Kryt niky**
- Al-spodní a horní lišta
  - otevírací kryt
  - dva zámk
  - bezpečnostní lepené sklo (specifikace viz. technická zpráva)
- Konstrukce pro šuplíky a šuplíky**
- SM profily 50x120 mm, 50x50 mm
  - opláštěnívnitřní 1x DTD 12 s vodítky pro šuplíky
  - šuplík celokovový, těsný se zasklením - float tl. 6 mm a s příhradko na silikagel, plnovýsuvné, zásuvkové kování, kovová úchytka (bude vzorkováno), čelo MDF 1x18 mm
  - celkem 14 ks mělkých šuplíků 503x500x50 mm
  - celkem 2 ks hlubších šuplíků 503x500x100 mm
  - ocelová kce šuplíku opatřená nátěrem v provedení kovářská patina, matná
- Povrchová úprava**
- 3 vrstvy pigmentového nátěru omyv. - matný
- Úroveň zvýšené podlahy v sálech odpovídá úrovni podlahy na chodbě!**

**POZNÁMKA**


Dokumentace nemá vyčerpávající charakter. Před začátkem výroby je zhotovitel povinen vytvořit dílenskou dokumentaci, která bude předložena objednateli a architektovi k odsouhlasení! Rovněž budou ke schválení předloženy veškeré vzorky materiálů a použitého kování!

Veškeré rozměry budou před zahájením výroby ověřeny zaměřením na stavbě!

<div>SGL PROJEKT</div> <div>S . r . o .</div> <div>LILIOVÁ 6, PRAHA 1, 110 00    tel./fax:+420 220511163    <a href="mailto:sglprojekt@sglprojekt.cz">sglprojekt@sglprojekt.cz</a></div>		ARCHITEKT:		Akad. arch. Jiří Javůrek	
				Ing. arch. Silvie Bednaříková	
				Ing. arch. Jakub Žák	
				Ing. arch. Jaroslav Malý	
				Ing. Helena Literová	
INVESTOR:				Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje	
AKCE:				STUPEŇ: projekt pro provedení stavby	
Stálá expozice a úpravy 1n.p. Muzea Karlovy Vary				MĚŘITKO: 1:25	
VÝKRES:		PANEL P.01/3 A VITRÍNY V.01/3 A ŠUPLÍKY O.04/3 A O.05/3 - PŮDORYSY		Č. PARÉ:      Č. VÝKR:	
DÍL:		Projekt expozice		D.2.38	
		ARCHIV:			



ŘEZ PANELEM, M 1:25



ŘEZ VITRÍNOU A ŠUPLÍKY, M 1:25

- LEGENDA**
- Konstrukce panelu**
- \_SM profily 50x120 mm, 50x50 mm
  - \_opláštění - expoziční strana + boky
  - 2x DTD 12 (vzájem. slepené)
  - \_v soklové části panelu flouštka opláštění jen jedna deska
- Kryt niky**
- \_Al-spodní a horní lišta
  - \_otevíravý kryt
  - \_dva zámky
  - \_bezpečnostní lepené sklo (specifikace viz. technická zpráva)
- Konstrukce pro šuplíky a šuplíky**
- \_SM profily 50x120 mm, 50x50 mm
  - \_opláštěnívnitřní 1x DTD 12 s vodítky pro šuplíky
  - \_šuplík celokovový, těsný se zasklením - float tl. 6 mm a s přihrádko na silikagel, plnovýsuvné, zásuvkové kování, kovová úchytky (bude vzorkováno), čelo MDF 1x18 mm
  - \_ celkem 14 ks mělkých šuplíků 503x500x50 mm
  - \_ celkem 2 ks hlubších šuplíků 503x500x100 mm
  - ocelová kce šuplíku opatřená nátěrem v provedení kovářská patina, matná
- Povrchová úprava**
- \_ 3 vrstvy pigmentového nátěru omyv. - matný

Úroveň zvýšené podlahy v sálech odpovídá úrovni podlahy na chodbě!

**POZNÁMKA**

Dokumentace nemá vyčerpávací charakter. Před začátkem výroby je zhotovitel povinen vytvořit dílenskou dokumentaci, která bude předložena objednateli a architektovi k odsouhlasení! Rovněž budou ke schválení předloženy veškeré vzorky materiálů a použitého kování!

Veškeré rozměry budou před zahájením výroby ověřeny zaměřením na stavbě!

<div>SGL PROJEKT</div> <div>S . r . o .</div> <div>LILIOVÁ 6, PRAHA 1, 110 00    tel./fax: +420 220511163    <a href="mailto:sglprojekt@sglprojekt.cz">sglprojekt@sglprojekt.cz</a></div>		ARCHITEKT:		Akad. arch. Jiří Javůrek	
				Ing. arch. Silvie Bednaříková	
				Ing. arch. Jakub Žák	
				Ing. arch. Jaroslav Malý	
INVESTOR:		Ing. Helena Literová			
Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje					
AKCE:				STUPEŇ:	
Stálá expozice a úpravy 1n.p. Muzea Karlovy Vary				projekt pro provedení stavby	
		MĚŘITKO:		1:25	
VÝKRES:		PANEL P.01/3 A VITRÍNY V.01/3 A ŠUPLÍKY O.04/3 A O.05/3 - ŘEZY		Č. PARÉ:	
DÍL:		Projekt expozice		Č. VÝKR:	
				D.2.39	
		DATUM:		3/2014	
		ARCHIV:			