


ROZVINUTÝ POHLED, M 1:25



PŮDORYS, M 1:25

LEGENDA

- Konstrukce panelu _SM fošny tl. 50mm
_opláštění - expoziční strana + boky
- 2x DTD 12 (vzájem. slepené)
_v soklové části panelu tloušťka opláštění
jen jedna deska
- Šuplíky _součástí panelu výsuvné šuplíky:
konstrukce z MDF 18
_2 velikostní typy: 350/250/60 mm
250/180/60 mm
_cca polovina počtu šuplíků zasklená
- float tl.4 mm
_úchytky bude vzorkována
- Kování šuplíků _zinkovaný skrytý plnovýsuv s tlumeným
dovíráním a možností regulace
_montáž pod dno šuplíku
_zajistit proti nechtěnému vytažení šuplíku
- Zvuky zvířat _součástí panelu bude interaktivita
"Zvuky zvířat"
_samostatný výrobek, specifikace
viz. Technická zpráva
- Povrchová úprava _3 vrstvy pigmentového nátěru omyvat. -
matný

Úroveň zvýšené podlahy v sálech odpovídá úrovni podlahy na chodbě!

POZNÁMKA

Dokumentace nemá vyčerpávající charakter. Před začátkem výroby je zhotovitel povinen vytvořit dílenskou dokumentaci, která bude předložena objednateli a architektovi k odsouhlasení! Rovněž budou ke schválení předloženy veškeré vzorky materiálů a použitého kování! Veškeré rozměry budou před zahájením výroby ověřeny zaměřením na stavbě!

SGL PROJEKT s.r.o. LILJOVÁ 6, PRAHA 1, 110 00 tel./fax: +420 220511163 sglprojekt@sglprojekt.cz		ARCHITEKT: Akad. arch. Jiří Javůrek Ing. arch. Silvie Bednaříková Ing. arch. Jakub Žák Ing. arch. Jaroslav Malý	
INVESTOR: Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje		STUPEŇ: PROJEKT	
AKCE: Stálá expozice a úpravy 1n.p. Muzea Karlovy Vary		MĚŘÍTKO: 1:25	
VÝKRES: PANEL P.03/6a+b		Č. PARÉ: Č. VÝKR:	
DÍL: Projekt expozice		DATUM: 3/2014 ARCHIV:	
		D.3.07	