


TYPICKÝ ŘEZ PANELEM U OKEN



LEGENDA

Konstrukce panelu _SM fošny tl. 50mm
_opláštění - expoziční strana + boky
- 2x DTD 12 (vzájem. slepené)
_v soklové části panelu a mezi horní hranou panelu a podhledem bude na opláštění navazovat ocelová větrací mřížka (bude vzorkováno!) dle detailů 1, 2

Povrchová úprava _ 3 vrstvy pigmentového nátěru omyvat.
- matný

Úroveň zvýšené podlahy v sálech odpovídá úrovni podlahy na chodbě!

POZNÁMKA

Dokumentace nemá vyčerpávající charakter. Před začátkem výroby je zhotovitel povinen vytvořit dílenskou dokumentaci, která bude předložena objednateli a architektovi k odsouhlasení! Rovněž budou ke schválení předloženy veškeré vzorky materiálů a použitého kování! Veškeré rozměry budou před zahájením výroby ověřeny zaměřením na stavbě!

SGL PROJEKT s.r.o. LILJOVÁ 6, PRAHA 1, 110 00 tel./fax: +420 220511163 sglprojekt@sglprojekt.cz		ARCHITEKT: Akad. arch. Jiří Javůrek Ing. arch. Silvie Bednaříková Ing. arch. Jakub Žák Ing. arch. Jaroslav Malý	
INVESTOR: Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje		STUPĚŇ: PROJEKT	
AKCE: Stálá expozice a úpravy 1n.p. Muzea Karlovy Vary		MĚŘÍTKO: 1:20	
VÝKRES: TYPICKÝ ŘEZ PANELEM U OKEN		Č. PARÉ:	Č. VÝKR:
DÍL: Projekt expozice		DATUM: 3/2014	D.O.02
		ARCHIV:	