


Pódium - S.04/1b



LEGENDA

materiál:

horní deska\_smrk.prkna 150/32

vnitř.konstrukce\_smrk.hranoly 50/120mm

lem.hrany\_ocel L profil 35/35mm

povrchová úprava: - prováděná ve 3 vrstvách

ocel\_lak

dřevo\_ 1. vrstva - rychleschnoucí světlostálé a barevně vodouředitelné mořidlo v přírodním odstínu, neobsahující aromáty. Přesný odstín bude navzorkován a schválen architektem a investorem dle vzorkovnice výrobce s min. 50 vzorky ostínů.


2.a3. vrstva - vysoce kvalitní vodouředitelný bezbarvý a vícevrstvý lak na bázi akrylátu. Použití pro otevřené i uzavřené póry, na vysoce namáhané plochy nábytku, schodů, podlah. Lak je bezbarvý a vícevrstvý, nežloutnoucí, s vysokou tvrdostí. Stupeň lesku:4-polomatný.

pozn: prkna horní desky hoblována ručně – uběrákem (cílem je dosáhnout živost a nepravidelnost povrchu)

POZNÁMKA

Dokumentace nemá vyčerpávající charakter. Před začátkem výroby je zhotovitel povinen vytvořit dílenskou dokumentaci, která bude předložena objednateli a architektovi k odsouhlasení! Rovněž budou ke schválení předloženy veškeré vzorky materiálů a použitého kování!

Veškeré rozměry budou před zahájením výroby ověřeny zaměřením na stavbě!



<div>SGL PROJEKT</div> <div>S. r. o.</div> <div>LILIOVÁ 6, PRAHA 1, 110 00 tel./fax:+420 220511163 sglprojekt@sglprojekt.cz</div>		ARCHITEKT:		Akad. arch. Jiří Javůrek	
				Ing. arch. Silvie Bednaříková	
				Ing. arch. Jakub Žák	
				Ing. arch. Jaroslav Malý	
				Ing. Helena Literová	
INVESTOR: Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje					
AKCE:				STUPEŇ: projekt pro provedení stavby	
Stálá expozice a úpravy 1n.p. Muzea Karlovy Vary				MĚŘITKO: 1:25	
VÝKRES: Pódium - S.04/1b				Č. PARÉ:	Č. VÝKR:   