


ŘEZ OTOČNÝM PANELEM, M 1:25



ŘEZ VITRÍNOU A ŠUPLÍKY, M 1:25

POZNÁMKA

Dokumentace nemá vyčerpávající charakter. Před začátkem výroby je zhotovitel povinen vytvořit dílenskou dokumentaci, která bude předložena objednateli a architektovi k odsouhlasení! Rovněž budou ke schválení předloženy veškeré vzorky materiálů a použitého kování!
Veškeré rozměry budou před zahájením výroby ověřeny zaměřením na stavbě!

LEGENDA

- Konstrukce panelu

SM profily 50x120 mm, 50x50 mm

opláštění - expoziční strana + boky

- 2x DTD 12 (vzájem. slepené)

v soklové části panelu tloušťka opláštění jen jedna deska
- Kryt niky

Al-spodní a horní lišta

otevírací kryt

dva zámky

bezpečnostní lepené sklo (specifikace viz. technická zpráva)
- Konstrukce pro šuplíky a šuplíky

SM profily 50x120 mm, 50x50 mm

opláštěnívnitřní 1x DTD 12 s vodítky pro šuplíky

šuplík celokovový, těsný se zasklením - float tl. 6 mm a s přihrádko na silikagel, plnovýsuvné, zásuvkové kování, kovová úchytka (bude vzorkováno), čelo MDF 1x18 mm

celkem 14 ks mělkých šuplíků 503x500x50 mm

celkem 2 ks hlubších šuplíků 503x500x100 mm

- ocelová kce šuplíku opatřená nátěrem v provedení kovářská patina, matná
- Textový panel

textový panel bude podsvícen

bude umožněno odvětrání prostoru nad panelem

osazen do otáčivého panelu
- Konstrukce otáčivého panelu

MDF 1x18 mm, kryt textového panelu 1x DTD 12 mm

SM profily 50x50 mm, středová otáčecí osa

zarážka proti otevření a protikusy pro různý uhel otevření celkem4 ks, kovové, černá kovářská patina
- Povrchová úprava

3 vrstvy pigmentového nátěru omyv. - matný

příznané kovové kce - nátěr 3 krát kovářská čern

Úroveň zvýšené podlahy v sálech odpovídá úrovni podlahy na chodbě!

<div>SGLPROJEKT</div> <div>S . r . o .</div> <div>LILIOVÁ 6, PRAHA 1, 110 00 tel./fax:+420 220511163 sglprojekt@sglprojekt.cz</div>		ARCHITEKT:		Akad. arch. Jiří Javůrek	
				Ing. arch. Silvie Bednaříková	
				Ing. arch. Jakub Žák	
				Ing. arch. Jaroslav Malý	
				Ing. Helena Literová	
INVESTOR: Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje					
AKCE:				STUPEŇ:	
Stálá expozice a úpravy 1n.p. Muzea Karlovy Vary				projekt pro provedení stavby	
				MĚŘITKO: 1:25	
VÝKRES: PANEL P.02/3 A VITRÍNA V.02/3 A ŠUPLÍKY O.06/3				Č. PARÉ:	Č. VÝKR:
DÍL: Projekt expozice				DATUM: 3/2014	
				ARCHIV:	
				D.2.43	