


ŘEZ PANELEM A VESTAVĚNOU VITRÍNOU S DIORAMATEM



LEGENDA

Konstrukce panelu \_SM fošny tl. 50mm  
\_opláštění - 2x DTD 12  
- dno vitríny 1x MDF 18  
\_v soklové části panelu a mezi horní hranou panelu a podhledem bude na opláštění navazovat ocelová větrací mřížka (bude vzorkováno!) dle detailů 1, 2

Zasklení vitríny \_obvodový Al rám 50/50 mm  
\_bezpečnostní lepené sklo, tl.12 mm

Povrchová úprava \_3 vrstvy pigmentového nátěru omyvat.  
- matný

Úroveň zvýšené podlahy v sálech odpovídá úrovni podlahy na chodbě!

POZNÁMKA

Dokumentace nemá vyčerpávající charakter. Před začátkem výroby je zhotovitel povinen vytvořit dílenskou dokumentaci, která bude předložena objednateli a architektovi k odsouhlasení! Rovněž budou ke schválení předloženy veškeré vzorky materiálů a použitého kování!

Veškeré rozměry budou před zahájením výroby ověřeny zaměřením na stavbě!

<b>SGL PROJEKT</b> s.r.o. LILJOVÁ 6, PRAHA 1, 110 00 tel./fax: +420 220511163 sglprojekt@sglprojekt.cz		ARCHITEKT: Akad. arch. Jiří Javůrek Ing. arch. Silvie Bednářiková Ing. arch. Jakub Žák Ing. arch. Jaroslav Malý	
INVESTOR: Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje		STUPEŇ: PROJEKT	
AKCE: Stálá expozice a úpravy 1n.p. Muzea Karlovy Vary		MĚŘÍTKO: 1:25	
VÝKRES: ŘEZ PANELEM A VESTAVĚNOU VITRÍNOU S DIORAMATEM		Č. PARÉ:	Č. VÝKR:
DÍL: Projekt expozice		DATUM: 3/2014	D.3.02
		ARCHIV:	